

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>ELEWACJA TYNKI</b>			
1	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Zabezpieczenie terenu wzdłuż ścian folią  120.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 120.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>120.000</b>
2	KNR-W 2-02 d.1 1609-01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokość do 10 m  5.40*9.10+9.00*8.80+2.70*5.10+3.20*5.70+2.70*5.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 173.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>173.850</b>
3	TZKNBK VIII d.1 05-164	Zabezpieczenie stolarki oraz okapów przed zabrudzeniem zaprawą przez obłożenie folią 1.50*1.70*2+1.10*1.70*8+1.00*1.40*4+2.00 1.0*2.10*2+1.50*2.70 (18.00*2+15.00*2+20.00)*0.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 27.660 8.250 43.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>78.910</b>
4	KNR 19-01 d.1 0701-09	Roboty przygotowawcze - odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o pow. do 5 m <sup>2</sup> (17.38*2+11.84*2)*3.22+(5.83*5.23)*0.50*2.34+5.23*2.30*0.5+2.9*1.5*0.5+8.52*4.20*0.5+1.50*0.70+3.00*0.70*0.5*2+2.53*2.93*2-1.70*1.00*8-1.50*1.50*2-1.50*1.00*2-1.10*0.80*3-1.60*2.70-1.00*2.05 12.73	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 237.798 12.730	
				<b>RAZEM</b>	<b>250.528</b>
5	KNR 0-23 d.1 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod malowanie - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - cokół (16.05*2+21.18*2)*0.70+12.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 64.122	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.122</b>
6	KNR 19-01 d.1 0705-02	Gruntowanie powierzchni ścian ceglanych - KEIM Putzgrund M 7  237.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 237.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>237.800</b>
7	KNR 0-23 d.1 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym  12.73/0.15	m m	 84.867	
				<b>RAZEM</b>	<b>84.867</b>
8	KNR 19-01 d.1 0807-02	Wykonanie tynków zewnętrznych renowacyjnych kat. III z zaprawy o pow. ponad 5 m <sup>2</sup> na ścianach płaskich - KEIM NHL KP 3,0 i KEIM TURADO 237.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 237.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>237.800</b>
9	KNR 19-01 d.1 0809-01	Wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych renowacyjnych kat. III z zaprawy na ościeżach o szer. 15 cm - KEIM NHL KP 3,0 i KEIM TURADO (1.70*10*2+2.10*2*2+2.70*2+1.40*4*2+1.00*2*2+2.00)*0.15 (1.10*13+1.60*2+1.20+1.20)*0.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9.750 2.985	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.735</b>
10	d.1 wycena indywidualna	kontener do gruzu  1	szt szt	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>2</b>		<b>ELEWACJA ROBOTY MALARSKIE</b>			
11	KNR 0-17 d.2 2608-02	Przygotowanie podłoża - impregnacja KEIM Soldalit -Fixativ  9.90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.900</b>
12	KNR AT-31 d.2 0601-02	Malowanie farbą KEIM Soldalit dwukrotnie - wykonane ręcznie; podłoże silnie chłonna -farby żółto krzemianowe 199.59+12.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 211.590	
				<b>RAZEM</b>	<b>211.590</b>
<b>3</b>		<b>STOLARKA OKIENNA</b>			
13	KNR 0-19 d.3 0929-03	Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m <sup>2</sup> 1.40*1.00*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.800</b>
14	KNR 0-19 d.3 0929-02	Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 0.6 m <sup>2</sup> l- lukarna i wole oczko 1.00*0.60*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.200</b>
15	d.3 wycena indywidualna	Wymiana okien zespolonych na naswietle okrągłe z PCV o pow. do 0.6 m <sup>2</sup>  1.00*0.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.600</b>
16	KNR-W 2-02 d.3 0921-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy  9.90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9.900	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>9.900</b>
17	KNR-W 2-02 d.3 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m z blachy tytan cynk patynowanej ceglastej na enkolit 18	szt szt	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
<b>4</b>		<b>COKÓŁ BUDYNKU Z CEGŁY</b>			
18	KNR 19-01 d.4 0706-03	Wykucie zaprawy ze spoin z zaprawy wapiennej lub cementowej - cokół  (17.38*2+11.84*2)*0.70+1.60*1.34*4+1.00*1.30*4+0.25*1.34*2 -(2.00+1.50+2.58)*0.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	55.354 -4.256	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.098</b>
19	KNR 19-01 d.4 0314-02	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - 2-3 cegły 4	msc msc	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
20	KNR 19-01 d.4 0314-04	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - do 0,25 m <sup>2</sup> w jednym miejscu 2	msc msc	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
21	KNR 19-01 d.4 0829-01	Oczyszczenie ściernie lub chemiczne wykutych spoin - mury gładkie - cokół  51.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	51.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.100</b>
22	KNR 19-01 d.4 0643-01	Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania jednokrotnie - SIKAGRAD 715 -W 51.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	51.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.100</b>
23	KNR 19-01 d.4 0827-01	Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej - mury gładkie - KEIM Restaura Fugo 51.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	51.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.100</b>
24	KNR 19-01 d.4 0705-02	Gruntowanie powierzchni ścian ceglanych, - cokół  51.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	51.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.100</b>
25	KNR 19-01 d.4 0831-02	Patynowanie (barwienie) spoin o pow. ponad 5 m <sup>2</sup> - KEIM Restaura Lasur  51.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	51.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.100</b>
<b>5</b>		<b>RURY SPUSTOWE + DRZWICZKI</b>			
26	KNR 4-01 d.5 0535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku  5.00*5+4.00*2	m m	33.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.000</b>
27	NNRNKB d.5 202 0520-02	(z.l.) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy z cynku okrągłych o śr. 10 cm 33.00	m m	33.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.000</b>
28	KNR 4-01 d.5 0354-13	Wykucie z muru , drzwiczek  1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
29	KNR 4-01 d.5 1214-01	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni do 0.5 m <sup>2</sup> 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
30	KNR 4-01 d.5 0322-04	Obsadzenie nowych drzwiczek zsypowych do piwnicy  2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
31	KNR 4-01 d.5 1212-56	Miniowanie kratek, drzwiczek wentylacyjnych itp. elementów o powierzchni do 0.1 m <sup>2</sup> 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
32	KNR 4-01 d.5 1212-55	Dwukrotne malowanie farbą olejną kratek, drzwiczek wentylacyjnych itp. elementów o powierzchni do 0.1 m <sup>2</sup> 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>6</b>		<b>OBŁOŻENIE SCHODÓW GRANITEM PŁOMIENIOWANYM + BALUSTRADA</b>			
33	KNR 4-01 d.6 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach - schody 1.00*1.60+0.17*1.00*4+2.00*0.90+0.18*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.620	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.620</b>
34	KNR 4-01 d.6 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.50*2.26+1.50*0.17*5	m <sup>2</sup>	4.665	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.665</b>
35	KNR-W 2-02 d.6 2113-07	Stopnie zewnętrzne blokowe obsadzone dwustronnie - biegi proste o przekroju stopnia do 0.03 m <sup>2</sup> - skały wybuchowe i przeobrażeniowe 1.50*4+1.10*4+2.00*4	m m	18.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.400</b>
36	KNR-W 2-02 d.6 2113-03	Stopnie zewnętrzne okładzinowe proste - podstopnice grubości do 6 cm i szerokości do 0.15 m - skały wybuchowe i przeobrażeniowe 1.50*4+1.10*4+2.00*4	m m	18.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.400</b>
37	KNR-W 2-02 d.6 2112-01	Posadzki zewnętrzne pełne z elementów prostokątnych na zaprawie cementowo-wapiennej - skały wybuchowe i przeobrażeniowe gr. 3-5 cm 1.03*0.60+1.50*1.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.118	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.118</b>
38	wycena indywidualna	Balustrady schodowe - z stali nierdzewnej proste L= 2,70 m 2szt 1	komp- let  komp- let	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>