



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Szczecin, dnia 10.09.2021 r.

Znak sprawy Nr RPoZP 24/2021

Dotyczy: trybu podstawowego na termomodernizację 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie – etap II (budynek nr 1 i 6)


Pytania i odpowiedzi do SWZ nr 3

1. Zwracam się z pytaniem czy można zamienić sposób wykonania docieplenia ściany z 5cm płyty elewacyjnej i 3 cm tynku ciepłochronnego gr.3 cm na docieplenie styropianem i wykonanie tynku elewacyjnego. Prośbę motywuję tym, iż tynk ciepłochronny układa się technologicznie bezpośrednio na remontowanej ścianie. Projektowane rozwiązanie nie jest rozwiązaniem standardowego systemu dociepleń. Proponujemy 8-10cm styropianu, warstwa zbrojąca oraz wykonanie tynku elewacyjnego.

Odp.: Zamawiający dopuszcza zmianę materiałów na równoważne, przy zachowaniu zaprojektowanych parametrów grubości wyprawy elewacyjnej i jej izolacyjności cieplnej oraz uzyskania efektu elewacji zgodnie z Programem Prac Konserwatorskich i wymaganiami MKZ, w tym zachowaniu uziarnienia, faktury i wyglądu warstwy fakturowej elewacji. Dobór technologii wykonania wyprawy elewacyjnej powinien być zaakceptowany przez Zamawiającego i nadzór konserwatorski Wykonawcy przed wykonaniem, najlepiej na podstawie próbnej wyprawy na fragmencie elewacji. Zamawiający nie dopuszcza natomiast wykonania wyprawy cienkowarstwowej w systemie ETICS bez zachowania uziarnienia, faktury i wyglądu elewacji historycznej.

I.B. 91/ 810 59 82

KOMENDANT


ZASTĘPCA KOMENDANTA SZPITALA
d/s LECZNICTWA
lek. Arkadiusz STEFANIAK