

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty ziemne
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Budowa oświetlenia Parku w Strońsku
ADRES INWESTYCJI : Działka nr 194, 227,100/2 obręb Strońsko gm. Zapolice
INWESTOR : Gmina Zapolice
ADRES INWESTORA : ul.PI. Strażacki 5, 98-161 Zapolice

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Zbigniew Krasiński
DATA OPRACOWANIA : listopad 2023 r.

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

BIMONT
Zbigniew Krasiński
98-200 Sieradz, ul. Spychalskiego 2/3
NIP 8270004880
tel. 506 115 080

Data opracowania
listopad 2023 r.

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Roboty ziemne					
1	KNNR 5 d. 0701-05	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV (0.4*0.8)*179	m ³ m ³	 57.28	
				RAZEM	57.28
2	KNNR 5 d. 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m 179	m m	 179.00	
				RAZEM	179.00
3	KNNR 5 d. 0702-02	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III poz.1	m ³ m ³	 57.28	
				RAZEM	57.28
1					
Roboty kablowe					
4	KNNR 5 d. 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm 30	m m	 30.00	
				RAZEM	30.00
5	KNNR 5 d. 0707-02	Układanie kabli w rowach kablowych ręcznie Kabel energetyczny YKY 3 x 6,0' 172	m m	 172.00	
				RAZEM	172.00
6	KNNR 5 d. 0713-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych Kabel energetyczny YKY 3 x 6,0 30	m m	 30.00	
				RAZEM	30.00
7	KNNR 5 d. 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² wciągane do rur 24	m m	 24.00	
				RAZEM	24.00
8	KNNR 5 d. 0726-09	Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 16 mm ² na napięcie do 1 kV 6	szt. szt.	 6.00	
				RAZEM	6.00
9	KNNR 5 d. 0605-05	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu III 45	m m	 45.00	
				RAZEM	45.00
Montaż elektrycznych urządzeń rozdzielczych					
Montaż oświetlenia					
10	KNNR 5 d. 1001-03 analogia	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych oświetlenia parkowego - wg wzoru w projekcie Słup oświetlenia parkowego wg wzoru w projekcie - wys. 4m 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
11	KNNR 5 d. 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m 2	kpl.prz ew. kpl.prz ew.	 2.00	
				RAZEM	2.00
12	KNNR 5 d. 1004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - oświetlenie parkowego Oprawa parkowa LED 30W 3	szt. szt.	 3.00	
				RAZEM	3.00
13	KNNR 5 d. 0504-01	Oprawy oświetleniowe zewnętrzne LED 20W IP 65 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
14	KNNR 5 d. 0308-06	Gniazda instalacyjne przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² 3	szt. szt.	 3.00	
				RAZEM	3.00
15	KNNR 5 d. 0405-01	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez zabetonowanie 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
16	KNNR 5 d. 1302-02	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-żyłowy 1	odc. odc.	 1.00	
				RAZEM	1.00
17	KNNR 5 d. 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
18	KNR-W 5-08 d. 0902-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej	pomiar		
		3	pomiar	3.00	
				RAZEM	3.00

BENIOSINT
- Zbigniew Krasiński
: 98-200 Sieradz, ul. Spychalskiego 2/3
NIP 8270004880
tel. 506 145 0800