

PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej w msc. Marcelów gm. Zapolice
ADRES INWESTYCJI : Marcelów dz. nr 181/1, 71/12, 114, 69/5, 69/3, 68/5, 68/3,65/7, 65/5, 64/1, 63/1, 35/4, 188/1, 112/25, 112/
23, 114, 112/10, 112/19, 112/24, 112/2 obr. Marcelów, dz. 326, 328/1, 328/3, obr. Zapolice
INWESTOR : Gmina Zapolice
ADRES INWESTORA : ul.Pl. Strażacki 5, 98-161 Zapolice
BRANŻA : elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Zbigniew Krasieński
DATA OPRACOWANIA : listopad 2023 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
listopad 2023 r.

BIMONT
Zbigniew Krasieński
98-200 Sieradz, ul. Spychalskiego 2/3
tel. 81 660 4880
tel. 81 660 4880

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 5 0901-02	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami ŻN 10/200 9	słup słup	9.000	
				RAZEM	9.000
2	KNNR 5 0903-01 analogia	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedyn- czy o długości do 10.5 m Żerdź wirowana E10,5/4,3 4	słup słup	4.000	
				RAZEM	4.000
3	KNNR 5 0907-02 analogia	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III 30	m m	30.000	
				RAZEM	30.000
4	KNNR 5 0907-05 analogia	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III 4	szt szt	4.000	
				RAZEM	4.000
5	KNNR 5 0905-01 analogia	Montaż przewodów linii napowietrznej izolowanej nN typu AsXS _n 2x25 mm ² 0.610	km.prz ew. km.prz ew.	0.610	
				RAZEM	0.610
6	KNNR 5 0906-03 analogia	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolo- wanych 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie - wysięgnik rurowy W-1 o długości 1,5 m 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
8	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku oprawa oświetlenia ulicznego LED 51 W 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
9	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNNR 5 1304-02	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
11	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 2	pomiar pomiar	2.000	
				RAZEM	2.000

BIMONT
Zbigniew Krasieński
98-200 Sieradz, ul. Spychalskiego 2/3
NIP 8210004880
tel. 506 115 080