
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej w msc.Paprotnia etap 1, gm. Zapolice
ADRES INWESTYCJI : Paprotnia, dz. nr 44/2, 44/3, 137/6, 166/3 obręb Paprotnia, gm. Zapolice
INWESTOR : Gmina Zapolice
ADRES INWESTORA : ul.PI. Strażacki 5, 98-161 Zapolice
BRANŻA : elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Zbigniew Kasiński
DATA OPRACOWANIA : listopad 2023 r

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
listopad 2023 r

BIMONT
Zbigniew Kasiński
98-200 Sieradz, ul. Spychalskiego
NIP 8270804880
tel. 506 415 080

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 5 0901-02	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami ŻN 10/200	słup		
		5	słup	5.000	
				RAZEM	5.000
2	KNNR 5 0903-01 analogia	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m Żerdź wirowana E10,5/4,3	słup		
		1	słup	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNNR 5 0907-02 analogia	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
4	KNNR 5 0907-05 analogia	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNNR 5 0905-01 analogia	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 4x50 mm ² - linia napowietrzna izolowana nN typu AsXSn 2x25 mm ² 0.290	km.prz ew.		
			km.prz ew.	0.290	
				RAZEM	0.290
6	KNNR 5 0906-03 analogia	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie - wysięgnik rurowy W-1 o długości 1,5 m	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
8	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku oprawa oświetlenia ulicznego LED 51 W	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
9	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000

BIMONT
 Zbigniew Krasinski
 98-200 Sieradz, ul. Spychalskiego 2/3
 NIP 827 000 488 0
 tel. 506 115 080