
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej w msc. Beleń-Kolonia etap 2
ADRES INWESTYCJI : Beleń-Kolonia, dz. nr 427, 428, 688 obręb Beleń, gm. Zapolice
INWESTOR : Gmina Zapolice
ADRES INWESTORA : ul.PI. Strażacki 5, 98-161 Zapolice
BRANŻA : elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Zbigniew Krasieński
DATA OPRACOWANIA : listopad 2023 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
listopad 2023 r.

BIMONT
Zbigniew Krasieński
98-200 Sieradz, ul. Spychalskiego 2
NIP 874 000 499 0
tel. 50 115 980

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|-------------------------------|---|--------------------------------|---------------|---------------|
| 1 | KNNR 5 0901-02 | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami ŻN 10/200 1 | słup słup | 1.000 | 1.000 |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 2 | KNNR 5 0903-01 analogia | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedyn- czy o długości do 10.5 m Żerdź wirowana E10,5/4,3 4 | słup słup | 4.000 | 4.000 |
| | | | | RAZEM | 4.000 |
| 3 | KNNR 5 0907-02 analogia | Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III 15 | m m | 15.000 | 15.000 |
| | | | | RAZEM | 15.000 |
| 4 | KNNR 5 0907-05 analogia | Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III 1 | szt szt | 1.000 | 1.000 |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 5 | KNNR 5 0905-01 analogia | Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXS _n lub podob- nych o przekroju 4x50 mm ² - linia napowietrzna izolowana nN typu AsXS _n 2x25 mm ² 0.26 | km.prz ew. km.prz ew. | 0.260 | 0.260 |
| | | | | RAZEM | 0.260 |
| 6 | KNNR 5 0906-03 analogia | Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolo- wanych 1 | szt. szt. | 1.000 | 1.000 |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 7 | KNNR 5 1002-01 | Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie - wysięgnik rurowy W-1 o długości 1,5 m 2 | szt. szt. | 2.000 | 2.000 |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 8 | KNNR 5 1004-02 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku oprawa oświetlenia ulicznego LED 37 W 2 | szt. szt. | 2.000 | 2.000 |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 9 | KNNR 5 1304-01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 1 | szt. szt. | 1.000 | 1.000 |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 10 | KNNR 5 1301-01 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1 | pomiar pomiar | 1.000 | 1.000 |
| | | | | RAZEM | 1.000 |

BIMONT
 Zbigniew Krasinski
 98-200 Siedzisz, ul. Wypychalskiego 2/3
 NIP 5240104880
 tel. 505 13 11 11