

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45212350-4	Budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej
45442100-8	Roboty malarskie
45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI:	WYSTAWA STUDYJNA GALERII SZTUKI STAROŻYTNEJ MNP
ADRES INWESTYCJI:	Aleje Marcinkowskiego 9 61-745 Poznań
NAZWA INWESTORA:	MUZEUM NARODOWE W POZNANIU
ADRES INWESTORA:	Aleje Marcinkowskiego 9 61-745 Poznań
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:	Marcin Kierstan
DATA OPRACOWANIA:	MARZEC 2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
MARZEC 2024

Data zatwierdzenia

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR:					
1		ROBOTY BUDOWLANE			
1 d.1	KNNR-W 3 1013-01 analogia	Zabezpieczenie folią i taśmą malarską podłóg, stolarki okiennej i drzwiowej	m2		
		395 * 1,5	m2	592,500	
				RAZEM	592,500
2 d.1	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		395 + 450	m2	845,000	
				RAZEM	845,000
3 d.1	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
4 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności, ubytków i miejsc po układaniu przewodów podtynkowych	m2		
		395 + 450	m2	845,000	
				RAZEM	845,000
5 d.1	KNNR 2 0903-03 analogia	Gruntowanie ścian i sufitów	m2		
		395 + 450	m2	845,000	
				RAZEM	845,000
6 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		395	m2	395,000	
				RAZEM	395,000
7 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		450	m2	450,000	
				RAZEM	450,000
8 d.1	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		450	m2	450,000	
				RAZEM	450,000
9 d.1	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek	m2		
		450	m2	450,000	
				RAZEM	450,000
2		KLATKA SCHODOWA			
10 d.2	KNNR-W 3 1013-01 analogia	Zabezpieczenie folią i taśmą malarską podłóg, stolarki okiennej i drzwiowej	m2		
		39 * 1,5	m2	58,500	
				RAZEM	58,500
11 d.2	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		168	m2	168,000	
				RAZEM	168,000
12 d.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności, ubytków i miejsc po układaniu przewodów podtynkowych	m2		
		168	m2	168,000	
				RAZEM	168,000
13 d.2	KNNR 2 0903-03 analogia	Gruntowanie ścian i sufitów	m2		
		168	m2	168,000	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	168,000
14 d.2	KNR 4-01 1204-05 z.sz.2.3.	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów - klatki schodowe	m2		
		39 + 129	m2	168,000	
				RAZEM	168,000
15 d.2	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek	m2		
		39	m2	39,000	
				RAZEM	39,000
3		POSADZKA			
16 d.3	KNR 4-01 1215-08	Mycie posadzek kamiennych	m2		
		370	m2	370,000	
				RAZEM	370,000
17 d.3	wycena indywidualna	Polerowanie płaszczyzn posadzki kamiennej	m2		
		370	m2	370,000	
				RAZEM	370,000
18 d.3	wycena indywidualna	Konserwacja powierzchni kamiennej posadzki	m2		
		370	m2	370,000	
				RAZEM	370,000
4		INSTALACJE ELEKTRYCZNE			
19 d.4	KNR 4-03 1133-07 analogia	Demontaż opraw żarowych - kinkietów	szt.		
		20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
20 d.4	wycena indywidualna	Demontaż systemu szynoprzewodów oświetlenia, zabezpieczenie i przekazanie Zamawiającemu	m		
		138	m	138,000	
				RAZEM	138,000
21 d.4	KNNR 5 1209-0801	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.		
		6	otw.	6,000	
				RAZEM	6,000
22 d.4	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
	istniejące przewody	7	m	7,000	
	nowe przewody 5x1,5 mm2	12	m	12,000	
	przewody sieciowe internet	6	m	6,000	
				RAZEM	25,000
23 d.4	KNR 5-08 0805-03	Ręczne wykonanie ślepych otworów w cegle objętości do 0.25 dm3 pod puszki instalacyjne	szt.		
	istniejące przewody	7	szt.	7,000	
	nowe przewody 5x1,5 mm2	12	szt.	12,000	
	przewody sieciowe internet	6	szt.	6,000	
				RAZEM	25,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
24 d.4	KNNR 5 0302-02	Puszki instalacyjne podtynkowe podwójne o śr.do 60 mm	szt.		
		20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
25 d.4	KNNR 5 0302-06	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm rozgałęźne	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
26 d.4	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o YDY 5x1,5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
27 d.4	KNNR 5 0205-01 analogia	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - ułożenie pod tynkiem istniejących przewodów	m		
		7	m	7,000	
				RAZEM	7,000
28 d.4	KNR 5-05 0201-06 analogia	Układanie i umocowanie kabli i przewodów pod tynkiem, pojemność kabla do 5x2 - F/UTP kat. 6A	m		
		10	m	10	
				RAZEM	10
29 d.4	KNNR 5 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
	istniejące	7	m	7,000	
	przewody	12	m	12,000	
	nowe	6	m	6,000	
	przewody				
	5x1,5 mm ²				
	przewody				
	sieciowe				
	internet				
				RAZEM	25,000
30 d.4	KNR-W 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym	szt.		
		50	szt.	50,000	
				RAZEM	50,000
31 d.4	KNR-W 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego podtynkowego w puszcze	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
32 d.4	KNR-W 4-03 0305-01 analogia	Wymiana gniazd bezpieczników	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
33 d.4	KNR 5-08 0504-03 analogia	Montaż z podłączeniem szynoprzewodów wraz z oprawami oświetleniowymi	m		
		147	m	147,000	
				RAZEM	147,000
34 d.4	KNR 5-08 0504-03 analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - kinkietów	szt.		
		20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
35 d.4	KNR 5-08 0504-03 analogia	Montaż z podłączeniem opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego na szynoprzewodach	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5		WYPOSAŻENIE			
36 d.5	wycena indywidualna	Dostawa i montaż drzwi szklonych, dwuskrzydłowych, przesuwanych, zgodnie z dokumentacją projektową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
37 d.5	wycena indywidualna	Dostawa i montaż regałów stacjonarnych zgodnie z dokumentacją projektową	szt		
		25	szt	25,000	
				RAZEM	25,000
38 d.5	wycena indywidualna	Dostawa i montaż gabloty szklanej zgodnie z dokumentacją projektową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
39 d.5	wycena indywidualna	Dostawa i montaż zasłon manualnych wraz z kasetami na okna	kpl.		
		9	kpl.	9,000	
				RAZEM	9,000