

Znak sprawy: RGGZ.271.1.7.2023
Nr przetargu 7/2023

Szaflary 31.03.2023r.

<https://szaflary.pl/zamowienia-publiczne/>
(strona internetowa prowadzonego postępowania)

WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SWZ

Nr 5

Dotyczy: "Budowa Parku – Historyczno-Przyrodniczego wraz z urządzeniami budowlanymi infrastruktury technicznej"

I. Wyjaśnienia treści SWZ

Działając w oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.), zwanej w dalszej treści „Ustawą Pzp”, Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Zamawiający załączył wzór rzeźby 'Ławeczka' proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający posiada rzeźbę na podstawie której ma zostać wykonany odlew postaci? Co ma przedstawiać pomnik?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 1:

Pomnik ma przedstawiać zakonnika – cystersa. Ma być to postać o wymiarach naturalnych człowieka o wzroście 170-180 cm. Wykonawca ma w cenie oferty sporządzić projekt tej rzeźby

Pytanie nr 2:

Proszę o załączenie projektu zagospodarowania terenu z oznaczeniem rodzaju nawierzchni, w załączonym rysunku brak oznaczeń w tabelce (wszystkie mają takie samo szraflowanie a właściwie jego brak),

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 2:

Nawierzchni należy wykonać w dwóch strefach z następującego rodzaju kostki:

-strefa parkingu – rozgraniczenie strefy w linii ogrodzenia parku – kostka betonowa behaton bezfazowa gr 8 cm w kolorze grafitowym

-strefa parku - kostka betonowa gr. 8 cm bezfazowa o kształcie prostokątnym lub lekko trapezowym -kolor jasny szary – w asortymencie muszą występować co najmniej dwa wymiary kostki brukowej

Uwaga: Zamawiający załącza rysunek układu kostki brukowej – załączony rysunek podaje sposób układania kostki i tylko w ten sposób należy go odczytywać– opis kostki i pozostałe elementy zagospodarowania są nieaktualne. Elementy te należy wycenić na podstawie PZT załączonego pierwotnie do dokumentacji przetargowej.

Zadanie jest dofinansowane w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020
Nr projektu: PLSK.01.01.00-12-0163/17

Tytuł projektu: Cystersi pod Tatrami – wspólne korzenie i wspólna przyszłość Szaflar i Spiskiej Tęplicy.

Prowadzący sprawę: **Jakub Gasik**

tel. 18 261-23-14| e-mail: jakub.gasik@szaflary.pl | Pokój 2.1



Interreg
Polska-Słowacja

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego



Serce Podhala
GMINA SZAFLARY

Pytanie nr 3:

Proszę o podanie rodzaju kostki brukowej do wykonania gr. 8 oraz grubości 6cm

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 3:

Jak w odpowiedzi do pytania nr 2

Pytanie nr 4:

Proszę o podanie projektu oraz specyfikacji krat nawierzchni fontanny

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 4:

Krata zabezpieczająca w strefie urządzeń wykonana powinna być ze stali nierdzewnej, typ kraty – wciskana, klasa stali min. 304, oczko 33/33mm (płaskownik główny 30/3). maksymalny rozstaw podpór 1200mm. Ilość krat należy dobrać z rysunku niecki fontanny.

Pytanie nr 5:

Proszę o specyfikacje płyt kamiennych nawierzchni dla poszczególnych elementów fontanny (kolor, ewentualnie nazwa złoża)

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 5:

Okładziny fontann należy wykonać zgodnie z opisem technicznym :

2.2.3.4. Tynki i obłożenia ścian

Cała niecka fontanny zostanie obłożona płytami kamiennymi granitowymi grubości 3cm w kolorze z szarym (nakrywa murków grubości 5cm) montowanymi na klej.

W strefie małego oczka wodnego płyty kamienne granitowe grubości 5cm (klasa antypoślizgowości R-11) w kolorze szarym montowane na wspornikach typu Buzon.

Pytanie nr 6:

Proszę o wyjaśnienie czy płyty nawierzchni fontanny małej mają być cięte po łuku, czy mogą być w formie trapezów?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 6:

Płyty należy docinać po łuku

Pytanie nr 7:

Proszę o wyjaśnienie czy nakrywy murków mają być cięte po łuku?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 7:

Nakrywy należy docinać po łuku

Zadanie jest dofinansowane w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020

Nr projektu: PLSK.01.01.00-12-0163/17

Tytuł projektu: Cystersi pod Tatrami – wspólne korzenie i wspólna przyszłość Szaflar i Spiskiej Tęplicy.

Prowadzący sprawę: **Jakub Gasik**

tel. 18 261-23-14 | e-mail: jakub.gasik@szaflary.pl | Pokój 2.1



Interreg
Polska-Słowacja

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego



Serce Podhala
GMINA SZAFLARY

Pytanie nr 8:

Okładziny kamienne ścian fontanny należy wykonać w formie elementów łamanych czy łupin łukowych?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 8:

Okładzinę ściany fontanny należy wykonać z elementów łamanych

Pytanie nr 9:

Proszę o zamieszczenie projektu zieleni z projektem nasadzeń.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 9:

Zamawiający zamieszcza projekt zieleni

Pytanie nr 10:

Proszę o podanie typu kostki na parking wg załączonego detalu ma to być kostka 35,9x23,9cm według naszej wiadomości kostka tylko o takich wymiarach nie występuje na rynku, taka kostka występuje jako mix wymiarów np. BRUBET Promenade. Ponadto zastosowanie tak dużej kostki na parkingu zdecydowanie skraca trwałość takiej nawierzchni, kostka o takich rozmiarach nie klinuje się i ma tendencje do klawiszowania na wskutek tego do łamania się. Proszę o przeanalizowanie zasadności zastosowania takiej nawierzchni w obrębie parkingu.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 10:

Jak w odpowiedzi do pytania nr 2

Pytanie nr 11:

Zamawiający zamieścił jako wzór zegar słoneczny z Sewastopola, proszę o informację czy zamawiający wymaga wykonania kopii tego Krymskiego zegara, czy dopuszcza inna zbliżoną formę, np. wykonanie z dwóch półokręgów granitowych z naklejonymi elementami metalowymi?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 11:

Wzór podany jest jako przykładowy – Zamawiający dopuszcza inna zbliżoną formę, np. wykonanie z dwóch półokręgów granitowych z naklejonymi elementami metalowymi?



Interreg
Polska-Słowacja



Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego



Serce Podhala
GMINA SZ AFLARY

Pytanie nr 12:

Proszę o podanie czy wewnętrzna część niecki fontanny ma być wykończona jakimś materiałem, lub zaimpregnowana lub czy mają zostać wykonane warstwy hydroizolacyjne?

Zastosowanie okładziny kamiennej w miejscu niewidocznym (w niecce fontanny) wydaje się nieekonomiczne ponadto pogarsza warunki użytkowania (utrzymanie czystości, mrozoodporność itp.)

Ze względów użytkowych najlepiej sprawdza się pozostawienie w miejscach niewidocznych surowego zaimpregnowanego betonu

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 12:

Nieckę należy wykonać zgodnie z projektem :

2.2.3.3. Izolacja przeciwwilgociowa :

Izolację niecki fontanny wykonać z dwuskładnikowej izolacji mineralnej

2.2.3.4. Tynki i obłożenia ścian

Cała niecka fontanny zostanie obłożona płytami kamiennymi granitowy mi grubości 3cm w kolorze z szarym (nakrywa murków grubości 5cm) montowanymi na klej.

W strefie małego oczka wodnego płyty kamienne granitowe grubości 5cm (klasa antypoślizgowości R-11) w kolorze szarym montowane na wspornikach typu Buzon

II. Zmiany treści SWZ

Działając w oparciu o art. 286 ust. 1 Ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że zmianie uległy następujące zapisy SWZ:

1) Zamawiający zamieszcza projekt zieleni

2) Zamawiający załącza rysunek układu kostki brukowej

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie, tj.

Składanie ofert do 05.04.2023r. godzina 10:00

Otwarcie ofert 05.04.2023r. godzina 10:30

W załączeniu:

1) Projekt zieleni

2) Rysunek układu kostki brukowej

Z up. Wójta Gminy
ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Referatu Gospodarki Gminnej
i Zamówień Publicznych

Jakub Gasik

Zadanie jest dofinansowane w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020

Nr projektu: PLSK.01.01.00-12-0163/17

Tytuł projektu: Cystersi pod Tatrami – wspólne korzenie i wspólna przyszłość Szaflar i Spiskiej Tęplicy.

Prowadzący sprawę: **Jakub Gasik**

tel. 18 261-23-14 | e-mail: jakub.gasik@szaflary.pl | Pokój 2.1