

LEGENDA

- ściany istniejące
- elementy projektowane projektowane
- wyburzenia
- CB obudowa narożników wypukłych - stal nierdzewna
- HD drzwi do windy z kontrolą dostępu
- CD odbojnice

KODY WYKOŃCZEŃ ŚCIAN

T - wykonać tynk cementowo-wapienny zatarty na ostro
D - wykonać tynk cementowo-wapienny zatarty na gładko
P - rozłożyć płytki ceramiczne jako uzupełnienie po demurowaniu otworu
G - wykonać gładź gipsową
O - wykonać okładzinę formowaną termicznie we wnękach drzwi do szybów
W - wykonać okładzinę formowaną termicznie we wnękach drzwi do szybów z wywnięciem min. 5cm na ścianę
F - pokryć farbą fatekową

KODY WYKOŃCZEŃ SUFITÓW

T - uzupełnić ubytki w tynku
G - wykonać gładź gipsów
F - pokryć farbą fatekową (dwuwarstwowa z zagruntowaniem)

KODY WYKOŃCZEŃ POSADZEK

U - uzupełnić posadzkę z gresu antypoślizgowego
B - uzupełnić ubytki w posadzce betonowej

TEMAT	Remont budynku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr. 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu w zakresie wymiany dziewięciu dźwigów osobowych oraz jednego dźwigu osobowo towarowego
NAZWA ZADANIA	Kompleksowa modernizacja szybów windowych w Wojewódzkim Szpitali Specjalistycznym nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu
ADRES INWESTYCJI	działka nr 7416 obr. 6 Sosnowiec pl. Medyków 1, 41-200 Sosnowiec
INWESTOR	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu pl. Medyków 1 41-200 Sosnowiec
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	INSTAL-TECH Marcin Marzec NIP: 864-182-66-20 ul. Nowohucka 92a, 30-728 Kraków www.marzec-budownictwo.pl MARZEC BUDOWNICTWO
FAZA	PROJEKT TECHNICZY
BRANŻA	ARCHITEKTURA
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Marek Golonka upr. bud. w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń nr 128-Km/74
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Marek Miłek upr. bud. w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń nr 1296/94
OPRACOWAŁ	inż. arch. Jan Miłek
TYTUŁ RYSUNKU	WINDY W TRZONIE WINDOWYM - RZUT PIWNIC
SKALA: 1:100	NR RYSUNKU: 1