

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Iluminacja elewacji budynku Przystani  
ADRES INWESTYCJI : Nakło nad Notecią, Przystań wodna  
INWESTOR : Powiat Nakielski  
ADRES INWESTORA : 89-100 Nakło, ul. Dąbrowskiego 54  
BRANŻA : elektryczna

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0,00 zł

---

**Słownie: zero i 00/100 zł**

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>	<b>Okablowanie</b>				
1 d.1	<b>KNNR 5 0719-04</b>	Mechaniczne rozebranie nawierzchni chodników z kostki brukowej 40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 40,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40,000</b>
2 d.1	<b>KNR 2-01 0701-02</b>	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III 75	m m	 75,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>75,000</b>
3 d.1	<b>KNR-W 5-10 0301-01</b>	Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m 75	m m	 75,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>75,000</b>
4 d.1	<b>KNR 5-10 0303-01</b>	Układanie rur ochronnych z PCW o śr. do 75 mm w wykopie 75	m m	 75,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>75,000</b>
5 d.1	<b>KNR 5-10 0114-02</b>	Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych 82	m m	 82,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>82,000</b>
6 d.1	<b>KNR 5-10 0114-02</b>	Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych 82	m m	 82,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>82,000</b>
7 d.1	<b>KNNR 5 1008-03</b>	Montaż projektorów oświetleniowych na murkach, fundamentach, elementach ogrodzenia 19	kpl. kpl.	 19,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,000</b>
8 d.1	<b>KNR 2-31 0302-01</b>	Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej o wys. 14 cm na podsypce cementowo-piaskowej 40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 40,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40,000</b>
9 d.1	<b>KNR AL-01 0601-01</b>	Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu iluminacji oświetleniem 1	n-g n-g	 1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
10 d.1	<b>KNNR 5 0208-04</b>	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane w ciągach wielokrotnych na konstrukcji metalowej 55	m m	 55,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>55,000</b>

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	1,2720	0,00	0,00
2.	Oprawa DMX RGB 16W	szt	7,0000	0,00	0,00
3.	Oprawa DMX RGB 32W	kpl	12,0000	0,00	0,00
4.	piasek	m <sup>3</sup>	4,2000	0,00	0,00
5.	piasek	m <sup>3</sup>	4,5240	0,00	0,00
6.	przewód DMX 1m ze złączka IP67	szt	22,0000	0,00	0,00
7.	przewód DMX 5m ze złączka IP67	szt	12,0000	0,00	0,00
8.	przewód napięciowe 1m ze złączka IP67	szt	22,0000	0,00	0,00
9.	przewód napięciowe 5m ze złączka IP67	szt	12,0000	0,00	0,00
10.	przewód UTP kat 5e	m	57,2000	0,00	0,00
11.	rozbudowa RG	kpl	1,0000	0,00	0,00
12.	rury przepustowe z PCW AROT 75	m	78,0000	0,00	0,00
13.	sterownik DMX	kpl	1,0000	0,00	0,00
14.	Złączka końcowa	szt	2,0000	0,00	0,00
15.	materiały pomocnicze	zł			0,00
				<b>RAZEM</b>	

Słownie: zero i 00/100 zł