

**Strona Internetowa Prowadzonego
Postępowania**

dotyczy: postępowania prowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp pn.: „Modernizacja toalet w budynku B w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim”

Zamawiający Powiat Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim – Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim, ul. Wojska Polskiego 4, 83-000 Pruszcz Gdański, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023, poz. 1605) informuje, że w terminie, o którym mowa w art. 284 ust. 2 ustawy Pzp wpłynęły pytania dot. w/w postępowania, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1:

Uprzejmie proszę o skorygowanie przedmiaru dotyczącego wykonania ścianek HPL 19,049 m² - zgodnie z zestawieniem ścianek HPL z projektu w pomieszczeniach objętych przedmiotem zamówienia 102,103,202 i 203 łączny obmiar wynosi 26,73 m²

Odpowiedź:

Korekta przedmiaru:

Pomieszczenie 102 $(1,20+0,94+0,81+0,80)*2,02 = 7,60$ m²

Pomieszczenie 103 $(1,20+1,89)*2,02 = 6,24$ m²

Pomieszczenie 202 $1,09*2,02+1,42*2,50 = 5,75$ m²

Pomieszczenie 203 $(1,21+1,89)*2,02 = 6,26$ m²

Razem powierzchnia ścianek HPL w pomieszczeniach 102, 103, 202, 203 wynosi 25,85 m²

Pytanie 2:

Proszę o doprecyzowanie wielkości płytek które mają ułożone na ścianach. W przedmiarze robót wpisano płytki o wielkości 59,5x29,5 natomiast w opisie projektu widnieją płytki 15x15

Odpowiedź:

Wskazane jest wykonanie okładziny ścian sanitariatów z płytek 15x15 lub 20x20 w kolorystyce i schemacie określonym w punkcie 9.5.1.7. STWiOR. Zamawiający dopuszcza ułożenie płytek ściennych 59,5x29,5 w układzie horyzontalnym.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia i Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić je przy sporządzaniu oferty.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania ofert zostaje bez zmian tj. do dnia **07 grudnia 2023 r. do godz. 11:00.**