

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ulic Fryderyka Chopina, Piekarskiej, Kolejowej i części Strzeleckiej w Sarnowie - przebudowa nawierzchni dróg i chodników wraz z montażem mebli miejskich, przebudowa i budowa przykanalików deszczowych, budowa oświetlenia ulicznego- ZIELEŃ- ul. KOLEJOWA

ADRES INWESTYCJI : ul. Kolejowa

INWESTOR : Gmina Rawicz

ADRES INWESTORA : ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz

WYKONAWCA ROBÓT : Do wyłonienia

BRANŻA : zieleni

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Sarnowa- ul. Kolejowa -zieleń</b>						
<b>1</b>			<b>Usunięcie grup krzewów i przypadkowych nasadzeń</b>			
1	KNR-W 2-01 0101-01		Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną	szt.		
d.1			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
2	KNR-W 2-01 0110-03 0110-05		Wywożenie gałęzi na odległość 5 km	mp		
d.1			0,05*2	mp	0,100	
					RAZEM	0,100
3	KNR-W 2-01 0110-02 0110-05		Wywożenie karpiny na odległość 5 km	mp		
d.1			0,06*2	mp	0,120	
					RAZEM	0,120
4	KNR-W 2-01 0110-01 0110-04		Wywożenie dłużyc na odległość 5 km	mp		
d.1			0,06*2	mp	0,120	
					RAZEM	0,120
5	KNR 2-21 0310-10	SST-Z	Sadzenie drzew liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z częściową zaprawą dołów ( humus + grunt rodzimy 1:1 z dodatkiem hydrożelu, zagęszczona w warstwach po 15 cm, gr. ok. 80 cm) - leszczyna turecka (obwód: 14-16 cm wysokość: 350-450 cm, Pa min 200-220 cm, średnica korony min 1,0 m, średnica bryły korzeniowej min. 50 cm)	szt.		
d.1			8	szt.	8,000	
					RAZEM	8,000
<b>2</b>			<b>Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym - CPV 77310000-6</b>			
6	KNR 2-21 0701-06 + kalk. własna		Pielęgnacja drzew starszych sadzonych z bryłą korzeniową (pielęgnacja gwarancyjna i pogwarancyjna w okresie minimum 3 lat)	szt.		
d.2			8	szt.	8,000	
					RAZEM	8,000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn. (5 x 6)	Ilość	Wartość (7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Sarnowa- ul. Kolejowa -zieleń</b>								
<b>1</b>		<b>Usunięcie grup krzewów i przypadkowych nasadzeń</b>						
1 d.1	KNR-W 2-01 0101-01	Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną  -- Robocizna --  -- Sprzęt -- spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) piła motorowa łańcuchowa 4.2 KM	szt.  r-g  m-g m-g	  0,57000  0,03000 0,06000			2	
Razem pozycja 1							2,000	
2 d.1	KNR-W 2-01 0110-03 0110-05	Wywożenie gałęzi na odległość 5 km  -- Robocizna --  -- Sprzęt -- ciągnik kołowy 55 kW (75 KM) 0,4+6*0,027=0,562= przyczepa skrzyniowa 3,5 t 0,8+6*0,054=1,124=	mp  r-g  m-g m-g	  0,97000  0,56200 1,12400			0,05*2 = 0,100	
Razem pozycja 2							0,100	
3 d.1	KNR-W 2-01 0110-02 0110-05	Wywożenie karpiny na odległość 5 km  -- Robocizna --  -- Sprzęt -- ciągnik kołowy 55 kW (75 KM) 0,42+6*0,027=0,582= przyczepa skrzyniowa 3,5 t 0,84+6*0,054=1,164=	mp  r-g  m-g m-g	  1,10000  0,58200 1,16400			0,06*2 = 0,120	
Razem pozycja 3							0,120	
4 d.1	KNR-W 2-01 0110-01 0110-04	Wywożenie dłużyc na odległość 5 km  -- Robocizna --  -- Sprzęt -- ciągnik kołowy 55 kW (75 KM) 0,54+6*0,05=0,84= przyczepa dłużycowa 4,5 t 0,54+6*0,05=0,84=	mp  r-g  m-g m-g	  1,75000  0,84000 0,84000			0,06*2 = 0,120	
Razem pozycja 4							0,120	
5 d.1	KNR 2-21 0310-10	Sadzenie drzew liściastych form pienych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z częściową zaprawą dołów (humus + grunt rodzimy 1:1 z dodatkiem hydrożelu, zagęszczona w warstwach po 15 cm, gr. ok. 80 cm)- leszczyna turecka (obwód: 14-16 cm wysokość: 350-450 cm, Pa min 200-220 cm, średnica korony min 1,0 m, średnica bryły korzeniowej min. 50 cm)  -- Robocizna -- 2,258*0,955=  -- Materiały -- ziemia urodzajna (humus) hydrożel leszczyna turecka obwód: 14-16 cm wysokość: 350-450 cm, Pa min 200-220 cm, średnica korony min 1,0 m, średnica bryły korzeniowej min. 50 cm	szt.  r-g  m <sup>3</sup> kg szt.	  2,15639  0,28300 2,00000 1,00000			8	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn. (5 x 6)	Ilość	Wartość (7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		woda	m <sup>3</sup>	0,02000				
Razem pozycja 5							8,000	
Razem dział: Usunięcie grup krzewów i przypadkowych nasadzeń								
2		<b>Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym - CPV 77310000-6</b>						
6 KNR 2-21		Pielęgnacja drzew starszych sadzonych z bryłą korzeniową (pielęgnacja gwarancyjna i pogwarancyjna w okresie minimum 3 lat)	szt.				8	
d.2 0701-06								
	+ kalk. własna							
		-- Robocizna -- 3,535*0,955=	r-g	3,37593				
		-- Materiały --						
		azofoska	kg	0,10000				
		tkanina jutowa	m <sup>2</sup>	0,20000				
		druk stalowy okrągły miękki ocynkowany	kg	0,72000				
		woda	m <sup>3</sup>	1,50000				
Razem pozycja 6							8,000	
Razem dział: Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym - CPV 77310000-6								
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>								

Słownie: