



PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45220000-5 Roboty inżynierskie i budowlane
45240000-1 Budowa obiektów inżynierii wodnej

NAZWA INWESTYCJI : Budowle kontrolujące osuwiska oraz nadmierny transport rumowiska do stale płynących potoków w Leśnictwie Gorc
ADRES INWESTYCJI : Leśnictwo Gorc
INWESTOR : Nadleśnictwo Limanowa
ADRES INWESTORA : ul. Kopernika 3
34-600 Limanowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Andrzej Olszowski
DATA OPRACOWANIA : 09.11.2021 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

mgr inż. Andrzej Olszowski
Uprawnienia do projektowania i nadzorowania
w zakresie dróg
MAP/0078/ZHOD/04
38-300 Gorlice, ul. Biecka 8/35
Data opracowania
09.11.2021 r.
tel. kom. 693 333 448

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Pozycje kosztoryso- we	Nazwa	Wartość
1	2	3	4
1	1 - 6	Przegroda 7-1.1	
2	7 - 12	Przegroda 7-1.2	
3	13 - 18	Przegroda 7-1.3	
4	19 - 24	Przegroda 7-2.1	
5	25 - 30	Przegroda 7-2.2	
6	31 - 36	Przegroda 7-2.3	
7	37 - 42	Przegroda 7-3.1	
8	43 - 48	Przegroda 7-3.2	
9	49 - 54	Przegroda 7-3.3	
10	55 - 60	Przegroda 7-3.4	
11	61 - 65	Opaska 7-1	
12	66 - 70	Opaska 7-2	
13	71 - 75	Opaska 7-3	
14	76 - 80	Kaszyca nr 7-4 przy Drodze Leśnej	
15	81 - 85	Kaszyca nr 7-5 przy Drodze Leśnej	
		RAZEM netto	
		VAT	
		Razem brutto	
Ogółem wartość kosztorysowa robót			
W tym:			
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT			
Podatek VAT			

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Przegroda 7-1.1			
1 d.1	KNR 2-01 0218-03	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na od- kład w gruncie kat.IV-roboty ziemne przy przegrodach 3	m ³ m ³	 3.00	
				RAZEM	3.00
2 d.1	KNR 2-11 0301-08	Konstrukcje drewniane z wyrębami z drewna okrągłego 1.07	m ³ m ³	 1.07	
				RAZEM	1.07
3 d.1	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie narzutu kamiennego na wylocie przegród z bloków kamiennych o grubości 30 cm 1.13	m ³ m ³	 1.13	
				RAZEM	1.13
4 d.1	KNR 2-01 0502-03	Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynierskich przy wys.nasypu do 4 m - kat.gr.IV 1.5	m ³ m ³	 1.50	
				RAZEM	1.50
5 d.1	KNR 2-01 0229-03	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. IV 1.5	m ³ m ³	 1.50	
				RAZEM	1.50
6 d.1	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie narzutu z rumoszu drewnianego 1	szt szt	 1.00	
				RAZEM	1.00
2		Przegroda 7-1.2			
7 d.2	KNR 2-01 0218-03	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na od- kład w gruncie kat.IV-roboty ziemne przy przegrodach 3	m ³ m ³	 3.00	
				RAZEM	3.00
8 d.2	KNR 2-11 0301-08	Konstrukcje drewniane z wyrębami z drewna okrągłego 1.74	m ³ m ³	 1.74	
				RAZEM	1.74
9 d.2	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie narzutu kamiennego na wylocie przegród z bloków kamiennych o grubości 30 cm 1.8	m ³ m ³	 1.80	
				RAZEM	1.80
10 d.2	KNR 2-01 0502-03	Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynierskich przy wys.nasypu do 4 m - kat.gr.IV 1.5	m ³ m ³	 1.50	
				RAZEM	1.50
11 d.2	KNR 2-01 0229-03	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. IV 1.5	m ³ m ³	 1.50	
				RAZEM	1.50
12 d.2	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie narzutu z rumoszu drewnianego 1	szt szt	 1.00	
				RAZEM	1.00
3		Przegroda 7-1.3			
13 d.3	KNR 2-01 0218-03	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na od- kład w gruncie kat.IV-roboty ziemne przy przegrodach 5	m ³ m ³	 5.00	
				RAZEM	5.00
14 d.3	KNR 2-11 0301-08	Konstrukcje drewniane z wyrębami z drewna okrągłego 2.54	m ³ m ³	 2.54	
				RAZEM	2.54
15 d.3	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie narzutu kamiennego na wylocie przegród z bloków kamiennych o grubości 40 cm 3.3	m ³ m ³	 3.30	
				RAZEM	3.30
16 d.3	KNR 2-01 0502-03	Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynierskich przy wys.nasypu do 4 m - kat.gr.IV 2.5	m ³ m ³	 2.50	
				RAZEM	2.50
17 d.3	KNR 2-01 0229-03	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. IV 2.5	m ³ m ³	 2.50	
				RAZEM	2.50
18 d.3	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie narzutu z rumoszu drewnianego 1	szt szt	 1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
4		Przegroda 7-2.1			
19 d.4	KNR 2-01 0218-03	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na od- kład w gruncie kat.IV-roboty ziemne przy przegrodach 6	m ³ m ³	 6.00	
				RAZEM	6.00
20 d.4	KNR 2-11 0301-08	Konstrukcje drewniane z wyrębami z drewna okrągłego 3.04	m ³ m ³	 3.04	
				RAZEM	3.04
21 d.4	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie narzutu kamiennego na wylocie przegród z bloków kamiennych o grubości 40 cm 2.7	m ³ m ³	 2.70	
				RAZEM	2.70
22 d.4	KNR 2-01 0502-03	Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynierskich przy wys.nasypu do 4 m - kat.gr.IV 3	m ³ m ³	 3.00	
				RAZEM	3.00
23 d.4	KNR 2-01 0229-03	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. IV 3	m ³ m ³	 3.00	
				RAZEM	3.00
24 d.4	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie narzutu z rumoszu drewnianego 1	szt szt	 1.00	
				RAZEM	1.00
5		Przegroda 7-2.2			
25 d.5	KNR 2-01 0218-03	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na od- kład w gruncie kat.IV-roboty ziemne przy przegrodach 6	m ³ m ³	 6.00	
				RAZEM	6.00
26 d.5	KNR 2-11 0301-08	Konstrukcje drewniane z wyrębami z drewna okrągłego 3.16	m ³ m ³	 3.16	
				RAZEM	3.16
27 d.5	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie narzutu kamiennego na wylocie przegród z bloków kamiennych o grubości 40 cm 3	m ³ m ³	 3.00	
				RAZEM	3.00
28 d.5	KNR 2-01 0502-03	Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynierskich przy wys.nasypu do 4 m - kat.gr.IV 3	m ³ m ³	 3.00	
				RAZEM	3.00
29 d.5	KNR 2-01 0229-03	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. IV 3	m ³ m ³	 3.00	
				RAZEM	3.00
30 d.5	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie narzutu z rumoszu drewnianego 1	szt szt	 1.00	
				RAZEM	1.00
6		Przegroda 7-2.3			
31 d.6	KNR 2-01 0218-03	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na od- kład w gruncie kat.IV-roboty ziemne przy przegrodach 7	m ³ m ³	 7.00	
				RAZEM	7.00
32 d.6	KNR 2-11 0301-08	Konstrukcje drewniane z wyrębami z drewna okrągłego 3.52	m ³ m ³	 3.52	
				RAZEM	3.52
33 d.6	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie narzutu kamiennego na wylocie przegród z bloków kamiennych o grubości 40 cm 3.6	m ³ m ³	 3.60	
				RAZEM	3.60
34 d.6	KNR 2-01 0502-03	Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynierskich przy wys.nasypu do 4 m - kat.gr.IV 3.5	m ³ m ³	 3.50	
				RAZEM	3.50
35 d.6	KNR 2-01 0229-03	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. IV 3.5	m ³ m ³	 3.50	
				RAZEM	3.50
36 d.6	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie narzutu z rumoszu drewnianego 1	szt szt	 1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
7		Przegroda 7-3.1			
37 d.7	KNR 2-01 0218-03	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na od- kład w gruncie kat.IV-roboty ziemne przy przegrodach 6	m ³ m ³	 6.00	
				RAZEM	6.00
38 d.7	KNR 2-11 0301-08	Konstrukcje drewniane z wyrębami z drewna okrągłego 2.55	m ³ m ³	 2.55	
				RAZEM	2.55
39 d.7	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie narzutu kamiennego na wylocie przegród z bloków kamiennych o grubości 40 cm 1.5	m ³ m ³	 1.50	
				RAZEM	1.50
40 d.7	KNR 2-01 0502-03	Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynierskich przy wys.nasypu do 4 m - kat.gr.IV 3	m ³ m ³	 3.00	
				RAZEM	3.00
41 d.7	KNR 2-01 0229-03	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. IV 3	m ³ m ³	 3.00	
				RAZEM	3.00
42 d.7	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie narzutu z rumoszu drewnianego 1	szt szt	 1.00	
				RAZEM	1.00
8		Przegroda 7-3.2			
43 d.8	KNR 2-01 0218-03	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na od- kład w gruncie kat.IV-roboty ziemne przy przegrodach 9	m ³ m ³	 9.00	
				RAZEM	9.00
44 d.8	KNR 2-11 0301-08	Konstrukcje drewniane z wyrębami z drewna okrągłego 3.88	m ³ m ³	 3.88	
				RAZEM	3.88
45 d.8	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie narzutu kamiennego na wylocie przegród z bloków kamiennych o grubości 40 cm 4.8	m ³ m ³	 4.80	
				RAZEM	4.80
46 d.8	KNR 2-01 0502-03	Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynierskich przy wys.nasypu do 4 m - kat.gr.IV 4.5	m ³ m ³	 4.50	
				RAZEM	4.50
47 d.8	KNR 2-01 0229-03	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. IV 4.5	m ³ m ³	 4.50	
				RAZEM	4.50
48 d.8	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie narzutu z rumoszu drewnianego 1	szt szt	 1.00	
				RAZEM	1.00
9		Przegroda 7-3.3			
49 d.9	KNR 2-01 0218-03	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na od- kład w gruncie kat.IV-roboty ziemne przy przegrodach 9	m ³ m ³	 9.00	
				RAZEM	9.00
50 d.9	KNR 2-11 0301-08	Konstrukcje drewniane z wyrębami z drewna okrągłego 4	m ³ m ³	 4.00	
				RAZEM	4.00
51 d.9	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie narzutu kamiennego na wylocie przegród z bloków kamiennych o grubości 40 cm 5.1	m ³ m ³	 5.10	
				RAZEM	5.10
52 d.9	KNR 2-01 0502-03	Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynierskich przy wys.nasypu do 4 m - kat.gr.IV 4.5	m ³ m ³	 4.50	
				RAZEM	4.50
53 d.9	KNR 2-01 0229-03	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. IV 4.5	m ³ m ³	 4.50	
				RAZEM	4.50
54 d.9	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie narzutu z rumoszu drewnianego 1	szt szt	 1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
10		Przegroda 7-3.4			
55 d.10	KNR 2-01 0218-03	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na od- kład w gruncie kat.IV-roboty ziemne przy przegrodach 9	m ³ m ³	 9.00	
				RAZEM	9.00
56 d.10	KNR 2-11 0301-08	Konstrukcje drewniane z wyrębami z drewna okrągłego 3.76	m ³ m ³	 3.76	
				RAZEM	3.76
57 d.10	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie narzutu kamiennego na wylocie przegród z bloków kamiennych o grubości 40 cm 4.8	m ³ m ³	 4.80	
				RAZEM	4.80
58 d.10	KNR 2-01 0502-03	Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynierskich przy wys.nasypu do 4 m - kat.gr.IV 4.5	m ³ m ³	 4.50	
				RAZEM	4.50
59 d.10	KNR 2-01 0229-03	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. IV 4.5	m ³ m ³	 4.50	
				RAZEM	4.50
60 d.10	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie narzutu z rumoszu drewnianego 1	szt szt	 1.00	
				RAZEM	1.00
11		Opaska 7-1			
61 d.11	KNR 2-01 0218-03	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na od- kład w gruncie kat.IV- roboty ziemne przy opaskach 35	m ³ m ³	 35.00	
				RAZEM	35.00
62 d.11	KNR 2-11 0301-08	Konstrukcje drewniane z wyrębami z drewna okrągłego 8.19	m ³ m ³	 8.19	
				RAZEM	8.19
63 d.11	Kalkulacja indywidualna	Zasypanie kaszycy narzutem kamiennym 32	m ³ m ³	 32.00	
				RAZEM	32.00
64 d.11	KNR 2-01 0502-03	Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynierskich przy wys.nasypu do 4 m - kat.gr.IV 17.5	m ³ m ³	 17.50	
				RAZEM	17.50
65 d.11	KNR 2-01 0229-03	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. IV 17.5	m ³ m ³	 17.50	
				RAZEM	17.50
12		Opaska 7-2			
66 d.12	KNR 2-01 0218-03	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na od- kład w gruncie kat.IV- roboty ziemne przy opaskach 70	m ³ m ³	 70.00	
				RAZEM	70.00
67 d.12	KNR 2-11 0301-08	Konstrukcje drewniane z wyrębami z drewna okrągłego 8.06	m ³ m ³	 8.06	
				RAZEM	8.06
68 d.12	Kalkulacja indywidualna	Zasypanie kaszycy narzutem kamiennym 32	m ³ m ³	 32.00	
				RAZEM	32.00
69 d.12	KNR 2-01 0502-03	Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynierskich przy wys.nasypu do 4 m - kat.gr.IV 35	m ³ m ³	 35.00	
				RAZEM	35.00
70 d.12	KNR 2-01 0229-03	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. IV 35	m ³ m ³	 35.00	
				RAZEM	35.00
13		Opaska 7-3			
71 d.13	KNR 2-01 0218-03	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na od- kład w gruncie kat.IV- roboty ziemne przy opaskach 140	m ³ m ³	 140.00	
				RAZEM	140.00
72 d.13	KNR 2-11 0301-08	Konstrukcje drewniane z wyrębami z drewna okrągłego 14.01	m ³ m ³	 14.01	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	14.01
73 d.13	Kalkulacja indywidualna	Zasypanie kaszycy narzutem kamiennym	m ³		
		56	m ³	56.00	
				RAZEM	56.00
74 d.13	KNR 2-01 0502-03	Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynierskich przy wys.nasypu do 4 m - kat.gr.IV	m ³		
		70	m ³	70.00	
				RAZEM	70.00
75 d.13	KNR 2-01 0229-03	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. IV	m ³		
		70	m ³	70.00	
				RAZEM	70.00
14		Kaszycy nr 7-4 przy Drodze Leśnej			
76 d.14	KNR 2-01 0218-03	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.IV - roboty ziemne przy przegrodach	m ³		
		146	m ³	146.00	
				RAZEM	146.00
77 d.14	KNR 2-11 0301-08	Konstrukcje drewniane z wyrębami z drewna okrągłego	m ³		
		29.56	m ³	29.56	
				RAZEM	29.56
78 d.14	Kalkulacja indywidualna	Zasypanie kaszycy narzutem kamiennym	m ³		
		94.9	m ³	94.90	
				RAZEM	94.90
79 d.14	KNR 2-01 0502-03	Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynierskich przy wys.nasypu do 4 m - kat.gr.IV	m ³		
		73	m ³	73.00	
				RAZEM	73.00
80 d.14	KNR 2-01 0229-03	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. IV	m ³		
		73	m ³	73.00	
				RAZEM	73.00
15		Kaszycy nr 7-5 przy Drodze Leśnej			
81 d.15	KNR 2-01 0218-03	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.IV - roboty ziemne przy przegrodach	m ³		
		50	m ³	50.00	
				RAZEM	50.00
82 d.15	KNR 2-11 0301-08	Konstrukcje drewniane z wyrębami z drewna okrągłego	m ³		
		20.35	m ³	20.35	
				RAZEM	20.35
83 d.15	Kalkulacja indywidualna	Zasypanie kaszycy narzutem kamiennym	m ³		
		60	m ³	60.00	
				RAZEM	60.00
84 d.15	KNR 2-01 0502-03	Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynierskich przy wys.nasypu do 4 m - kat.gr.IV	m ³		
		25	m ³	25.00	
				RAZEM	25.00
85 d.15	KNR 2-01 0229-03	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. IV	m ³		
		25	m ³	25.00	
				RAZEM	25.00