



PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

45240000-1 Budowa obiektów inżynierii wodnej

NAZWA INWESTYCJI : Budowę kontrolujące osuwiska oraz nadmierny transport rumowiska do stale płynących potoków w Leśnictwie Mogielica

ADRES INWESTYCJI : Leśnictwo Mogielica

INWESTOR : Nadleśnictwo Limanowa

ADRES INWESTORA : ul. Kopernika 3
34-600 Limanowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Andrzej Olszowski

DATA OPRACOWANIA : 09.11.2021 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

mgr inż. Andrzej Olszowski
Upoważnienia do projektowania i nadzorowania
w zakresie dróg
MAP/0078/ZHOD/04
38-300 Gorlice, ul. Biecka 8/35
Data opracowania 33 448
09.11.2021 r.

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Pozycje kosztoryso- we	Nazwa	Wartość
1	2	3	4
1	1 - 6	Przegroda 6-1	
2	7 - 12	Przegroda 6-2	
3	13 - 18	Przegroda 6-3.1	
4	19 - 24	Przegroda 6-3.2	
5	25 - 30	Przegroda 6-4	
6	31 - 36	Przegroda 6-5.1	
7	37 - 42	Przegroda 6-5-2	
8	43 - 47	Opaska 6-1	
9	48 - 52	Opaska 6-2	
10	53 - 57	Opaska 6-3	
11	58 - 62	Opaska 6-4	
12	63 - 67	Opaska 6-5	
		RAZEM netto	
		VAT	
		Razem brutto	
Ogółem wartość kosztorysowa robót			
W tym:			
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT			
Podatek VAT			

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Przegroda 6-1			
1 d.1	KNR 2-01 0218-03	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na od- kład w gruncie kat.IV-roboty ziemne przy przegrodach 5	m ³ m ³	 5.00	
				RAZEM	5.00
2 d.1	KNR 2-11 0301-08	Konstrukcje drewniane z wyrębami z drewna okrągłego 3.16	m ³ m ³	 3.16	
				RAZEM	3.16
3 d.1	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie narzutu kamiennego na wylocie przegród z bloków kamiennych o grubości 40 cm 2.7	m ³ m ³	 2.70	
				RAZEM	2.70
4 d.1	KNR 2-01 0502-03	Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynieryjnych przy wys.nasypu do 4 m - kat.gr.IV 2.5	m ³ m ³	 2.50	
				RAZEM	2.50
5 d.1	KNR 2-01 0229-03	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. IV 2.5	m ³ m ³	 2.50	
				RAZEM	2.50
6 d.1	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie narzutu z rumoszu drewnianego 1	szt szt	 1.00	
				RAZEM	1.00
2		Przegroda 6-2			
7 d.2	KNR 2-01 0218-03	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na od- kład w gruncie kat.IV-roboty ziemne przy przegrodach 5	m ³ m ³	 5.00	
				RAZEM	5.00
8 d.2	KNR 2-11 0301-08	Konstrukcje drewniane z wyrębami z drewna okrągłego 2.92	m ³ m ³	 2.92	
				RAZEM	2.92
9 d.2	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie narzutu kamiennego na wylocie przegród z bloków kamiennych o grubości 40 cm 2.1	m ³ m ³	 2.10	
				RAZEM	2.10
10 d.2	KNR 2-01 0502-03	Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynieryjnych przy wys.nasypu do 4 m - kat.gr.IV 2.5	m ³ m ³	 2.50	
				RAZEM	2.50
11 d.2	KNR 2-01 0229-03	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. IV 2.5	m ³ m ³	 2.50	
				RAZEM	2.50
12 d.2	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie narzutu z rumoszu drewnianego 1	szt szt	 1.00	
				RAZEM	1.00
3		Przegroda 6-3.1			
13 d.3	KNR 2-01 0218-03	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na od- kład w gruncie kat.IV-roboty ziemne przy przegrodach 5	m ³ m ³	 5.00	
				RAZEM	5.00
14 d.3	KNR 2-11 0301-08	Konstrukcje drewniane z wyrębami z drewna okrągłego 2.92	m ³ m ³	 2.92	
				RAZEM	2.92
15 d.3	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie narzutu kamiennego na wylocie przegród z bloków kamiennych o grubości 40 cm 1.8	m ³ m ³	 1.80	
				RAZEM	1.80
16 d.3	KNR 2-01 0502-03	Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynieryjnych przy wys.nasypu do 4 m - kat.gr.IV 2.5	m ³ m ³	 2.50	
				RAZEM	2.50
17 d.3	KNR 2-01 0229-03	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. IV 2.5	m ³ m ³	 2.50	
				RAZEM	2.50
18 d.3	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie narzutu z rumoszu drewnianego 1	szt szt	 1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz	Razem
4		Przegroda 6-3.2			
19	KNR 2-01 d.4 0218-03	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na od- kład w gruncie kat.IV-roboty ziemne przy przegrodach 5	m ³ m ³	 5.00	
				RAZEM	5.00
20	KNR 2-11 d.4 0301-08	Konstrukcje drewniane z wyrębami z drewna okrągłego 2.92	m ³ m ³	 2.92	
				RAZEM	2.92
21	Kalkulacja d.4 indywidualna	Wykonanie narzutu kamiennego na wylocie przegród z bloków kamiennych o grubości 40 cm 2.1	m ³ m ³	 2.10	
				RAZEM	2.10
22	KNR 2-01 d.4 0502-03	Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynierskich przy wys.nasypu do 4 m - kat.gr.IV 2.5	m ³ m ³	 2.50	
				RAZEM	2.50
23	KNR 2-01 d.4 0229-03	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. IV 2.5	m ³ m ³	 2.50	
				RAZEM	2.50
24	Kalkulacja d.4 indywidualna	Wykonanie narzutu z rumoszu drewnianego 1	szt szt	 1.00	
				RAZEM	1.00
5		Przegroda 6-4			
25	KNR 2-01 d.5 0218-03	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na od- kład w gruncie kat.IV-roboty ziemne przy przegrodach 5	m ³ m ³	 5.00	
				RAZEM	5.00
26	KNR 2-11 d.5 0301-08	Konstrukcje drewniane z wyrębami z drewna okrągłego 3.04	m ³ m ³	 3.04	
				RAZEM	3.04
27	Kalkulacja d.5 indywidualna	Wykonanie narzutu kamiennego na wylocie przegród z bloków kamiennych o grubości 40 cm 2.7	m ³ m ³	 2.70	
				RAZEM	2.70
28	KNR 2-01 d.5 0502-03	Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynierskich przy wys.nasypu do 4 m - kat.gr.IV 2.5	m ³ m ³	 2.50	
				RAZEM	2.50
29	KNR 2-01 d.5 0229-03	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. IV 2.5	m ³ m ³	 2.50	
				RAZEM	2.50
30	Kalkulacja d.5 indywidualna	Wykonanie narzutu z rumoszu drewnianego 1	szt szt	 1.00	
				RAZEM	1.00
6		Przegroda 6-5.1			
31	KNR 2-01 d.6 0218-03	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na od- kład w gruncie kat.IV-roboty ziemne przy przegrodach 6	m ³ m ³	 6.00	
				RAZEM	6.00
32	KNR 2-11 d.6 0301-08	Konstrukcje drewniane z wyrębami z drewna okrągłego 3.52	m ³ m ³	 3.52	
				RAZEM	3.52
33	Kalkulacja d.6 indywidualna	Wykonanie narzutu kamiennego na wylocie przegród z bloków kamiennych o grubości 40 cm 3.6	m ³ m ³	 3.60	
				RAZEM	3.60
34	KNR 2-01 d.6 0502-03	Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynierskich przy wys.nasypu do 4 m - kat.gr.IV 3	m ³ m ³	 3.00	
				RAZEM	3.00
35	KNR 2-01 d.6 0229-03	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. IV 3	m ³ m ³	 3.00	
				RAZEM	3.00
36	Kalkulacja d.6 indywidualna	Wykonanie narzutu z rumoszu drewnianego 1	szt szt	 1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
7		Przegroda 6-5-2			
37 d.7	KNR 2-01 0218-03	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na od- kład w gruncie kat.IV-roboty ziemne przy przegrodach 6	m ³ m ³	 6.00	
				RAZEM	6.00
38 d.7	KNR 2-11 0301-08	Konstrukcje drewniane z wyrębami z drewna okrągłego 2.88	m ³ m ³	 2.88	
				RAZEM	2.88
39 d.7	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie narzutu kamiennego na wylocie przegród z bloków kamiennych o grubości 40 cm 3.90	m ³ m ³	 3.90	
				RAZEM	3.90
40 d.7	KNR 2-01 0502-03	Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynierskich przy wys.nasypu do 4 m - kat.gr.IV 3	m ³ m ³	 3.00	
				RAZEM	3.00
41 d.7	KNR 2-01 0229-03	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. IV 3	m ³ m ³	 3.00	
				RAZEM	3.00
42 d.7	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie narzutu z rumoszu drewnianego 1	szt szt	 1.00	
				RAZEM	1.00
8		Opaska 6-1			
43 d.8	KNR 2-01 0218-03	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na od- kład w gruncie kat.IV- roboty ziemne przy opaskach 44	m ³ m ³	 44.00	
				RAZEM	44.00
44 d.8	KNR 2-11 0301-08	Konstrukcje drewniane z wyrębami z drewna okrągłego 5.3	m ³ m ³	 5.30	
				RAZEM	5.30
45 d.8	Kalkulacja indywidualna	Zasypanie kaszycy narzutem kamiennym 16	m ³ m ³	 16.00	
				RAZEM	16.00
46 d.8	KNR 2-01 0502-03	Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynierskich przy wys.nasypu do 4 m - kat.gr.IV 22	m ³ m ³	 22.00	
				RAZEM	22.00
47 d.8	KNR 2-01 0229-03	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. IV 22	m ³ m ³	 22.00	
				RAZEM	22.00
9		Opaska 6-2			
48 d.9	KNR 2-01 0218-03	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na od- kład w gruncie kat.IV- roboty ziemne przy opaskach 44	m ³ m ³	 44.00	
				RAZEM	44.00
49 d.9	KNR 2-11 0301-08	Konstrukcje drewniane z wyrębami z drewna okrągłego 5.3	m ³ m ³	 5.30	
				RAZEM	5.30
50 d.9	Kalkulacja indywidualna	Zasypanie kaszycy narzutem kamiennym 16	m ³ m ³	 16.00	
				RAZEM	16.00
51 d.9	KNR 2-01 0502-03	Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynierskich przy wys.nasypu do 4 m - kat.gr.IV 22	m ³ m ³	 22.00	
				RAZEM	22.00
52 d.9	KNR 2-01 0229-03	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. IV 22	m ³ m ³	 22.00	
				RAZEM	22.00
10		Opaska 6-3			
53 d.10	KNR 2-01 0218-03	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na od- kład w gruncie kat.IV- roboty ziemne przy opaskach 42	m ³ m ³	 42.00	
				RAZEM	42.00
54 d.10	KNR 2-11 0301-08	Konstrukcje drewniane z wyrębami z drewna okrągłego 7.86	m ³ m ³	 7.86	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	7.86
55 d.10	Kalkulacja indywidualna	Zasypanie kaszycy narzutem kamiennym	m ³		
		24	m ³	24.00	
				RAZEM	24.00
56 d.10	KNR 2-01 0502-03	Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynierskich przy wys.nasypu do 4 m - kat.gr.IV	m ³		
		21	m ³	21.00	
				RAZEM	21.00
57 d.10	KNR 2-01 0229-03	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. IV	m ³		
		21	m ³	21.00	
				RAZEM	21.00
11		Opaska 6-4			
58 d.11	KNR 2-01 0218-03	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.IV- roboty ziemne przy opaskach	m ³		
		40	m ³	40.00	
				RAZEM	40.00
59 d.11	KNR 2-11 0301-08	Konstrukcje drewniane z wyrębami z drewna okrągłego	m ³		
		6.36	m ³	6.36	
				RAZEM	6.36
60 d.11	Kalkulacja indywidualna	Zasypanie kaszycy narzutem kamiennym	m ³		
		19.2	m ³	19.20	
				RAZEM	19.20
61 d.11	KNR 2-01 0502-03	Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynierskich przy wys.nasypu do 4 m - kat.gr.IV	m ³		
		20	m ³	20.00	
				RAZEM	20.00
62 d.11	KNR 2-01 0229-03	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. IV	m ³		
		20	m ³	20.00	
				RAZEM	20.00
12		Opaska 6-5			
63 d.12	KNR 2-01 0218-03	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.IV- roboty ziemne przy opaskach	m ³		
		42	m ³	42.00	
				RAZEM	42.00
64 d.12	KNR 2-11 0301-08	Konstrukcje drewniane z wyrębami z drewna okrągłego	m ³		
		7.86	m ³	7.86	
				RAZEM	7.86
65 d.12	Kalkulacja indywidualna	Zasypanie kaszycy narzutem kamiennym	m ³		
		24	m ³	24.00	
				RAZEM	24.00
66 d.12	KNR 2-01 0502-03	Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynierskich przy wys.nasypu do 4 m - kat.gr.IV	m ³		
		21	m ³	21.00	
				RAZEM	21.00
67 d.12	KNR 2-01 0229-03	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. IV	m ³		
		21	m ³	21.00	
				RAZEM	21.00