








OGRODZENIE PRZEPOMPOWNI
SKALA 1:25



Montaż na haka (hak M8x80 + nakrętka samozrywalna nierdzewna + złączka Nylofor)



Furtka ogrodzeniowa przęsłowa
Furtka ogrodzeniowa wraz ze słupami oraz kompletem zawieszowo -
zankowym szerokość 1,0m. Skrzydło furtki w konstrukcji zamkniętej.
Wypełnienie skrzydła: panel kratowy z przetłoczeniami (przykręcany do konstrukcji),
średnica drutu poziomego: 5 [mm],
średnica drutu pionowego: 5 [mm],
wymiar oczek prostych 50 x 200 [mm]
Słupy furtki osadzić na fundamencie betonowym z betonu C15/10

		Projektowanie i Nadzory Budowlane inż. Stefan Tur, ul. Pastowska 11, 37-464 Sława Wola kom. 603-744-2271, email: s.tur@interia.pl							
BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ GRAWITACYJNEJ Ø300 ORAZ SIECI TŁOCZNEJ Ø90 WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ W MIEJSCOWOŚCI DĄBRÓWKA-GÓRKA									
DZ. NR EWID.: 1695/4, 1696/1, 1699, 1705/1, 1712, 1713, 1714, 1719, 1720, 1725, 1733, 1735, 1738, 1739, 1740, 1742/1, 1745, 1752, 1751, 1750/3, 1750/4, 1753/2, 1753/4, 1757, 1940, 1944/5, 1939, 1945/5, 1945/1, 1945/5, 1942/1, 1942/2, 1944/2, 1944/4, 1959, 1960, 2206/1 JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 181207_5 ULANÓW OBREB: 181207_5, 0009 DĄBRÓWKA									
GMINA I MIASTO ULANÓW UL. RYNEK 5 37-410 ULANÓW									
nazwa rysunku		Działka		stadium projektu					
SANTARNA		ZAGOSPODAROWANIA TERENU		skala					
SCHEMAT OGRODZENIA PRZEPOMPOWNI P-1 i P2		1:100							
funkcja/inné nazwisko		nr upr./stopień	podpis	data					
inż. Stefan TUR		78/TS-88		02.2022					
mgr inż. Paweł MUCIEK		POKROPIWOSZ 20		02.2022					
mgr inż. Paweł MUCIEK		w szczególności ustalający bez opracowania		13					