




PRZEPOMPOWNIA P2  
SKALA 1:50



Zestawienie elementów przepompowni		
L.p.	Nazwa elementu	Ilość szt./kpl.
1	Zbiornik przepompowni	1
2	Pompa HYDRO-VACUUM S.A.	2
3	Stoпа sprzężająca pompę ZSP z przewodnikami rurowymi	2
4	Mocowanie przewodnic rurowych	2
5	Zasłona oddająca	2
6	Układ przepływania rurociągu tocznego	1
7	Zawór zwrotny kulowy linowy	2
8	Przyłącze (zależne od rurociągu tocznego)	1
9	Sonda hydrostatyczna z pływakami	1
9	Wyłącznik pływakowe	2
10	Wentylacja ø110	2
11	Wiaz nierzeczywy	1
12	Diabinka ziazowa	1
13	Diabinka wsporcz	1
14	Urządzenie zabezpieczajaco-sierujace UZS	1
18	Deflektor	1
19	Filtr antyodorowowy	2
20	Trojńóg	1


Zestawienie pomp	
Typ	
Przepompownia PSB.2_EKO	
FZV 1.03 /2.2kW /400V	

Dane rurociągow przepompowni	
Rodzaj	Typ - Średnica - Kąt
Przepompownia PSB.2_EKO	
Odpylyw	DN 50/PE 63 - 0°
Doplyw -1	PVC ø200 - 35°
Doplyw -2	PVC ø200 - 142°

Zestawienie rzędnych	
Oznaczenie	Wartość [m n.p.m.]
Przepompownia PSB.2_EKO	
Hpok	163,213
Hter	163,20
Hh	161,87
Hdopl -1	160,55
Hdopl -2	160,54
Hdna	159,563

Wymiary i materiał zbiornika	
Oznaczenie	Wartość [mm]
Przepompownia PSB.2_EKO	
ø wew.	1500
H	3650

Obiekt - Przepompownia P2 - PSB.2_EKO (rys.schematyczny)	Nasz znak ID 15419 DT 12951	
Lokalizacja - Dąbrówka Górka		

		Projektowanie i Nadzory Budowlane inż. Sławomir Tur, ul. Piastowska 11, 37-464 Sławowa Wola kom. 603-744-2271, email: s.tur@interia.pl			
BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ GRAWITACYJNEJ Ø300 ORAZ SIECI TŁOCZNEJ Ø90 WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ W MIEJSCOWOŚCI DĄBRÓWKA-GÓRKA					
DZ. NR EWID.: 1695/4, 1696/1, 1699, 1705/1, 1712, 1713, 1714, 1715, 1720, 1725, 1733, 1735, 1738, 1739, 1740, 1742/1, 1745, 1752, 1751, 1750/3, 1750/4, 1753/2, 1753/4, 1757, 1940, 1944/5, 1939, 1945/5, 1945/1, 1945/5, 1942/1, 1942/2, 1944/2, 1944/4, 1959, 1960, 2206/1					
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 181207, 5 ULANÓW					
OBREB: 181207, 5, 0009 DĄBRÓWKA					
GMINA I MIASTO ULANÓW					
UL. RYNEK 5					
37-410 ULANÓW					
nazwa rysunku		stadium projektu			
SANITARNA		ZAGOSPODAROWANIA TERENU			
nazwa rysunku		SCHEMAT PRZEPOMPOWNI SCIEKÓW P2			
funkcjonalne nazwisko		nr dpl./sprawdzono	podpis		
inż. Sławomir TUR		78/785688	02.2022		
mgr inż. Paweł MUCIEK		POKROPIWOSZ20	02.2022		
		nr rysunku	12		