

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ FUNDAMENTU, ŚCIANY I PŁYTY DLA ŚRUB OKRĘTOWYCH

nr pręta	średnica pręta	długość pręta [cm]	ilość [szt]	długość razem [m]		
				A0(St0S)	AIII (34 GS)	AIII (34 GS)
				Φ8	#12	#16
fundamenty		wykonać 1 szt.				
1	#12	600	12		72,00	
2	Φ8	160	35	56,00		
Σ				56,00	72,00	
Σ	dla	1 szt.		56,00	72,00	
ściana		wykonać 1 szt.				
3	#16	230	226			519,80
4	#16	190	104			197,60
5	Φ8	60	445	267,00		
Σ				267,00		717,40
Σ	dla	1 szt.		267,00		717,40
płyta		wykonać 1 szt.				
6	#16	230	87			200,10
7	Φ8	600	27	162,00		
Σ				162,00		200,10
Σ	dla	1 szt.		162,00		200,10
belka		wykonać 1 szt.				
8	#15	600	15			90,00
9	Φ8	160	35	56,00		
Σ				56,00		90,00
Σ	dla	1 szt.		56,00		90,00
cokół		wykonać 1 szt.				
10	#12	350	66		231,00	
Σ					231,00	
Σ	dla	1 szt.			231,00	
długość ogółem [m]				541,00	303,00	1 007,50
ciężar jednostkowy [kg/mb]				0,395	0,888	1,424
ciężar razem [kg]				213,70	269,06	1 434,68