

Przedmiar robót

Remonty Dróg Leśnych i Pożarowych na terenie nadleśnictwa Parczew

Obiekt lub rodzaj robót: **Droga leśna pożarowa**

Inwestor: **Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Parczew
Aleja Kasztanowa 29
21-230 Sosnowica**

Przedmiar robót

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
	Remonty Dróg Leśnych i Pożarowych na terenie nadleśnictwa Parczew		
1	Droga nr 05-16-0001 długość 1188m		
1.1	Uzupełnienie i wyrównanie ubytków istniejącej nawierzchni (zagęszczenie mechaniczne), betonem kruszonym , warstwa po zagęszczeniu ponad 10·cm	m3	214
1.2	Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni drogi żwirowej w celu wyrównania geometrii drogi , mechanicznie, grunt kategorii I-IV droga szerokości 3,5m	m2	4 158
2	Droga nr 05-16-0006 długość 1035m		
2.1	Uzupełnienie i wyrównanie ubytków istniejącej nawierzchni (zagęszczenie mechaniczne), betonem kruszonym , warstwa po zagęszczeniu ponad 10·cm	m3	162
2.2	Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni drogi żwirowej w celu wyrównania geometrii drogi , mechanicznie, grunt kategorii I-IV droga szerokości 3,5m	m2	3 622,5
3	Droga nr 05-16-0007 długość 1712m		
3.1	Uzupełnienie i wyrównanie ubytków istniejącej nawierzchni (zagęszczenie mechaniczne), betonem kruszonym , warstwa po zagęszczeniu ponad 10·cm	m3	278
3.2	Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni drogi żwirowej w celu wyrównania geometrii drogi , mechanicznie, grunt kategorii I-IV droga szerokości 3,5m	m2	5 992
4	Droga nr 05-16-0009 długość 399m		
4.1	Uzupełnienie i wyrównanie ubytków istniejącej nawierzchni (zagęszczenie mechaniczne), kruszywem łamanym naturalnym 0-31,5mm, warstwa po zagęszczeniu do 10·cm	m3	2
4.2	Oczyszczenie nawierzchni drogowych, ręczne, nawierzchnia ulepszona	m2	25
4.3	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni drogowych asfaltem, grysy kamienne o wymiarach 2-5·mm, ilość kruszywa 8,0·dm3/m2, samochód do 5·t (1) Krotność=2	m2	25
5	Droga nr 05-16-0012 długość 4715m		
5.1	Uzupełnienie i wyrównanie ubytków istniejącej nawierzchni (zagęszczenie mechaniczne), kruszywem łamanym naturalnym 0-31,5mm, warstwa po zagęszczeniu do 10·cm	m3	128
6	Droga nr 05-16-0020 długość 2580m		
6.1	Uzupełnienie i wyrównanie ubytków istniejącej nawierzchni (zagęszczenie mechaniczne), kruszywem łamanym naturalnym 0-31,5mm, warstwa po zagęszczeniu do 10·cm	m3	93
7	Droga nr 05-16-0033 długość 1147m		
7.1	Uzupełnienie i wyrównanie ubytków istniejącej nawierzchni (zagęszczenie mechaniczne), betonem kruszonym , warstwa po zagęszczeniu ponad 10·cm	m3	50
7.2	Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni drogi w celu wyrównania geometrii drogi , mechanicznie, grunt kategorii I-IV droga szerokości 3,5m	m2	4 014,5
8	Droga nr 05-16-0034 długość 1888m		
8.1	Uzupełnienie i wyrównanie ubytków istniejącej nawierzchni (zagęszczenie mechaniczne), betonem kruszonym , warstwa po zagęszczeniu ponad 10·cm	m3	46
8.2	Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni drogi żwirowej w celu wyrównania geometrii drogi , mechanicznie, grunt kategorii I-IV droga szerokości 3,5m	m2	6 608
9	Droga nr 05-16-0220 długość 155m		
9.1	Uzupełnienie i wyrównanie ubytków istniejącej nawierzchni (zagęszczenie mechaniczne), betonem kruszonym , warstwa po zagęszczeniu ponad 10·cm	m3	28
9.2	Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni drogi żwirowej w celu wyrównania geometrii drogi , mechanicznie, grunt kategorii I-IV droga szerokości 3,5m	m2	542,5
10	Droga nr 05-16-0026 długość 3970m		
10.1	Uzupełnienie i wyrównanie ubytków istniejącej nawierzchni (zagęszczenie mechaniczne), betonem kruszonym , warstwa po zagęszczeniu ponad 10·cm	m3	210
10.2	Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni drogi żwirowej w celu wyrównania geometrii drogi , mechanicznie, grunt kategorii I-IV droga szerokości 3,5m	m2	13 895
11	Droga nr 05-16-0016 długość 1817m		
11.1	Uzupełnienie i wyrównanie ubytków istniejącej nawierzchni (zagęszczenie mechaniczne), betonem kruszonym , warstwa po zagęszczeniu ponad 10·cm	m3	61
11.2	Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni drogi żwirowej w celu wyrównania geometrii drogi , mechanicznie, grunt kategorii I-IV droga szerokości 3,5m	m2	6 359,5
12	Droga nr 05-16-0031 długość 2197m		
12.1	Uzupełnienie i wyrównanie ubytków istniejącej nawierzchni (zagęszczenie mechaniczne), kruszywem łamanym naturalnym 0-31,5mm, warstwa po zagęszczeniu do 10·cm	m3	36
13	Szlak zrywkowy w leśnictwie Turno długość 300mb		
13.1	Uzupełnienie i wyrównanie ubytków istniejącej nawierzchni (zagęszczenie mechaniczne), betonem kruszonym , warstwa po zagęszczeniu ponad 10·cm	m3	30
13.2	Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni drogi żwirowej w celu wyrównania geometrii drogi , mechanicznie, grunt kategorii I-IV droga szerokości 3,5m	m2	1 050
14	Materiał do napraw dróg niewyszczególnionych w zestawieniu		
14.1	Uzupełnienie i wyrównanie ubytków istniejącej nawierzchni (zagęszczenie mechaniczne), betonem kruszonym , warstwa po zagęszczeniu ponad 10·cm	m3	200
14.2	Uzupełnienie i wyrównanie ubytków istniejącej nawierzchni (zagęszczenie mechaniczne), kruszywem łamanym naturalnym 0-31,5mm, warstwa po zagęszczeniu do 10·cm	m3	200