

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA /REMONT/ BUDYNKU ADMINISTRACYJNO - USŁUGOWEGO POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM WYMIANA STOLARKI NA PARTERZE
ADRES INWESTYCJI : PL. ROWIŃSKIEGO 3, 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI
INWESTOR : POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA PL. ROWIŃSKIEGO 3, 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI
ADRES INWESTORA : PL. ROWIŃSKIEGO 3, 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI
: Roboty remontowo- budowlane
DATA OPRACOWANIA : 07.2024

Stawka roboczogodziny : 0,00 zł

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty rozbiórkowe					
1	KNR 4-01	Wykucie z muru drzwi aluminiowych zewnętrznych	szt.		
d.1	0354-09	1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
2	KNR 4-01	Wykucie z muru drzwi aluminiowych wewnętrznych	szt.		
d.1	0354-09	1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
3	KNR 4-01	Wykucie z muru drzwi drewnianych	szt.		
d.1	0354-09	7	szt.	7,00	
				RAZEM	7,00
4	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł	m ³		
d.1	0349-02	1,38	m ³	1,38	
				RAZEM	1,38
2 Montaż nowych drzwi					
5	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz.belek	m		
d.2	0313-04	stalowych do 9x I NP 100 mm +4*3 INP 140 mm	m	18,30	
		18,3		RAZEM	18,30
6	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemento-	m ³		
d.2	0304-01	wo-wapiennej ceglami -pomniejszenie otworu drzwiowego	m ³	0,06	
		0,52*0,12		RAZEM	0,06
7	WKNR	Drzwi zewnętrzne aluminiowe -szkło bezpieczne dwuskrzydłowe z naświetlem	m ²		
d.2	W202-10-40-01-00	3,76	m ²	3,76	
				RAZEM	3,76
8	WKNR	J.w. lecz wewnętrzne	m ²		
d.2	W202-10-40-01-00	2,21	m ²	2,21	
				RAZEM	2,21
9	WKNR	Drzwi wewnętrzne , płycinowe w okleinie HPL z ościeżnicą regulowaną , podwyż-	m ²		
d.2	W202-10-40-01-00	szone opaski górne do 75 mm	m ²	13,88	
		13,88		RAZEM	13,88
10	KNR 4-01	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na strop.,belk.,podciąg.,biegach i	m ²		
d.2	0711-13	spocznik.na podł.z cegły i pust. - tynki nadproża i obrmurówki.	m ²	22,83	
		22,83		RAZEM	22,83
11	NNRNKB	(z.VII) osadzenie narożników systemowych	m		
d.2	202 0842-02	25,56	m	25,56	
				RAZEM	25,56
12	KNR 202-08-	Gładz gipsowa na tynkach	m ²		
d.2	15-04-00	22,83	m ²	22,83	
				RAZEM	22,83
13	KNR 2-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich -	m ²		
d.2	1505-02	gruntowanie	m ²	22,83	
		22,83		RAZEM	22,83
14	401-01-08-	Załadowanie i wywóz gruzu z rozbiórki wraz z opłatą za utylizację.	m ³		
d.2	17-00 + 401-01-08-20	1,68	m ³	1,68	
				RAZEM	1,68
15	KNR 4-01	Ręczne wyniesienie gruzu wiadrami na odl. 50 m	m ³		
d.2	20106-04	1,6	m ³	1,60	
				RAZEM	1,60
16	KNR 4-01	Ręczne wyniesienie ościeżnic i skrzydeł na odl. 50 m	m ³		
d.2	20106-04	1,5	m ³	1,50	
				RAZEM	1,50
17	401-01-08-	Załadowanie i wywóz drzwi z rozbiórki wraz z opłatą za utylizację.	m ³		
d.2	17-00 + 401-01-08-20	1,5	m ³	1,50	
				RAZEM	1,50
18	KNR 401-03-	Wykucie z muru kraty wejściowej 2,5 x 3 m	szt		
d.2	54-04-00	1	szt	1,00	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1,00
19	KNR 4-01 d.20422-02	Podstemplowania zagrożonych stropów bez deskowania	m		
		36,6	m	36,60	
				RAZEM	36,60
20	KNR 4-01 d.20703-03	Umocowanie siatki 'Rabitzta' nadproża	m ²		
		15,5	m ²	15,50	
				RAZEM	15,50
21	KNR 4-01 d.20704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		
		15,5	m ²	15,50	
				RAZEM	15,50