

## Przedmiar robót za nr 5 do SWZ DZP.04.16.04.2024

## Remont drogi powiatowej DP 3241S w Gminie Ożarówce - etap I

1	2	3	4	5	6	7	8
Lp.	Podstawa	Nr ST	Opis	Jednostka	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
<b>I.</b>			<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1	Kalkulacja własna	D.01.01.01	Roboty pomiarowe w terenie równinnym	km	1,65		
2	Kalkulacja własna	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni chodników o nawierzchni z kostki brukowej wraz z wywozem i utylizacją po stronie wykonawcy	m <sup>2</sup>	264		
3	Kalkulacja własna	D.01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo piaskowej wraz z wywozem i utylizacją po stronie Wykonawcy	mb	120		
4	Kalkulacja własna	D.01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych na podsypce cementowo piaskowej wraz z wywozem i utylizacją po stronie Wykonawcy	mb	120		
5	Kalkulacja własna	D.01.02.04	Rozebranie istniejącej ławy krawężników betonowych wraz z wywozem i utylizacją materiału z rozbiórki po stronie Wykonawcy i przygotowaniem wykopu pod ławę betonową	mb	120		
6	Kalkulacja własna	D.01.02.04	Rozebranie istniejącej ławy obrzeży betonowych wraz z wywozem i utylizacją materiału z rozbiórki po stronie Wykonawcy wraz z przygotowaniem wykopu pod ławę betonową	mb	120		
7	Kalkulacja własna	D.05.03.11	Frezowanie nawierzchni asfaltowej na głębokość średnią 12 cm wraz z wywozem i utylizacją po stronie Wykonawcy	m <sup>2</sup>	9075		
<b>II.</b>			<b>ROBOTY ZIEMNE - Chodniki i zjazdy</b>				
8	Kalkulacja własna	D.04.01.01	Wykonanie koryta w gruncie kategorii II-IV, o głębokości 35 cm, z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża wraz z wywozem i utylizacją po stronie Wykonawcy	m <sup>2</sup>	300		
<b>III.</b>			<b>PODBUDOWY CHODNIKÓW</b>				
9	Kalkulacja własna	D.04.05.01	Wykonanie warstwy wzmocniającej z mieszanki kruszywa związanego cementem C1,5/2 z dowozu o grubości 15 cm	m <sup>2</sup>	300		
10	Kalkulacja własna	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa 0/31,5 – C90/3 o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m <sup>2</sup>	300		
<b>IV.</b>			<b>NAWIERZCHNIE</b>				
11	Kalkulacja własna	D.05.03.13	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno asfaltowej – warstwa ścierna SMA, 50/70 KR 3-4, o grubości po zagęszczeniu 4 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem warstwy wiążącej emulsją bitumiczną.	m <sup>2</sup>	9075		
12	Kalkulacja własna	D.05.03.05a	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno asfaltowej – warstwa wiążąca AC 16W KR 3-4, o grubości po zagęszczeniu 8 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem podbudowy emulsją bitumiczną.	m <sup>2</sup>	9900		
13	Kalkulacja własna	D.04.04.02/ D.04.05.01/ D.04.05.01B	Doprowadzenie podbudowy do osiągnięcia wtórnego modułu odkształcenia $\geq 160$ Mpa oraz wskaźnika zagęszczenia $\geq 1,0$	m <sup>2</sup>	10725		
14	Kalkulacja własna	D.05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 8cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 o grubości 3 cm (kostka typu behaton, kolor szary, fazowana – chodnik)	m <sup>2</sup>	280		
15	Kalkulacja własna	D.05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 8cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 o grubości 3 cm (kostka typu behaton, kolor czerwony, fazowana – zjazdy)	m <sup>2</sup>	20		
16	Kalkulacja własna	D.05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 8cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 o grubości 3 cm (kostka integracyjna z wypustkami, kolor żółty, prostokąt, fazowana – przy przejściach dla pieszych)	m <sup>2</sup>	4		
<b>V.</b>			<b>ELEMENTY DRÓG I ULIC</b>				
17	Kalkulacja własna	D.08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych zwykłych 15x30, najazdowych 15x22, skośnych 15x22/30 na ławie betonowej z oporem. W wycenie należy ująć wykonanie rowka, odwóz i utylizację gruntu z wykopu	mb	120		
18	Kalkulacja własna	D.08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 na ławie betonowej. W wycenie należy ująć wykonanie rowka, odwóz i utylizację gruntu z wykopu)	mb	120		
<b>VI.</b>			<b>ROBOTY TOWARZYSZĄCE</b>				
19	Kalkulacja własna	D.04.01.01 D.05.03.27	Wykonanie poboczy z destruktu asfaltowego grubość 15 cm, wraz z korytowaniem istniejącego pobocza.	m <sup>2</sup>	1650		
20	Kalkulacja własna	D.04.01.01	Wykonanie odtworzenia rowów przydrożnych	mb	3300		

21	Kalkulacja własna	D.03.02.01	Regulacja istniejącej studni kanalizacji – do regulacji stosować pierścienie betonowe wraz z pełnieniem nadzoru gestora sieci	szt.	6		
22	Kalkulacja własna	D.01.02.04 D.04.01.01 D.04.05.01 D.04.04.02 D.03.02.01	Budowa kompletnego wpustu ulicznego z osadnikiem i syfonem wraz z odtworzeniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni oraz regulacją. W wycenie należy ująć wykonanie przykanalika o średnicy 200 mm	szt.	4		
23	Kalkulacja własna	D.03.02.01	Regulacja istniejących urządzeń sieci wodociągowej i gazowej – skrzynki żeliwne wraz z pełnieniem nadzoru gestora sieci	szt.	6		
24	Kalkulacja własna	-	Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego grubowarstwowego zgodnie z planem sytuacyjnym (z wyłączeniem fragmentu drogi w rejonie A1 (ca 200m)	kpl.	1		
25	Kalkulacja własna	D.05.03.23	Rozebranie kostki brukowej betonowej na wjazdach do posesji wraz z uzupełnieniem podbudowy profilowaniem, zagęszczeniem oraz ponownym ułożeniem na podsypce cementowo piaskowej 1:4	m2	50		
						<b>Wartość netto</b>	
						<b>Podatek VAT</b>	
						<b>Wartość brutto</b>	