
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa parkingu przy kościele w miejscowości Kryszkowice, gm. Wierzbinek
ADRES INWESTYCJI : m. Kryszkowice, gm Wierzbinek, dz nr ewid. 70/18 obr. Kryszkowice
INWESTOR : GMINA WIERZBINEK
ADRES INWESTORA : 62-619 SADLNO, ul. Powstańców Styczniowych 110
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Agnieszka Maciejewska
DATA OPRACOWANIA : 17.10.2022

Stawka roboczogodziny :

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

WŁAŚCICIEL PRACOWNI PROJEKTOWEJ
AG PROJEKT

INWESTOR :

Data opracowania
17.10.2022

Agnieszka Maciejewska

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR
Budowa parkingu przy kościele w miejscowości Kryszkowice, gm. Wierzbinek

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha		
d.1	0121-02	0.07	ha	0.070	
				RAZEM	0.070
2	KNR 2-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm)	szt.		
d.1	0103-01	15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
3	KNR 2-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm)	szt.		
d.1	0103-02	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 10-15 cm)	szt.		
d.1	0105-01	15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
5	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm)	szt.		
d.1	0105-02	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2		Roboty nawierzchniowe			
6	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 45 cm	m ²		
d.2	0101-01 0101-02	411+246	m ²	657.000	
				RAZEM	657.000
7	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.2	0101-01	41	m ²	41.000	
				RAZEM	41.000
8	KNR 6 0106-	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 20cm	m ²		
d.2	05	Krotność = 2	m ²	657.000	
		657		RAZEM	657.000
9	KNR 2-31	Podbudowa z chudego betonu - grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	m ²		
d.2	0109-01 0109-02	657	m ²	657.000	
				RAZEM	657.000
10	KNR 6 0502-	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.2	03	657-10	m ²	647.000	
				RAZEM	647.000
11	KNR 6 0502-	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem (wyznaczenie stanowisk i ściek)	m ²		
d.2	03	10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
12	KNR 9-11	Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi sposobem ręcznym kolkowana szpilkami (geowłóknina polprpylenowa 150g)	m ²		
d.2	0201-02 analogia	41	m ²	41.000	
				RAZEM	41.000
13	KNR 6 0202-	Nawierzchnie żwirowe, warstwa o gr. 15 cm rozścielana ręcznie - żwir frakcji 8/16mm	m ²		
d.2	02 analogia	41	m ²	41.000	
				RAZEM	41.000
3		Krawężniki i obrzeża			
14	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem + pod ściek	m ³		
d.3	0402-04	13,3	m ³	13.300	
				RAZEM	13.300
15	KNR 6 0403-	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.3	03	125	m	125.000	
				RAZEM	125.000
16	KNR AT-03	Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwóch rzędach (szer. ścieku 0,2m)	m		
d.3	0402-01	98	m	98.000	
				RAZEM	98.000
4		Roboty wykończeniowe			

PRZEDMIAR
Budowa parkingu przy kościele w miejscowości Kryszkowice, gm. Wierzbinek

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-01 d.4 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem nasionami traw przy grub.warstwy humusu 5 cm 60	m ² m ²	 60.000	
				RAZEM	60.000
18	KNR 2-31 d.4 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
19	KNR 2-31 d.4 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych informacyjnych tabliczka T-29 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
20	KNR 2-31 d.4 0706-06	Mechaniczne malowanie symboli na jezdni znak P-24 1.52	m ² m ²	 1.520	
				RAZEM	1.520
21	KNR 2-31 d.4 0706-02	Mechaniczne malowanie obszaru stanowiska postojowego dla osób niepełnosprawnych - kolor niebieski 36	m ² m ²	 36.000	
				RAZEM	36.000
22	KNR 2-01 d.4 0121-02	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000