Przekrój 1–1
skala 1:50



Przekrój 2–2
skala 1:50



Szczegóły konstrukcyjne
skala 1:20

SZCZEGÓŁ I
KRAWĘŻNIK 20x30x100cm
(wyniesiony 12cm)



SZCZEGÓŁ II
KRAWĘŻNIK 15x22x100cm
(wtopiony 0cm)



SZCZEGÓŁ III
KRAWĘŻNIK 15x22x100cm
(wyniesiony 4cm na zjazdach;)



SZCZEGÓŁ IV
OBRZEŻE BETONOWE
8x30x100cm



1. Konstrukcja ul. Kolejowej (KR2)
- 8cm Warstwa ścieralna z wibroprasowanej kostki betnowej
- 4cm Podsypka cem–piaskowa 1:4
- WTÓRNY MODUŁ ODKSZTAŁCENIA NA WARSTWIE PODBUDOWY ZASADNICZEJ E2>180 MPa
- 28cm Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3
- WTÓRNY MODUŁ ODKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE SPODU PODBUDOWY ZASADNICZEJ E2>80 MPa
- 30cm Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym
- lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
- WTÓRNY MODUŁ ODKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE SPODU W–WY MROZOOCHRONNEJ E2>25 MPa

2. Konstrukcja chodnika i zjazdów
- 8cm Warstwa ścieralna z wibroprasowanej kostki betonowej
- 3cm Podsypka cem–piaskowa 1:4
- 20cm Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3
- WTÓRNY MODUŁ ODKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE SPODU PODBUDOWY E2>60 MPa
- Wzmocnienie podłoża

A
- 30cm Krawężnik betonowy 15x30x100cm
- 15cm Ława betonowa z betonu C12/15

B
- 22cm Krawężnik betonowy 15x22x100cm
- 15cm Ława betonowa z betonu C12/15

C
- 30cm Obrzeże betonowe 8x30x100cm
- 10cm Ława betonowa z betonu C12/15

Biuro autorskie
DROPLAN S.C.
ul. Zwycięstwa 28B, 42–512 Psary
tel. 730 091 430, 606 524 387
http://www.droplan.pl
e–mail: biuro@droplan.pl

Zamawiający
Gmina Psary
ul. Malinowicka 4, 42–512 Psary

Numer umowy
Nr 285/2021 z dnia 15.09.2021r.

Inwestycja
Projekt koncepcyjny skomunikowania drugiej linii zabudowy względem ulicy Szkolnej w Psarach z drogą poiwatową nr 4784S

Obiekt

Stadium
Projekt koncepcyjny

Tytuł rysunku
Przekroje i szczegóły konstrukcyjne

Nr rysunku
4

BRANŻA DROGOWA

Skala
1:20, 1:50

Projektował – mgr inż. Radosław SOBIERAJ	SLK/1962/PWOD/07	Podpis
Sprawdził – mgr inż. Robert CICHY	SLK/8395/PBD/18	Podpis
Opracował – ----------	----------	Podpis

Data
grudzień 2021