

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztyorys	Rewitalizacja Zespołu Staromiejskiego w Krośnie		
1	Element	Budowa zasilania kablowego		
1	KNR 201/701/2 (2)	Ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 0,4-m, kategoria gruntu III, głębokość rowu do 0,8-m	m	289,0000
2	KNNR 5/705/1	Ułożenie rur osłonowych DVR	m	289,0000
3	KNNR 5/705/1	Ułożenie rur osłonowych PS	m	60,0000
4	KNNRW 508/608/7	Układanie bednarki, rowy kablowe	m	289,0000
5	KNNR 5/605/8	Mechaniczne pograżanie uziołów pionowych prętowych, grunt kategorii III	m	63,0000
6	KNNR 5/706/1	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4-m	m	578,0000
7	KNNR 5/713/2	Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0-kg/m	m	289,0000
8	KNNR 5/726/10	Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 5-żyłowy, do 50-mm ²	szt	28,0000
9	KNR 201/704/2 (2)	Ręczne zasypywanie rowów do kabli, szerokość dna wykopu do 0,4-m, kategoria gruntu III, głębokość rowu do 0,6-m	m	289,0000
10	KNNR 5/1302/3	Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy	odcinek	14,0000
11	KNNR 5/1304/1	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy	szt	2,0000
12	KNNR 5/1304/2	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar każdy następny	szt	12,0000
2	Element	Latarnie		
13	KNNR 5/1001/2 (1)	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych - latarnia	szt	14,0000
14	KNNR 5/1002/2	Montaż wysięgników rurowych na słupie	szt	14,0000
15	KNNR 5/1004/2	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego	szt	28,0000
16	KNR 518/1707/7	Osprzęt instalacyjny szczelny - gniazdo wtyczkowe	szt	14,0000
17	KNNR 5/1004/2	Montaż układu zapłonowego	szt	28,0000
18	KNR 508/706/10	Montaż uchwytych flagowych	szt	14,0000
19	KNR 510/1001/3	Montaż tabliczek bezpiecznikowych	szt	14,0000
20	KNNR 5/1003/2 (2)	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych	kpl	28,0000
21	KNNR 5/1003/2 (2)	Montaż przewodów do gniazd	kpl	14,0000
3	Element	Demontaż		
22	CJ 11/2001/10	Mechaniczne cięcie szczelin, w nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, głębokość cięcia 6 cm	m	292,0000
23	KNR 231/801/7	Rozebranie podbudowy, z mas mineralno-bitumicznych	m ²	73,0000
24	KNR 231/801/8	Rozebranie podbudowy, z mas mineralno-bitumicznych, dodatek za każdy następny 1-cm grubości	m ²	146,0000
25	KNR 231/804/3	Rozebranie nawierzchni, z tłucznia	m ²	146,0000
26	KNR 231/806/4	Rozebranie nawierzchni z kostki	m ²	73,0000
27	KNNR 9/1001/8	Słupy oświetleniowe, demontaż słupa, masa do 300-kg	słup	6,0000
28	KNNR 9/1005/3	Oprawy oświetlenia zewnętrznego, demontaż na trzpieniu słupa lub wysięgnika	kpl	6,0000
29	KNNR 9/801/8	Demontaż kabla układanego w ziemi	m	289,0000
30	KNNR 9/1006/6	Tabliczki bezpiecznikowe i skrzynki rozdzielcze, demontaż tabliczki bezpiecznikowej	szt	6,0000
31	Kalkulacja własna	Transport słupów na magazyn Inwestora	kpl	1,0000