

KOSZTORYS OFERTOWY MAŁA ARCHITEKTURA W LEŚNICTWIE WANACJA

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	45000000-	Roboty przygotowawcze				
1 d.1	D.01.02.0 1	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm)	szt.	26		
2 d.1	D.01.02.0 1	Mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości	ha	0,01		
3 d.1	D.01.02.0 1	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	mp	72		
4 d.1	D.01.02.0 2a	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 20 cm za pomocą spycharek z odwozem do 10 km	m2	150		
2		Utwardzenia terenu				
5 d.2	D.02.00.0 1	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości 28 cm wraz z utylizacją materiału	m2	110		
6 d.2	D.02.03.0 1c	Wykonanie warstwy separacyjnej z geotkaniny o wytrzymałości min. 12kN/m2	m2	110		
7 d.2	D.06.03.0 1a	Podbudowa z pospółki lub piasku grubego-warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	110		
8 d.2	D.06.03.0 1a	Nawierzchnia z geokraty o wysokości 5 cm o wytrzymałości min. 450t/m2 z wypełnieniem przestrzeni kruszywem łamanym 5-20mm	m2	100		
3		Nawierzchnia wokół altanki				
9 d.3	D.02.00.0 1	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębokości 32cm	m2	36		
10 d.3	D.06.03.0 1a	Podbudowa z pospółki lub piasku grubego-warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	36		
11 d.3	D.02.03.0 1c	Wykonanie warstwy separacyjnej z geotkaniny o wytrzymałości min. 12kN/m2	m2	36		
4		Miejsce na ognisko				
12 d.4	D.02.00.0 1	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm wraz z utylizacją materiału (ognisko)	m2	6,15		
13 d.4	D.02.00.0 1	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości 9 cm wraz z utylizacją materiału	m2	52,31		

14 d.4	D.02.00.0 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi w miejsce utylizacji	m3	2,991		
15 d.4	SST-05	Podkład z chudego betonu	m3	0,623		
16 d.4	SST01	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m3	1,307		
17 d.4	SST01	Mury na otwartym terenie - murki, ogrodzenia, skarpy z kamienia średnio twardego na zaprawie cementowej z kamienia muraka (bloczek o wymiarach 20x40cm)	m3	1,769		
18 d.4	SST01	Ławka dębowe o wymiarach 2,00 x0,4-0,5m posadowione na 2 blokach żelbetowych o wymiarach 60x45x30cm zbrojonych prętami fi 6	szt	7		
19 d.4	D.04.02.0 1	Nawierzchnia z piasku lub pospółki, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	6,15		
20 d.4	D.05.02.0 1	Nawierzchnia z kruszywa łamanego - grubość po zagęszczeniu 9 cm - frakcja 0-31,5 mm z wałowaniem (ognisko)	m2	52,31		
5		Mała architektura				
21 d.5	SST01	Komplet 2 ławki ze stołem dębowe dł. 2 m na fundamencie z 2 bloków żelbetowych o wymiarach 2,70x0,6x0,3 zbrojonym prętami fi 6 i fi 8	kpl.	4		
22 d.5	SST01	Ławki dębowe dł. 2 m na fundamencie z 2 bloków żelbetowych o wymiarach 2,70x0,6x0,3 zbrojonym prętami fi 6 i fi 8	kpl.	12		
23 d.5	SST01	Kosze na śmieci - kontener KS-1 na fundamencie betonowym dostarczany wraz z kontenerem	szt	5		
24 d.5	SST01	Kosze na śmieci - kontener K-1 na fundamencie betonowym	szt	5		
25 d.5	SST01	Stojaki na rowery zakotwione w gruncie	szt	3		
26 d.5	SST01	Tablica informacyjna z kantówek dębowych wys. 2,6 m na 2 fundamentach z betonu zbrojonego 0,3x0,3x1,0m . Treść tablicy do uzgodnienia z Inwestorem	szt	2		
27 d.5	SST01	Altanki drewniane typu "Grzybek"	kpl.	2		
		WRATOŚĆ ROBÓT NETTO:				

		PODATEK VAT 23%				
		WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO:				
					Sporządził:	