

Przedmiar robót

Nazwa kosztorysu: **Prace remontowe na terenie Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Konarskiego 11/13**
Budowa: **I Etap (vat 23%) DPS Zamenhofa**
Nazwa obiektu lub robót: **DPS - Poznań ul. Konarskiego 11/13.**
Lokalizacja: **61-114 Poznań, ul. Konarskiego 11/13**
Zamawiający: **Miasto Poznań - Dom Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego 11/13 w Poznaniu**
Jednostka opracowująca: **EKORS Inżynieria Środowiska Roman Salach, 61-466 Poznań, ul. Łozowa 27**

Data opracowania:
2021-04-29

Autor opracowania:
mgr inż. Roman Salach,

.....

Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Krot
	Kosztorys	Prace remontowe na terenie Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Konarskiego 11/13			
1	Rozdział	Rozdział 2 - Oddz. DPS Zamenhofa			
1.1	Element	OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU			
1.1.1	KNNR 6/303/1	STWiOR: ST-01 Nawierzchnia z kostki kostka betonowa GR 6 cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin piaskiem - ROZBIÓRKA R = 0,300 M = 1,000 S = 1,000			
		Wyliczenie ilości robót:			
		176,80*0,5		88,400000	
		KRZYWIŻNY PRZY ZJEŹDZIE DLA NIEPEŁNOSP. NA ŚCIANIE WĘZŁA	4*1,7	6,800000	
		ŚRODEK J/W KORZEŃ	3*4	12,000000	
		RAZEM:		107,200000	
			m2	107,20	
1.1.2	KNNR 6/303/1	STWiOR: ST-KB Nawierzchnia z kostki kostka betonowa GR 6 cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin piaskiem - KOSTKA Z ROZBIÓRKI - uzupełnienie i profilowanie + 10% NOWE			
			m2	107,20	
1.1.3	KNR 231/407/2	STWiOR: ST-01 Obrzeża betonowe, 20x6`cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - ROZBIÓRKA R = 0,500 M = 1,000 S = 1,000			
		Wyliczenie ilości robót:			
		OPASKI WOKÓŁ BUD	17+40+7,2+3,2+3,2+4+3,2+16,5+20+2,8+1,6+1,6+2,5+1,6+1+1,6+2,5+1,6+0,5+2,6+4,5+2,8+35,3	176,800000	
		RAZEM:		176,800000	
			m	176,80	
1.1.4	KNNR 6/404/2	STWiOR: ST-KB Obrzeża betonowe, 20x6`cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin piaskiem - KRAWĘŻNIKI Z ROZBIÓRKI + 10% NOWE			
			m	176,80	
1.1.5	KNR 202/1901/9	STWiOR: ST-06 Ułożenie na izolowanych ścianach foli KUBEŁKOWEJ - H=0,3 m			
			m2	50,000	0,3

Tabela elementów scalonych

Nr	Nazwa	Wartość z narzutami
1	Rozdział 2 - Oddz. DPS Zamenhofa	
1.1	OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU	
	Rozdział 2 - Oddz. DPS Zamenhofa	
	Razem Rozdział 2 - Oddz. DPS Zamenhofa netto	
	Suma elementów kosztorysu	
	Razem Prace remontowe na terenie Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Konarskiego 11/13 nettc	

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa zawodu	Jm	Ilość	Wartość
1.	Brukarze grupa II	r-g	8,99912	
2.	Robotnicy	r-g	279,9472	
3.	Robotnicy grupa I	r-g	9,00796	
4.	Układacz izolacji II	r-g	1,512	
Razem (z dokładnością do zaokrągleń)			299,46628	

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jm	Ilość	Wartość
1.	Folia KUBELKOWA	m2	19,5	
2.	Kostka brukowa betonowa grubości 6 cm, szara	m2	10,72	
3.	OPORNIK CHODNIKOWY	m	17,68	
4.	Piasek	m3	11,55096	
5.	Woda przemysłowa z rurociągu	m3	1,072	
Razem (z dokładnością do zaokrągleń)				

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa sprzętu	Jm	Ilość	Wartość
Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń)				