

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Utrzymanie koryt cieków na terenie Gminy Strzegom					
1		Utrzymanie rzeki Strzegomki na terenie miasta Strzegom			
1	KNR 2-01	Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia - przyjęto 6 m2 na	m ²		
d.1	0109-04	100 m długości	m ²	99,240	
		1654/100*6			
				RAZEM	99,240
2	KNR 15-01	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna oraz półek koryta dwu-	m ²		
d.1	0114-08	dzielnego rz. Strzegomki	m ²		
		- dz. 226 - 6500 m2			
		- dz. 2010 - 8900 m2			
		15400	m ²	15400,000	
				RAZEM	15400,000
3	KNR 15-01	Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków o szerokości ponad 2.0 m	m ²		
d.1	0115-04		m ²		
		15400		15400,000	
				RAZEM	15400,000
4	KNR 15-01	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp	m ²		
d.1	0114-04		m ²		
		- dz. 65 - 2340 m2			
		- dz. 2169 - 1500 m2			
		3240	m ²	3240,000	
				RAZEM	3240,000
5	KNR 15-01	Wygrabianie wykoszonych porostów (ze skarp i z dna)	m ²		
d.1	0115-02		m ²		
		3240		3240,000	
				RAZEM	3240,000
6	KNR 2-01	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykoszeniu (drobne gałęzie, korzenie i	m ²		
d.1	0111-04	kora bez wrzosu) z załadaunkiem i wywiezieniem	m ²		
		(15400+3240+99,24)/3		6246,413	
				RAZEM	6246,413
7	KNR 2-21	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie za-	m ³		
d.1	0101-04	nieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km	m ³		
		4		4,000	
				RAZEM	4,000
8	KNR 2-21	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie za-	m ³		
d.1	0101-05	nieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km	m ³		
		Krotność = 8			
		4		4,000	
				RAZEM	4,000