

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Zakres prac obejmuje wykonanie robót budowlanych 12 sztuk mogił polegających na:
 - demontażu starych płyt,
 - przygotowaniu cokołów grobowca – wyrównanie i wypełnienie ubytków betonu cokołów,
 - hydroizolacja betonu,
 - przygotowaniu stabilnej konstrukcji – fundamentu pod ścianki boczne grobowca,
 - zagruntowaniu grobowca,
 - montażu ścianek bocznych,
 - montażu płyt wierzchnich,
 - konserwacji wszystkich elementów grobowca,
 - konserwacji krzyży i montażu ich przy grobowcach,
 - uporządkowaniu terenu cmentarza,
 - zamontowanie tablicy informacyjnej o wymiarach 90/60 na słupku o wysokości 3,8m (według załączonego wzoru – wzór może ulec zmianie).

2. Płyty wierzchnie wykonane z granitu gładkiego grubości 6 cm.

Płyty do obłożenia bocznych ścian – cokołów mogił – wykonane z granitu polerowanego grubości 5 cm.

W miarę możliwości doprowadzić do ujednolicenia położenia mogił w jednej linii.

W trakcie prac należy sporządzać na bieżąco dokumentację fotograficzną.

Obecne wymiary mogił:

1. 9,90 m x 2,30 m
2. 9,85 m x 2,30 m
3. 9,90 m x 2,30 m
4. 2,30 m x 5,75 m
5. 9,85 m x 2,30 m
6. 9,85 m x 2,30 m

7. 9,85 m x 2,30 m

8. 2,30 m x 5,78 m

9. 10,70 m x 2,30 m

10. 10,70 m x 2,30 m

11. 10,70 m x 2,30 m

12. 10,90 m x 2,30 m

Wysokość mogił w przedziale 40cm – 50cm

3. Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje:

- organizacja i urządzenie placu budowy, w tym wszelkie roboty przygotowawcze,
- zakup i montaż materiałów objętych przedmiotem zamówienia,
- roboty ziemne,
- koszty utrzymania zaplecza budowy,
- zapewnienia własnym pracownikom lub osobom, przy pomocy których Wykonawca wykonuje umowę, odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
- zabezpieczenie ciągów komunikacyjnych przed ich zniszczeniem spowodowanym środkami transportu Wykonawcy lub jego podwykonawców,
- zabezpieczenie istniejących drzew przed uszkodzeniem ich w trakcie prowadzenia robót,
- zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego podczas realizacji robót budowlanych,
- inwentaryzację powykonawczą wykonanych robót,
- uporządkowanie terenu cmentarza.

ZDJĘCIA POGLĄDOWE



