


Brudny Lab



Wejście

Wytyczne i uwagi:

Stół pod automatyzację SOLO: pokryty Trespą, nie mniejszy niż: wysokość 0,80 m, szerokość 2,90 m, głębokość 0,80 m. Nad stołem powinien być wykonany odciąg o wymiarach nie mniejszych niż 2,90 m na 0,80 m.

Szafa wentylowana: odporna na odczynniki chemiczne, nie mniejsza niż: wysokość 1,80 m, szerokość 1,20 m, głębokość 0,85 m.

Zlew: dwukomorowy wykonany ze stali nierdzewnej, o wymiarach wysokość 0,80 m, szerokość 1,40 m, głębokość 0,60 m, z szafką otwieraną o szerokości 0,40 m, w komplecie z baterią zlewozmywakową, z podłączeniem wody zimnej i ciepłej oraz odpływem.

Dygestorium 1: zostanie przeniesione. Wymiary wysokość 2,50 m (otwierane do 3 metrów), szerokość 1,50 m, głębokość 0,90 m.

Dygestorium 2: o wymiarach nie mniejszych niż 2,50 m (otwierane do 3 metrów), szerokość 2,10 m, głębokość 0,90 m.

Stół pod SpeedVac oraz liofilizator: pokryty Trespą, o wymiarach: wysokość 0,40 m, szerokość 1,90 m, głębokość 0,80 m. (dostarczony rysunek techniczny). Nad stołem powinien być wykonany odciąg o wymiarach nie mniejszych niż 1,90 m na 0,80 m.

Szafa wentylowana: szafa zostanie przeniesiona. Wymiary szafy to: szerokość 0,45 m, głębokość 0,85 m.

Wymagania dodatkowe:

- Doprowadzenie instalacji ze sprężonym powietrzem do automatyzacji Solo.
- Doprowadzenie instalacji sprężonego azotu do dygestoriów.
- Wykonanie przyłączenia wody oraz odpływów do dygestoriów.