



PRZEKRÓJ NORMALNY (I-I)



PRZEKRÓJ NORMALNY (II-II)



Legenda

- 1a Istn. krawężnik betonowy 15x30 cm na ławie betonowej z oporem betonu C12/15 (do wymiany na nowy)
- 2 Proj. krawężnik betonowy 15x30 cm na ławie betonowej z oporem betonu C12/15
- 3 Proj. opornik betonowy 10x30 cm na ławie betonowej z oporem betonu C12/15
- 4 Proj. obrzeże betonowy 8x30 cm na ławie betonowej z oporem betonu C12/15
- 5 Proj. WM warstwa mrozochronna z mieszanki kruszyw związanej spoiwem hydraulicznym C3/4 gr. 15 cm
- 6 Proj. podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 gr. 20 cm
- 7 Proj. nawierzchnia z kostki betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm
- 8 Istn. jezdnia o nawierzchni mineralno - asfaltowej na podbudowach kamiennych, betonowych i z kruszyw
- 9 Istn. i Proj. pas zieleni przydrożnej przeznaczony do obsiania trawą
- 10 Proj. profilowanie i zagęszczenie podłoża (dostosowanie podłoża do wymaganych zagęszczeń i nośności)

Jednostka projektowa: "VIA 2008" Pracownia Projektów Drogowych Barbara Kosmacz ul. Kościarska 7, 62-066 Granowo		Inwestor: Powiat Grodziski ul. Żwirki i Wigury 1 62-065 Grodzisk Wlkp.	
Obiekt: Przebudowa drogi powiatowej nr 3567P obejmująca budowę chodnika w miejscowości Komorówko			Data: 06.2021
Nazwa rysunku: Projekt zagospodarowania terenu			Skala: 1:50
Projektował:	Nr Uprawnień:	Podpis:	Nr rys. 3
mgr inż. Barbara Kosmacz	WKP/0252/PWOD/07		
Asystent projektanta: inż. Agata Bobowska			