



SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY

Krawężnik drogowy 15 x 30 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm i ławie betonowej z betonu C 12/15



- ① Ława betonowa - beton klasy C12/15
- ② Podsypka cementowo-piaskowa
- ③ Krawężnik drogowy betonowy 15 x 30 cm

Jednostka projektowa: "VIA 2008" Pracownia Projektów Drogowych Barbara Kosmacz ul. Kościańska 7, 62-066 Granowo		Inwestor: Powiat Grodziski ul. Żwirki i Wigury 1 62-065 Grodzisk Wlkp.		
Obiekt: Przebudowa drogi powiatowej nr 3567P obejmująca budowę chodnika w miejscowości Komorówko				Data: 06.2021
Nazwa rysunku: Szczegół konstrukcyjny				Skala: 1:10
Projektował:		Nr Uprawnień:		Podpis:
mgr inż. Barbara Kosmacz		WKP/0252/PWOD/07		
Asystent projektanta: inż. Damian Łakomy				Nr rys. 4.1