



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



LL-C
Certification
Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Szczecin, dnia 24.01.2023 r.

Znak sprawy Nr RPoZP 34/2022

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację i przebudowę budynku Przychodni Specjalistycznej Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie

Pytania i odpowiedzi do SWZ nr 19

1. W związku z modernizacją częściową budynku, który jest współdzielonym z Żandarmerią (część nie podlegająca remontowi) prosimy o podanie czy istnieją ograniczenia związane z prowadzeniem robót w budynku? Jeżeli tak to jakie?

Odp. Należy zapewnić funkcjonowanie części należącej do Żandarmerii, w tym w szczególności ciągłość dostaw mediów jak energii elektrycznej, wody, ciepła itp. Terminy robót związanych z wejściem do części należącej do Żandarmerii (np. przejścia pionów i poziomów instalacji kanalizacji) należy uzgodnić z Zamawiającym z wyprzedzeniem min. 2 tyg. Dodatkowo prace należy prowadzić w sposób jak najmniej uciążliwy dla pracowników tej części budynku. Zwracamy także uwagę, że wykonanie części robót instalacyjnych wymaga realizacji w części budynku zajmowanej przez Żandarmerię. Prace w tej części należy prowadzić w sposób jak najmniej ingerujący w funkcjonowanie instytucji.

2. Czy istnieją jakieś ograniczenia związane z wykonaniem agregatu wody lodowej od strony zaplecza modernizowanego budynku?

Odp. Wejście na teren placu zajmowany przez Żandarmerię wymaga uzyskania zgody i ustalenia terminów realizacji prac z Żandarmerią oraz ich wykonywanie w sposób jak najmniej uciążliwy dla użytkownika.

3. W czym zakresie jest usunięcie wszystkich śmieci znajdujących się obecnie w budynku? Jeżeli ma zrobić to GW, to prosimy o podanie ilości kontenerów o poj. 7m3, które należałoby wywieźć.

Odp. Wywóz odpadów i pozostałości po działającej Przychodni pozostających na terenie Przychodni jest w zakresie Wykonawcy. Określenie ilości materiałów do wywozu z określeniem ich kategorii, parametrów, opłat za utylizację itp. jest w zakresie Wykonawcy i stanowić powinno część oferty w ramach wynagrodzenia ryczałtowego prac. Zamawiający zapewnił możliwość wizji lokalnej dla Wykonawców, pozwalającej m.in. na oszacowanie wyżej wymienionych.

4. W czym zakresie jest usunięcie zbiornika stalowego znajdującego się na poddaszu oraz dwóch sejfów stalowych?

Odp. Po stronie Wykonawcy.

5. Prosimy o podanie jakie są obecnie rodzaje stropów. Jeżeli są to stropy na belkach stalowych to prosimy o przekazanie inwentaryzacji – szczególnie chodzi o miejsca gdzie należy wykonać nową konstrukcję (stropy, szyby windowy, fundamenty).



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Odp. Brak archiwalnej dokumentacji stropów istniejących. Szczegółowa lokalizacja belek stropowych będzie możliwa po zdjęciu wierzchnich warstw wykończeniowych stropu / zbitiu tynków od spodu stropów.

W oparciu o miejscowe odkrywki Zamawiający potwierdza że są to stropy gęstożebrowe z pustaków żużlobetonowych na belkach stalowych.

Do prac projektowych przyjęto najbardziej prawdopodobny wariant oparcia belek istniejących tj. na podłużnych ścianach korytarzowych.

6. Czy Zamawiający dopuści wykonanie badań termowizyjnych w budynku w celu potwierdzenia braków występowania mostków termicznych ?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na badanie o ile jest ono istotne dla wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę. Wyniki badania powinny zostać przedstawione Zamawiającemu.

7. Prosimy o potwierdzenie, że dostawa ładowarek do samochodów elektrycznych nie jest objęta przedmiotem zamówienia.

Odp. Dostawa ładowarek nie jest objęta przedmiotem zamówienia.

8. Prosimy o informacje czy wymagana będzie integracja któregoś z nowoprojektowanych systemów teletechnicznych z systemami teletechnicznymi na istniejącym obiekcie. Jeżeli tak to prosimy o podanie stopnia integracji oraz informację czy inwestor jest w posiadaniu kodów źródłowych do tych systemów.

Odp. Obsługa procesu planowania wizyt pacjenta oraz system kolejkowy musi być w pełni zintegrowany z posiadanym Systemem HIS Zamawiającego. Zamawiający posiada produkt firmy Asseco.

Natomiast pozostałe systemy teletechniczne (tj. monitoring, system kontroli dostępu, SSP czy system parkingowy) muszą umożliwiać w przyszłości integrację tj. systemy otwarte.

9. Prosimy o potwierdzenie, że urządzenia aktywne sieci LAN nie są objęte przedmiotem zamówienia.

Odp. Urządzenia aktywne sieci LAN nie są objęte przedmiotem zamówienia.

PEL

Punkty PEL nie obejmuje elementów aktywnych sieci i patchcord-ów światłowodowych SM.[w Legendzie na rys. IE-T1 PEL powinien być opisany jako 3x gniazdo 230/16 1-faz, 1x gniazdo LC-LC-SM]

GPD

Zakres projektu nie obejmuje elementów aktywnych sieci światłowodowej i patchcord-ów SM w punktach dystrybucyjnych GPD,PD1,PD2,PDsp.

Zapis w projekcie „Punkty dystrybucyjne zostaną wyposażone w szafie Rack 19” w switche 48x100/1000Base-X SFP + 4x10GBase-X SFP zarządzalne,” nie ma zastosowania w niniejszym postępowaniu.

KOMENDANT

płk mgr Krzysztof Jurkowski

I.B. 91/ 810 59 82

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin,
Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy
numer KRS 0000002667

NIP 851 25 43 558, REGON 810200960

tel. 91 810 58 00, fax. 91 810 58 02

www.109szpital.pl, e-mail sekretariat@109szpital.pl