


Granica pasa drogowego

Granica pasa drogowego



Projektowane konstrukcje:

- 1 Projektowana warstwa ścierna z betonu asfaltowego o gr. 4 cm, AC 11S, wg. PN-EN 13108-1; WT-2 (szerokość 5,00m)
- 2 Projektowana warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o gr. 4 cm, AC 11W, wg. PN-EN 13108-1; WT-2 (szerokość 5,10m)
- 3 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z m. kr. łamanego fr. 0/31,50 mm C50/30 wg. PN-EN-13242 + A1 2010 zagęszczana mechanicznie o gr. 15 cm (szer. w-wy 5,30m)
- 4 Projektowana podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kr. naturalnego fr. 0/31,50 mm zagęszczana mechanicznie o gr. 15 cm na szer. 5,60m
- 5 Podłoże: typ nośności podłoża gruntowego G1
- 6 Projektowane pobocze z mieszanki kr. łamanego fr. 0/31,50mm zag. mechanicznie o gr. 8 cm (szer. 0,75 m)

Wyniki rozpoznania podłoża gruntowego

| m.p.k. | przebieg | zakresy | profil | typ |
|--------|----------|---------|--------|------|
| 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| -2.0 | -2.0 | -2.0 | -2.0 | -2.0 |

Na podstawie przeprowadzonego rozpoznania podłoża gruntowego warunki gruntowe określił się jako proste. Zwrócić uwagę na stwierdzenie na głębokości 1,20m poniżej poziomu terenu.

| | | | | |
|--|--|--------------|---------------------|----------|
| Jednostka projektująca: "DİM Projekt" P.P.W. Dłóg i Mostów Leszek Chmielewski 07-410 Ostrołęka ul. J.Wybińskiego 20 kom. 0608-35-88-77 NIP 758-146-34-54 Regon 550744766 | | | | |
| Investor: | Gmina Olszewo - Borki, 07-415 Olszewo - Borki ul. W. Bromiewskiego 13 | | Branża: DROGOWA | |
| Obiekt: | Droga dojazdowa | | Stadium: P.F.-U. | |
| Lokalizacja: | Droga gminna w msc. Mostówek - dz. o nr ewid. 98/2 | | Skala: 1:50 | |
| Temat: | Rozbudowa drogi w msc. Mostówek | | Data: 16.05.2022 r. | |
| Nazwa rysunku: | PRZEBUDOWA, KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI W MSc. MOSTÓWKĘ Z ROZCZYSZCZENIEM WARUNKÓW GRUNTOWYCH | | Rys nr: 2 | Stron: 1 |
| ZESPÓŁ PROJEKTOWY | | | | |
| Funkcja | Imię i nazwisko | Nr uprawnień | Podpis | |
| b. drogowa projektant | mgr inż. Leszek Chmielewski | 66/94/Os | | |