

---

**PRZEDMIAR ROBÓT**  
**ROZBIÓRKA BUDYNKU ŚWIETLICY ZLOKALIZOWANEGO NA DZIAŁ-**  
**CE O NR EWID. GRUNTÓW 237, PRZY UL. LEŚNEJ 24 W CZARTAJE-**  
**WIE W GMINIE SIEMIATYCZE**

---

**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : ROZBIÓRKA BUDYNKU ŚWIETLICY ZLOKALIZOWANEGO NA DZIAŁCE O NR EWID. GRUNTÓW 237,  
PRZY UL. LEŚNEJ 24 W CZARTAJEWIE W GMINIE SIEMIATYCZE  
ADRES INWESTYCJI : Czartajew, działka nr ewid.237 przy ul. Leśnej  
INWESTOR : Gmina Siemiatycze  
ADRES INWESTORA : ul. Tadeusza Kościuszki 35, 17-300 Siemiatycze  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jan Juszczyk, up. bud. BŁ/34/85  
DATA OPRACOWANIA : 15.12.2022

---

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

---

**Słownie:**

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
15.12.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
<b>ROZBIÓRKA BUDYNKU ŚWIETLICY ZLOKALIZOWANEGO NA DZIAŁCE O NR EWID. GRUNTÓW 237, PRZY UL. LEŚNEJ 24 W CZARTAJEWIE W GMINIE SIEMIATYCZE</b>			
1	Rozbiórki i wyburzenia	1	28

## KSIĄŻKA PRZEDMIARU

Lp.	Nr spec. techn.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>ROZBIÓRKA BUDYNKU ŚWIETLICY ZLOKALIZOWANEGO NA DZIAŁCE O NR EWID. GRUNTÓW 237, PRZY UL. LEŚNEJ 24 W CZARTAJEWIE W GMINIE SIEMIATYCZE</b>						
1		45111300-1	<b>Rozbiórki i wyburzenia</b>			
1	ST-B.1	1.1 AW	Odłączenie od sieci instalacji elektrycznej (należy dokonać odpowiednich wpisów w dzienniku robót) wraz z demontażem instalacji w budynku	kpl		
d.1			1	kpl	1,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
2	ST-B.1	1.2 AW	Odłączenie instalacji wodno-kanalizacyjnej (należy dokonać odpowiednich wpisów w dzienniku robót) wraz z demontażem instalacji w budynku	kpl		
d.1			1	kpl	1,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
3	ST-B.1	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru okien zewn. o powierzchni do 1 m2 - okna zewn	szt.		
d.1			2<0,55x0,54>	szt.	2,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
4	ST-B.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru okien zewn.o powierzchni do 2 m2 - okna	szt.		
d.1			3<0,99x1,42>	szt.	3,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
5	ST-B.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi zewnętrzne	m <sup>2</sup>		
d.1			1,0*2,11+0,9*2,07	m <sup>2</sup>	3,97	
					<b>RAZEM</b>	<b>3,973</b>
6	ST-B.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - drzwi wewnętrzne	szt.		
d.1			8<0,9x2,0>	szt.	8,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>8,000</b>
7	ST-B.1	KNR 4-01 0535-05	Rozebranie rur spustowych z PCV	m		
d.1			5*2,5	m	12,50	
					<b>RAZEM</b>	<b>12,500</b>
8	ST-B.1	KNR 4-01 0535-03	Rozebranie rynien z PCV	m		
d.1			9,8*2	m	19,60	
					<b>RAZEM</b>	<b>19,600</b>
9	ST-B.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
d.1			9,8*0,31 (1,97+5,04+4,35+3,83)*2*0,41 9,8*2*(0,31+0,36)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3,04 12,46 13,13	
					<b>RAZEM</b>	<b>28,626</b>
10	ST-B.1	KNR 4-01 0535-01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy dachówkopodobnej	m <sup>2</sup>		
d.1			4,6*1,04+69,45*1,24+42,08*1,01	m <sup>2</sup>	133,40	
					<b>RAZEM</b>	<b>133,403</b>
11	ST-B.1	KNR 19-01 0628-07	Rozebranie izolacji termicznej stropu i stropodachu	m <sup>2</sup>		
d.1			58,43+23,75*1,01+3,12*1,04	m <sup>2</sup>	85,66	
					<b>RAZEM</b>	<b>85,662</b>
12	ST-B.1	KNR 4-01 0430-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołączenie dachu o odstępnie łat ponad 24 cm	m <sup>2</sup>		
d.1			poz.10	m <sup>2</sup>	133,40	
					<b>RAZEM</b>	<b>133,403</b>
13	ST-B.1	KNR 4-01 0430-06	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste	m <sup>2</sup>		
d.1			poz.10	m <sup>2</sup>	133,40	
					<b>RAZEM</b>	<b>133,403</b>
14	ST-B.1	KNR 4-01 0212-04	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m <sup>2</sup>		
d.1			0,61*0,48	m <sup>2</sup>	0,29	
					<b>RAZEM</b>	<b>0,293</b>
15	ST-B.1	KNR 4-01 0350-01	Rozebranie kominów wolnostojących	m <sup>3</sup>		
d.1			0,51*0,38*5,92	m <sup>3</sup>	1,15	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,147</b>
16	ST-B.1	KNR 19-01 0628-03	Rozebranie izolacji na ścianach ze styropianu wraz z tynkiem cieńkowsarstwowym	m <sup>2</sup>		
d.1			37,9*2+4,15*2+9,3*(2,67+2,35) -(0,99*1,42*3+0,55*0,54*2+1,0*2,11+0,9*2,07)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	130,79 -8,78	
					<b>RAZEM</b>	<b>122,002</b>
17	ST-B.1	KNR 4-04 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>		
d.1			zewn <gr.25 cm>(7,0*2,58*0,5*2+(10,28*2+8,49)*2,75+8,49*2,35+(1,5*2+2,55)* (2,12+2,62)/2-(0,99*1,42*3+0,55*0,54*2+1,0*2,11+0,9*2,07))*0,25	m <sup>3</sup>	30,57	

## KSIĄŻKA PRZEDMIARU

Lp.	Nr spec. techn.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			wewn <gr. 36 cm>(5,39*2,75-0,9*2,0*2)*0,36 <gr. 29 cm>3,1*2,75*0,29	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	4,04 2,47	
					<b>RAZEM</b>	<b>37,079</b>
18 d.1	ST-B.1	KNR 4-04 0305-03	Rozebranie elementów żelbetowych (płyty, belek, żeber, wieńców) 0,25*0,25*((10,28+8,49)*2+5,39+3,1)	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2,88	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,877</b>
19 d.1	ST-B.1	KNR 4-04 0106-05	Rozebranie stropów pustakowych typu DZ 58,43	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	58,43	
					<b>RAZEM</b>	<b>58,430</b>
20 d.1	ST-B.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej (3,15*2+2,88+2,91+5,0+1,21)*2,81-0,9*2,0*5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	42,42	
					<b>RAZEM</b>	<b>42,423</b>
21 d.1	ST-B.1	KNR 4-04 0101-07	Rozebranie murów z bloczków na zaprawie cementowej poniżej terenu 0,25*0,71*(10,28*2+8,5*3+1,96*2+1,75)	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	9,18	
					<b>RAZEM</b>	<b>9,182</b>
22 d.1	ST-B.1	KNR 4-04 0301-04	Rozebranie warstw posadzkowych wraz z izolacjami i podbudową z chudego betonu (3,12+55,73+23,75)*0,2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	16,52	
					<b>RAZEM</b>	<b>16,520</b>
23 d.1	ST-B.1	KNR 4-04 0302-04	Rozebranie ław, stóp fundamentowych poniżej poziomu terenu 0,55*0,4*(10,28*2+8,2*3+1,96*2+1,75)	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	11,18	
					<b>RAZEM</b>	<b>11,183</b>
24 d.1	ST-B.1	KNR 4-01 0108-18 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładoczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość 10 km poz.14*0,1+poz.18+poz.19*0,19+poz.21+poz.22+poz.23	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	50,89	
					<b>RAZEM</b>	<b>50,893</b>
25 d.1	ST-B.1	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładoczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 10 km poz.15+poz.17+poz.20*0,12	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	43,32	
					<b>RAZEM</b>	<b>43,317</b>
26 d.1	ST-B.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładoczymi na odległość 5 km poz.11*0,20+poz.16*0,15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	35,43	
					<b>RAZEM</b>	<b>35,433</b>
27 d.1	ST-B.1	1.3 AW	Koszt utylizacji gruzu poz.24+poz.25	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	94,21	
					<b>RAZEM</b>	<b>94,210</b>
28 d.1	ST-B.1	KNR 4-04 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 5 km (poz.9+poz.10)*4,5/1000	t t	0,73	
					<b>RAZEM</b>	<b>0,729</b>