

PRZEDMIAR ROBÓT

URZĄDZENIE TERENU - BUDOWA OGRODZENIA NA TERENIE LEŚNICZÓWKI DĄBRÓWKA, GM.
CZERNIKOWO

Inwestor : **LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO DOBRZEJEWICE**

Adres : ZAWAŁY 101, 87-123 DOBRZEJEWICE

URZĄDZENIE TERENU - BUDOWA OGRODZENIA NA TERENIE LEŚNICZÓWKI DĄBRÓWKA, GM. CZERNIKOWO

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Lp.	Kod CPV	Opis działu
1		OGRODZENIE

--- Koniec wydruku ---

URZĄDZENIE TERENU - BUDOWA OGRODZENIA NA TERENIE LEŚNICZÓWKI DĄBRÓWKA, GM. CZERNIKOWO

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	OGRODZENIE		
1	ICRD1 - KNR 231-0818-04-00 IGM Warszawa Rozebranie ogrodzenia z siatki: na linkach	175,00	m
2	ICAR - KNS 901-8111-12-01 ORGBUD-SERWIS Poznań Kompletny system ogrodzenia panelowego z cokołem o wysokości 150cm z paneli o oczkach 5x20cm pręt 5mm na słupkach 4x6cm w tym brama i furtka.	132,00	m
3	ICRW - KNR 404-1103-04-00 IGM Warszawa Wywiezienie materiału rozbiórkowego	13,13	m3
4	ICRW - KNR 404-1103-05-00 IGM Warszawa Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki, przy mechanicznym załadunku i wyładunku - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty i km odległości transportu ponad 1 km wywożenia gruzu Uwaga: Przedmiar uwzględnia współcz.: 14,00000 (13,13 m3 * 14,00000 = 183,82 m3)	183,82	m3

--- Koniec wydruku ---