

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Przebudowa instalacji kanalizacji deszczowej na drodze powiatowej nr 1657N dr. kraj. Nr 53 - Szczytno</b>			
1	Kalkulacja d.1 własna	Wytyczenie geodezyjne	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-01 d.1 0215-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiorzymi 0.15 m <sup>3</sup> na odkład w gruncie kat.I-II 165.0	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	165.000	
				RAZEM	165.000
3	KNNR 4 d.1 1206-01	Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rurami o śr.150-250mm w gruntach kat.I-II - analogia - przecisk sterowany dn273 L=14,6m 14.6	m		
			m	14.600	
				RAZEM	14.600
4	KNNR 4 d.1 1206-01	Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rurami o śr.150-250mm w gruntach kat.I-II - analogia - przecisk sterowany dn273 L=39,2m 39.2	m		
			m	39.200	
				RAZEM	39.200
5	KNNR 4 d.1 1206-01	Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rurami o śr.150-250mm w gruntach kat.I-II - analogia - przecisk sterowany dn273 L=12,5m 12.5	m		
			m	12.500	
				RAZEM	12.500
6	KNNR 4 d.1 1206-01	Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rurami o śr.150-250mm w gruntach kat.I-II - analogia - przecisk sterowany dn273 L=16,3m 16.3	m		
			m	16.300	
				RAZEM	16.300
7	KNNR 4 d.1 1411-01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 10 cm - 0,2mx0,5mx160m 16.0	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	16.000	
				RAZEM	16.000
8	KNNR 4 d.1 1308-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm 160.5	m		
			m	160.500	
				RAZEM	160.500
9	KNR 2-18 d.1 0625-02	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu - analogia - studnie niezłazowe PCV425, przykrycie typu ciężkiego D400. 8	szt.		
			szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
10	KNR 2-18 d.1 0804-02	Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 200 mm 160.5	m		
			m	160.500	
				RAZEM	160.500
11	KNR 2-01 d.1 0320-01	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.I-II 156.8	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	156.800	
				RAZEM	156.800
12	KNR 2-01 d.1 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III 156.8	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	156.800	
				RAZEM	156.800
13	KNR 2-01 d.1 0511-01	Transport darniny do 0.5 km 8.2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	8.200	
				RAZEM	8.200
14	Kalkulacja d.1 własna	Inwentaryzacja geodezyjna	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000