



NADPROŻE N3 – wykonać 5szt.



- Nr1 – C200, l=1480, 2szt. / otwór
- Nr2 – BL10x100x420, 2szt. / otwór
- Nr3 – śruba M12 kl. 5.6, 3szt. / otwór

Uwaga:  
Przed wykonaniem elementów sprawdzić wymiary w naturze i ew. dostosować wymiary  
Przed wykonaniem zapoznać się z opisem technicznym  
Blachę Nr2 spawać do ceowników spoiną pachwinową o grubości 3mm  
Długość blachy Nr2 dopasować do szerokości ściany

STAL OCYNKOWANA OGNIOWO S355



**ABK-PROJEKT**

UL. LISOWSKIEGO 2/4  
65-072 ZIELONA GÓRA  
tel. +48 68 320 15 75

Inwestor:	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze ul. Szpitalna 12a, 59-400 Jawor		
Inwestycja:	Dostosowanie budynku przy ul. Starojaworskiej 7 w Jaworze do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez budowę windy zewnętrznej		
Adres:	Działka nr 179/10 obręb 5 Jawor		Nr rys.: K9
Treść rysunku:	Nadproże N3	Skala: 1:10	Data: 06.2021
	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant:	mgr inż. Bogdan Mrozowski	7/90/ZG w spec. konstrukcyjnej	
Sprawdzający:	mgr inż. Wiesław Olejnik	182/88/Lw w spec. konstrukcyjnej	
Asystent:	mgr inż. Wojciech Piskorski		
Autor projektu / Kierownik biura projektowego:	mgr inż. Bogdan Mrozowski	7/90/ZG w spec. konstrukcyjnej	