


PARTER





W podszewie należy wykonać instalację połączeń wyrównawczych bednarą minimum FeZn 25x4, z którą łączyć wszystkie metalowe stałe części sztybu wraz z prowadnicami. Bednarą tą poprzez złącze kontrolne wprowadzić do głównej szyny uziemiającej budynku. W podszewie obok pierwszej lampy kanałowie LED zainstalować gniazdo wywotowe 16A/2/230VAC w odległości 0,5m od posadzki.

Oświetlenie szczytu powinno zawierać po jednej lampie umieszczonej nie dalej niż 0,5m od najbliższego i najwyższego punktu szczytu. Na najniższym przystanku w szczybie należy zamocować łącznik schodowy oświetlenia szczytu w odległości 30cm od krawędzi ościeżnicy drzwi szczybowych i 100cm od poziomu posadzki. Wszystkie przewody zasilające instalacje dźwigu zakończyć 5m zapasem.

Doprowadzić do maszynowni wieloparowy przewód czynnej linii telefonicznej, wyłączonej dla pracy dźwięgu przeznaczonych dla łączności ze służbami ratunkowymi. Do instalacji sygnalizacji alarmu pożaru należy poprzez pętlowy moduł sterujący szafę sterową dźwięgu.

OSWIECENIE AWARYJNE I EWAKUACYJNE
WŁĄCZONE BĘDZIE DO ISTNIEJĄCEGO OBWODU
OSWIECENIA AWARYJNEGO




0,1 kW	oswienienie szybu	dzwign
9,5 kW	Szafa sterowa	dzwign osobowego


Szafa s
dzwign
coswie
dzwign

ZASILANIE WYKONAĆ ZGODNIE Z DTR DŹWIGU
WYBRANEGO PRODUCENTA


PARTER




II PIETRO



I PIETRO



III PIETRO



ABK-PROJEKT

Investor:	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze ul. Szpitalna 12a, 59-400 Jawor			
Investytor:	Dostosowanie budynku przy ul. Stolarzowskiej 7 w Jaworze do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez budowę zewnętrznej			
Adres:	Działka nr 179/10 obręb 5 Jawor	Skala:	1:100	Nr rys.: Data: 06.2021 1/E
Techn. rysunek:	INSTALACJE ELEKTRYCZNE mgr inż. Niewiśko		Podpis	
Projektant:	mgr inż. Marek Wrotkowski	LFS/0055/PBE/18 w spec. elektr.		
Sprawdzający:	inż. Ryszard Grzegorzewski	3689/GZ w spec. elekt.		
Asystent:				
Aut. podpis i Niewiśko Aut. podpis i Wrotkowski		7/90/GZ ■ spec. instalacyjnej		