


Rozdzielnica TB-1 (KOMUNIKACJA POM. NR R1.02)



Nr obw.	Nr obw.	NAZWA OBWODU
F1	0,50	Gniazda 1-fazowe POMIESZCZENIA U1.01, U1.02
F2	0,50	Gniazda 1-fazowe POMIESZCZENIA U1.03
F3	0,50	Gniazda 1-fazowe POMIESZCZENIE U1.05
F4	0,50	Gniazda 1-fazowe POMIESZCZENIA U1.06, U1.09, U1.10
F5	0,50	Gniazda 1-fazowe POMIESZCZENIA U1.13, U1.14
F6	0,50	Gniazda 1-fazowe KOMUNIKACJA
F7	0,50	Gniazda 1-fazowe DATA POMIESZCZENIE U1.02
F8	0,50	Gniazda 1-fazowe PIWNICA
F9	1,00	Gniazda 1-fazowe PRALKI U1.04
F10	1,00	Gniazda 1-fazowe PRALKI U1.04
F11	1,00	Gniazda 1-fazowe SUSZARKI U1.04
F12	-	REZERWA
F13	-	REZERWA
F14	0,16	Zasilanie WENTYLATORY POMIESZCZENIE U1.03, 1.04
F15	4,60	Zasilanie 3-fazowe - KUCHENKA POMIESZCZENIE SOCJALNE U1.03
F16	0,03	Zasilanie WENTYLATORY PIWNICA
F17	0,83	Zasilanie POMPA PIWNICA
F18	0,54	Oświetlenie POMIESZCZENIA U1.01, U1.02, U1.03
F19	0,22	Oświetlenie POMIESZCZENIA U1.04 - U1.05
F20	0,37	Oświetlenie POMIESZCZENIA U1.13, U1.14
F21	0,22	Oświetlenie POMIESZCZENIA U1.06 - U1.12
F22	0,20	Oświetlenie KOMUNIKACJA R1.01 - R1.04
F23	0,52	Oświetlenie PIWNICA
F24	0,01	Oświetlenie ZEWNĘTRZNE
F25	-	Oświetlenie STEROWANIE
	14,95	

SYSTEM OCHRONY OD PORAŻEŃ:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE NAPIĘCIA
UKŁAD SIECI:
TN-C-S

PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
NADBUDOWA PARTEROWEJ CZĘŚCI I PRZEBUDOWA POWIATOWEGO MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W NOWY TARGU NA POTRZEBY FUNKCJONALNE OŚRODKA

TYTUŁ RYSUNKU
SCHEMAT INSTALACJI TB-1

PROJEKTANT

SPRAWDZAJĄCY

SKALA	DATA SPORZĄDZENIA	NR RYSUNKU
-	II. 2024	E-02