

Nr obw.	Nr obw.	NAZWA OBWODU
F1	0,50	Gniazda 1-fazowe POMIESZCZENIA U2.08, U2.09
F2	0,50	Gniazda 1-fazowe POMIESZCZENIA U2.06, U2.07
F3	0,50	Gniazda 1-fazowe POMIESZCZENIE U2.10
F4	0,50	Gniazda 1-fazowe DATA POMIESZCZENIE U2.10
F5	0,50	Gniazda 1-fazowe POMIESZCZENIA U2.01, U2.14
F6	0,50	Gniazda 1-fazowe POMIESZCZENIA U2.11
F7	0,50	Gniazda 1-fazowe POMIESZCZENIA U2.12, U2.13
F8	0,50	Gniazda 1-fazowe POMIESZCZENIA U2.15
F9	0,50	Gniazda 1-fazowe DATA POMIESZCZENIA U.2.14 + U.2.13
F10	0,50	Gniazda 1-fazowe KOTŁOWNIA U2.11
F11	0,50	Gniazda 1-fazowe WĘZEŁ SANITARNY
F12	0,50	Gniazda 1-fazowe KOMUNIKACJA
F13	0,46	Oświetlenie POMIESZCZENIA U2.06, U2.07, U2.10
F14	0,67	Oświetlenie POMIESZCZENIA U2.08, U2.09
F15	0,22	Oświetlenie POMIESZCZENIA U2.02 - U2.05
F16	0,42	Oświetlenie POMIESZCZENIA U2.01, U2.14, U2.15
F17	0,42	Oświetlenie POMIESZCZENIA T2.01, U2.11 - U2.13
F18	0,35	Oświetlenie KOMUNIKACJA R2.01, R2.02 - R2.03
F19	0,10	Oświetlenie KLATKA SCHODOWA
F20	2,50	Zasilanie CENTRALA WENTYLACJI
F21	2,50	Zasilanie - KLIMATYZACJA JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA
F22	0,20	Zasilanie CENTRALA ODDYMIANIA
	13,84	

SYSTEM OCHRONY OD PORAŻEŃ:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE NAPIĘCIA
UKŁAD SIECI:
TN-C-S

PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	NADBUDOWA PARTEROWEJ CZĘŚCI I PRZEBUDOWA POWIATOWEGO MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W NOWY TARGU NA POTRZEBY FUNKCJONALNE OŚRODKA
TYTUŁ RYSUNKU	SCHEMAT INSTALACJI TB-2
PROJEKTANT	
SPRAWDZAJĄCY	

SKALA	DATA SPORZĄDZENIA	NR RYSUNKU
-	II. 2024	E-03