

**KOSZTORYS ŚLEPY**  
**-CPV 45233226-9-**

**Przedmiot robót:**

Remont dróg gruntowych na terenie Gminy Rakoniewice

**Zamawiający:**

Gmina Rakoniewice  
62-067 Rakoniewice ul. Osiedle Parkowe 1

**Wykonawca prac:**

**Rodzaj robót:**

drogowe

---

Data opracowania :

Sporządził(a):

Sprawił(a):

Lp	O P I S	P R Z E D M I A R
<b>Element robót: 1 Roboty drogowe-wiosna</b>		
1	<b>KNR 231 T0103/04</b> Profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej o usrednionej szerokości 5,0m wykonywane mechanicznie; kat. gr.-I-IV 110,60km Obmiar : 110600,00*5,00= 553000,000	553000,000 [m2]
2	<b>KNNR 6 T0112/04 analogia</b> Naprawa dróg o nawierzchni tłuczniowej betonowej frakcja 16,-23mm (ton 1275) Obmiar : 85600,00*5,0= 428000,000	428000,000 [m2]
3	<b>KSNR 6 T0113/04</b> Naprawa dróg o nawierzchni tłuczniowej z kruszywa łamanego frakcja 16,-23mm (ton 700) Obmiar : 25000,00*5,00= 125000,000	125000,000 [m2]
4	<b>KNR 201 T0237/04</b> Zagęszczanie drogi o średniej szerokości 5,00mwalcami 110,6km Obmiar : 110600,00*5,00*0,08= 44240,000	44240,000 [m3]
<b>Element robót: 2 Roboty drogowe -jesień</b>		
5	<b>KNR 231 T0103/04</b> Profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej o usrednionej szerokości 5,0m wykonywane mechanicznie; kat. gr.-I-IV 108,00km Obmiar : 110500,00*5,00= 552500,000	552500,000 [m2]
6	<b>KSNR 6 T0112/04 analogia</b> Naprawa dróg o nawierzchni tłuczniowej betonowej frakcja 16,-23mm (ton 525) Obmiar : 85500*5,00= 427500,000	427500,000 [m2]
7	<b>KNNR 6 T0113/04</b> Naprawa dróg o nawierzchni tłuczniowej z kruszywa łamanego frakcja 16,-23mm (ton300) Obmiar : 25000,00*5,00= 125000,000	125000,000 [m2]
8	<b>KNR 201 T0237/04</b> Zagęszczanie dróg o nawierzchni gruntowej o usrednionej szerokości 5,0m 110,5km Obmiar : 110500,00*5*0,08= 44200,000	44200,000 [m3]

Lp	O P I S	P R Z E D M I A R
<b>Element robót: 3 Roboty drogowe - Gmina Rakoniewice</b>		
9	<b>KNR 231 T0103/04</b> Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie; kat. gr. - I-IV Obmiar : $10000,00 * 5,00 = 50000,000$	50000,000 [m2]
10	<b>KNNR 6 T0112/04 analogia</b> Naprawa dróg o nawierzchni tłuczniowej betonowej frakcja 16, -23mm (ton 100) Obmiar : $10000,00 * 5,00 = 50000,000$	50000,000 [m2]
11	<b>KNNR 6 T0113/04</b> Naprawa dróg o nawierzchni tłuczniowej z kruszywa łamanego frakcja 16, -23mm (ton 100) Obmiar : $10000,00 * 5,00 = 50000,000$	50000,000 [m2]
12	<b>KNR 201 T0237/04</b> Zagęszczanie nawierzchni gruntowej o uśrednionej szerokości 5,0m Obmiar : $10000,00 * 5,00 * 0,08 = 4000,000$	4000,000 [m3]
* Zakończenie wydruku		

Lp	O P I S R O B Ó T	W A R T O Ś Ć [ z ł ]		
		Obmiar	Cena jedn.	Wartość
Nakład rzeczowy				
<b>Element robót: 1 Roboty drogowe-wiosna</b>				
1	<b>KNR 231 T0103/04</b> Profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej o usrednionej szerokości 5,0m wykonywane mechanicznie; kat. gr.-I-IV 110,60km	553000,000 [m2]		
2	<b>KNNR 6 T0112/04 analogia</b> Naprawa dróg o nawierzchni tłuczniowej betonowej frakcja 16,-23mm (ton 1275)	428000,000 [m2]		
3	<b>KSNR 6 T0113/04</b> Naprawa dróg o nawierzchni tłuczniowej z kruszywa łamanego frakcja 16,-23mm (ton 700)	125000,000 [m2]		
4	<b>KNR 201 T0237/04</b> Zagęszczanie drogi o średniej szerokości 5,00m walcami 110,6km	44240,000 [m3]		
<b>Element robót: 2 Roboty drogowe -jesień</b>				
5	<b>KNR 231 T0103/04</b> Profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej o usrednionej szerokości 5,0m wykonywane mechanicznie; kat. gr.-I-IV 108,00km	552500,000 [m2]		
6	<b>KSNR 6 T0112/04 analogia</b> Naprawa dróg o nawierzchni tłuczniowej betonowej frakcja 16,-23mm (ton 525)	427500,000 [m2]		
7	<b>KNNR 6 T0113/04</b> Naprawa dróg o nawierzchni tłuczniowej z kruszywa łamanego frakcja 16,-23mm (ton300)	125000,000 [m2]		
8	<b>KNR 201 T0237/04</b> Zagęszczanie dróg o nawierzchni gruntowej o uśrednionej szerokości 5,0m 110,5km	44200,000 [m3]		
<b>Element robót: 3 Roboty drogowe - Gmina Rakoniewice</b>				
9	<b>KNR 231 T0103/04</b> Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie; kat. gr.-I-IV	50000,000 [m2]		
10	<b>KNNR 6 T0112/04 analogia</b> Naprawa dróg o nawierzchni tłuczniowej betonowej frakcja 16,-23mm (ton 100)	50000,000 [m2]		
11	<b>KNNR 6 T0113/04</b> Naprawa dróg o nawierzchni tłuczniowej z kruszywa łamanego frakcja 16,-23mm (ton 100)	50000,000 [m2]		

Przedmiot robót :Remont dróg gruntowych na terenie Gminy Rakoniewice

:

@\_GM\_RAKIDROGI\_23

Lp	O P I S R O B Ó T	W A R T O Ś Ć [ z ł ]		
		Obmiar	Cena jedn.	Wartość
	Nakład rzeczowy			
<b>12</b>	<b>KNR 201 T0237/04</b> Zagęszczanie nawierzchni gruntowej o uśrednionej szerokości 5,0m	4000,000 [m3]		
	* Zakończenie wydruku			

## Tabela elementów scalonych

Przedmiot robót :Remont dróg gruntowych na terenie Gminy Rakoniewice  
:

Nr	Pozycje	Nazwa elementu robót	Net to	VAT	Razem	%
01	001 - 004	Roboty drogowe-wiosna				
02	005 - 008	Roboty drogowe -jesień				
03	009 - 012	Roboty drogowe - Gmina Rakoniewice				

Razem: