

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dot. postępowania: **Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno od km 2+220 do km 21+910 odc. Rzadkwin - Bławy, od km 18+910 do km 21+910, dł. 3,000 km.**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie 16.** Proszę o wyjaśnienie rozbieżności dot. słupów oświetleniowych. W opisie technicznym na str. 5 w pkt. 2.3. jest mowa o słupach stalowych ocynkowanych natomiast w legendzie na rysunkach opisane są słupy aluminiowe. SST nie określa w ogóle rodzaju materiału słupów.

**Odpowiedź:** *Zamawiający informuje, że słupy oświetleniowe są słupami stalowymi ocynkowanymi.*

**Pytanie 17.** Zgodnie z OPZ Wykonawca przez okres 3 lat od momentu oddania inwestycji do użytku ma przeprowadzać kontrolę udatności nasadzeń drzew i krzewów i wykonywać ponowne nasadzenia uzupełniające w miejscach, gdzie osobniki nie zachowały żywotności. Proszę o potwierdzenie, że okres gwarancji i pielęgnacji nasadzeń wynosi 3 lata.

**Odpowiedź:** *Zamawiający informuje, że Wykonawca przez okres 3 lat od momentu oddania inwestycji do użytku ma przeprowadzać kontrolę udatności nasadzeń drzew i krzewów oraz wykonywać ponowne nasadzenia uzupełniające w miejscach, gdzie się nie przyjęły. Okres gwarancji wynosi na wykonaną zielen – nasadzenia jak dla całego zadania.*

**Pytanie 18.** Proszę o określenie okresu pielęgnacji i gwarancji na wykonane trawniki. Czy jak w przypadku nasadzeń ma wynosić 3 lata.

**Odpowiedź:** *Zamawiający informuje, że okres pielęgnacji i gwarancji na wykonane trawniki zgodnie D – 09.01.01 ZIELEŃ DROGOWA, 5.2.2. Pielęgnacja trawników wynosi: 2 następne sezony po wydaniu Świadectwa Przejęcia tj. protokołu odbioru końcowego robót .*

**Pytanie 19.** Zgodnie z WT-2 z 2014 roku do mieszanek mineralno asfaltowych KR 1-2 nie stosuje się polimeroasfaltów. W związku z powyższym proszę o potwierdzenie, że mieszanek dla KR 1-2 można zastosować asfalty drogowe.

**Odpowiedź:** *Zamawiający informuje, że dla KR 1-2 należy zastosować asfalty drogowe.*

**Pytanie 20.** Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zmniejszenie obwodów pni zaprojektowanych nasadzeń. Sadzonki drzew o obwodzie 18-20 są bardzo trudno dostępne na polskim rynku szkółkarskim. Taki materiał nasadzeniowy wykazuje znaczne utrudnienia w „przyjmowaniu się”, co powoduje konieczność przewidzenia wykonywania dodatkowych

nasadzeń w okresie gwarancji i co jednocześnie spowoduje zwiększenie ceny jednostkowej nasadzeń.

**Odpowiedź:** *Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę obwodów pni zaprojektowanych nasadzeń.*

**Pytanie 21.** Zgodnie z OPZ rozdział III pkt. 11 Wykonawca zobowiązany jest m.in. do utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.). Jakie obowiązki z tego tytułu będą wymagane od Wykonawcy?

**Odpowiedź:** *Zamawiający informuje, że Wykonawca zobowiązany jest m.in. do utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) w zakresie wynikającym z warunków zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas robót, w okresie od dnia przejścia terenu budowy do dnia odbioru końcowego w zakresie bieżącego utrzymania letniego i zimowego z przejezdnością dojazdów do przyległych posesji.*

**Pytanie 22.** Dot. pkt. 15 ppkt. 3 OPZ – na jakiej podstawie Zamawiający wymaga obecności kierownika budowy przez minimum 8 godzin w trakcie realizacji robót? Obowiązki kierownika budowy określone są w Prawie budowlanym i z żadnego zapisu nie wynika, aby musiał on przebywać na budowie bezwzględnie przez określoną liczbę godzin. Kierownik budowy to osoba, która sprawuje pełny nadzór nad procesem budowy i jest zobowiązany do zapewnienia odpowiedniego nadzoru na realizację, ale nie oznacza to, że musi być obecny na budowie przez minimum 8 h. Proszę o usunięcie zapisu lub dodanie funkcji kierownika robót, który zamiennie z kierownikiem budowy ma być obecny na budowie w wymaganym wymiarze godzinowym.

**Odpowiedź:** *Zamawiający informuje, że pod wymogiem „obecności na budowie uprawnionego Kierownika budowy przez okres minimum 8 godzin dziennie w trakcie realizacji robót” Zamawiający rozumie również pełnienie innych obowiązków wynikających z Prawa budowlanego, co wiąże się z fizycznym opuszczeniem placu budowy celem załatwienia spraw urzędowych. Ponadto, Zamawiający zwraca uwagę, iż Kierownik budowy może być również nieobecny z uwagi na urlop czy chorobę. Obowiązki na placu budowy w takiej sytuacji powinien w zastępstwie pełnić uprawniony i doświadczony kierownik robót. Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.*

**Pytanie 23.** Proszę o podanie wartości szacunkowej zamówienia jaką ustalił Zamawiający na prace będące przedmiotem postępowania przetargowego (na podstawie kalkulacji Projektanta, kosztorysu inwestorskiego lub innych opracowań).

**Odpowiedź:** *Zamawiający podaje wartość szacunkową zamówienia jaką ustalił na podstawie kosztorysu inwestorskiego: 29.979.235,17 zł brutto.*

**Pytanie 24.** Dotyczy poz. 8.3.1 i 8.3.2 kosztorysu drogowego. Proszę o weryfikację jednostki obmiarowej albo ilości robót. Podane ilości dotyczą raczej mb niż m<sup>2</sup>.

**Odpowiedź:** *Zamawiający informuje, że obmiar do poz. 8.3.1 i 8.3.2 kosztorysu drogowego należy przyjąć w m<sup>2</sup>.*

**Pytanie 25.** Czy przy wykonywaniu ogrodzenia z siatki przy zbiornikach retencyjnych Zawijający będzie wymagać wykonania podmurówki?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że ogrodzenia z siatki wraz ze słupkami ma być obsadzone w cokole poz. 10.1.1., bez podmurówki.

**Pytanie 26.** Ze względu na podwojoną powierzchnię jezdni o nawierzchni z BBTM proszę o potwierdzenie, że w pozycji 5.7.1 należy wycenić wykonanie nawierzchni BBTM gr. 3 cm.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że w poz. 5.7.1. należy wycenić wykonanie nawierzchni BBTM gr. 6 cm (dwie warstwy po 3cm).

**Pytanie 27.** Czy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy prowadzenia nadzorów ornitologicznego, przyrodniczego, saperskiego lub archeologicznego?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że w razie natrafienia w czasie prowadzenia prac na niewypały/niewybuchy Wykonawca zobowiązany jest postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w OPZ rozdział VI ust. 10, a uprawnienia jakie mu przysługują z tego tytułu opisuje wzór umowy w §19. W przypadku konieczności wykonania ratunkowych badań archeologicznych Wykonawca postąpi zgodnie z instrukcjami OPZ rozdział VI ust. 3, a uprawnienia jakie mu przysługują z tego tytułu opisuje wzór umowy w §19. Przed wycinką drzew w okresie lęgowym Wykonawca zapewni nadzór przyrodniczy zgodnie z zapisami decyzji zezwalającej na wycinkę.

**Pytanie 28.** Czyją własnością będzie drewno z wycinki i czy Zamawiający będzie wymagać wykonania operatu/wyceny brakarskiej? Proszę jednocześnie o udostępnienie SST na wycinkę drzew.

**Odpowiedź:** Sprawę operatu brakarskiego regulują zapisy § 1 ust. 8 i 9 wzoru Umowy. Prosimy o dokładne zapoznanie się z udostępnioną dokumentacją budowy.

**Pytanie 29.** Zapisy wszystkich SST dotyczących mieszanek mineralno-bitumicznych wymagają stosowania asfaltu modyfikowanego. Proszę o potwierdzenie, że dla kategorii KR4 do podbudowy AC 22P, warstwy wiążącej AC16W oraz ścieralnej AC 11S można stosować asfalty zwykłe 35/50 i/lub 50/70.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, że dla kategorii KR4 dla:**

- podbudowy AC 22P należy zastosować asfalt 50/70
- w-wy wiążącej AC 16W należy zastosować asfalt drogowy PMB 25/55-60
- w-wy ścieralnej SMA 8 i BBTM 8 należy zastosować asfalt modyfikowany PMB 45/80-55

**Natomiast dla kategorii KR 1 dla:**

- w-wy wiążącej AC16W oraz ścieralnej AC 11S dla kategorii KR 1 należy stosować asfalty zwykłe 35/50 i/lub 50/70

**Pytanie 30.** Zapisy wszystkich SST dotyczących mieszanek mineralno-bitumicznych wymagają stosowania asfaltu modyfikowanego. Proszę o potwierdzenie, że dla kategorii KR1

do warstwy wiążącej AC16W oraz ścieralnej AC 11S można stosować asfalty zwykłe 35/50 i/lub 50/70.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że do projektowania i wbudowania dla warstwy wiążącej AC16W oraz ścieralnej AC 11S dla kategorii KR 1 należy stosować asfalty zwykłe 35/50 i/lub 50/70.

**Pytanie 31.** Czy Zamawiający potwierdza zastosowanie asfaltu PMB 25/55-60 do AC11S na zjazdy?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że do projektowania i wbudowania dla warstwy ścieralnej AC 11S należy stosować asfalty zwykłe 35/50 i/lub 50/70.

**Pytanie 32.** Czy Zamawiający potwierdza zastosowanie asfaltu PMB 25/55-60 do SMA 8?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że do SMA 8 należy zastosować asfalt PMB 45/80-55.

**Pytanie 33.** Czy Zamawiający potwierdza zastosowanie asfaltu PMB 65/105-60 do BBTM8?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że należy zastosować asfalt PMB 45/80-55 do BBTM8.

**Pytanie 34.** Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie warstwy ścieralnej z SMA 8 z zastosowaniem asfaltu modyfikowanego PMB 45/80-55 co jest zgodne z wytycznymi WT-2 2014? Specyfikacja wskazuje na zastosowanie asfaltu PMB 25/55-60 przeznaczonego do wykonywania MMA dla warstw podbudowy i wiążącej.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że do SMA 8 należy zastosować asfalt PMB 45/80-55.

**Pytanie 35.** Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie warstwy ścieralnej z AC 11 przeznaczonej na zjazdy z zastosowaniem asfaltu 50/70 co jest zgodne z wytycznymi WT-2 2014? Specyfikacja wskazuje na zastosowanie asfaltu PMB 25/55-60 przeznaczonego do wykonywania MMA dla warstw podbudowy i wiążącej.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż do wykonania warstwy ścieralnej z AC 11S przeznaczonej na zjazdy należy zastosować asfalt 50/70 lub 35/50.

**Pytanie 36.** Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie warstwy ścieralnej z BBTM z zastosowaniem asfaltu modyfikowanego PMB 45/80-55 co jest zgodne z wytycznymi WT-2 2014? Specyfikacja wskazuje na zastosowanie asfaltu PMB 65/105-60, który jest bardzo trudno dostępny a Producenci asfaltów nie gwarantują jego dostępności w okresie realizacji kontraktu.

**Odpowiedź:** Zamawiający, informuje, że do wykonania warstwy ścieralnej z BBTM należy zastosować asfalt modyfikowany PMB 45/80-55.

**Pytanie 37.** Aktualnym dokumentem w zakresie projektowania mieszanek mineralno - asfaltowych typu BBTM są wytyczne RID-I-76 „Wymagania techniczne w zakresie rozwiązań materiałowo-technologicznych nawierzchni asfaltowych redukujących hałas drogowy”. Wytyczne te są całkowicie zgodne z Wymaganiami Technicznymi WT-2 2014 w zakresie

uziarnienia oraz częściowo z zakresie wymaganych właściwości, które zostały dostosowane do warunków klimatu Polski. Prosimy o powołanie powyższego dokumentu w SST D-05.03.24.

**Odpowiedź:** *Zamawiający dopuszcza wytyczne RID-I-76 „Wymagania techniczne w zakresie rozwiązań materiałowo-technologicznych nawierzchni asfaltowych redukujących hałas drogowy.*

**Pytanie 38.** Jeżeli szacowany termin podpisania umowy przypadnie w połowie lipca, końcowy termin wykonania zadania może przypaść w styczniu, w związku z tym prosimy o wykluczenie, w terminie wykonania zadania, okresu zimowego. Ponadto, analizując rodzaje robót, reżimy technologiczne organizację pracy oraz okres, w którym przypadnie wykonanie zadania wnosimy o wydłużenie terminu wykonania zadania do 10 miesięcy od dnia podpisania umowy wykluczając okres zimowy.

**Odpowiedź:** *Zamawiający szacuje zakończenie robót do 13.12.2024r. pomijając okres zimowy.*

**Pytanie 39.** W związku z rozbieżnościami w dokumentacji dotyczącymi nawierzchni jezdni - w pkt. 3.1 nawierzchnia na drodze wojewódzkiej ma być z BBTM, a wg 3.9 oraz przekrojów także z SMA8, prosimy o wyjaśnienie oraz podanie dokładnych lokalizacji poszczególnych nawierzchni (kilometrażu).

**Odpowiedź:** *Zamawiający informuje, że nawierzchnie dróg należy wykonać:*

*- jezdni drogi wojewódzkiej DW 255 z betonu asfaltowego do bardzo cienkich warstw (BBTM): dla lokalizacji km: 18+910-19+165, km: 20+550-20+880, km: 21+330-21+600.*

*- jezdni drogi wojewódzkiej DW 255 z SMA 8, km: 19+165 – 20+550, 20+880 – 21+330 21+600 – 21+910.*

**Pytanie 40.** Prosimy o dołączenie Decyzji RDOŚ nr 13/2013 wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy 07.08.2013

**Odpowiedź:** *Zamawiający, informuje, iż na stronie załączył już w postępowaniu Decyzję RDOŚ w folderze - 255 dokumentacja pierwotna – PZT cz.3.*

**Pytanie 41.** Prosimy o informację czy Zamawiający dysponuje całym terenem, na którym przewidziane zostały do wykonania roboty budowlane.

**Odpowiedź:** *Zamawiający potwierdza, że Wykonawcy zostanie jednorazowo przekazany cały teren budowy, a ewentualny koszt zajęcia pasa drogowego nie obciążą Wykonawcy.*

**Pytanie 42.** Czy Zamawiający będzie wymagać nadzoru ornitologicznego?

**Odpowiedź:** *patrz odpowiedź pytanie 27.*

**Pytanie 43.** Czyją własnością są materiały pochodzące z rozbiórek, drewno z wycinki i destrukta asfaltowy?

**Odpowiedź:** *Zamawiający informuje, że materiały z rozbiórki, które są jego własnością to: frezowiny, materiały betonowe (do spaletowania), oznakowanie pionowe, pozostałe zgodnie k.ofertowym mają być wywiezione do utylizacji i stanowią Własność Wykonawcy. Materiały Zamawiającego należy wywieźć do ponownego wbudowania zgodnie z k.ofertowym oraz na plac składowy RDW Inowrocław, ul. Budowlana 40.*

*Sprawę własności drewna reguluje § 1 ust. 8 wzoru Umowy. Prosimy o dokładne zapoznanie się z udostępnioną dokumentacją budowy.*

**Pytanie 44.** Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonywania zadania, a skutki ewentualnych braków nie obciążają Wykonawcy oraz zostaną uzupełnione przez Zamawiającego.

**Odpowiedź:** *Zamawiający dysponuje decyzjami i uzgodnieniami, które załączył do postępowania przetargowego. Ponadto dodatkowo do końca września 2024r. będzie uzyskane kolejne pozwolenie wodnoprawne obejmujące korzystanie z wód w zakresie wprowadzania wód opadowych i roztopowych z przebudowywanej DW 255. Jeśli w trakcie realizacji zadania zajdzie konieczność pozyskania uzgodnień z gestorem sieci/właścicielem urządzeń Wykonawca własnym staraniem uzyska odpowiednie uzgodnienia, a ich koszt nie obciąży Zamawiającego.*

**Pytanie 45.** Prosimy o określenie okresu gwarancji na wykonaną zieleń – nasadzenia.

**Odpowiedź:** *Zamawiający informuje, że Wykonawca przez okres 3 lat od momentu oddania inwestycji do użytku ma przeprowadzać kontrolę udatności nasadzeń drzew i krzewów i wykonywać ponowne nasadzenia uzupełniające w miejscach, gdzie się nie przyjęły. Okres gwarancji wynosi na wykonaną zieleń – nasadzenia jak dla całego zadania.*

**Pytanie 46.** Proszę o załączenie warunków przyłączenia dla zasilania oświetlenia.

**Odpowiedź:** *Zamawiający załącza warunki przyłączenia dla zasilania oświetlenia.*

**Pytanie 47.** Proszę o określenie punktu zasilania szaf oświetleniowych, miejsce zainstalowania licznika.

**Odpowiedź:** *Zamawiający informuje, że zgodnie z warunkami oraz wskazanymi szafkami i złączami na PZT.*

**Pytanie 48.** Proszę o załączenie schematu połączeń.

**Odpowiedź:** *Zamawiający informuje, że każda oprawa została opisana numerem obwodu i wskazana z której szafki ma zostać zasilona.*

**Pytanie 49.** Proszę o potwierdzenie, że kosztorys jest tylko informacją pomocniczą, gdyż nie zgadzają się ilości lamp oraz prac dla słupów z projektem.

**Odpowiedź:** *Zamawiający informuje, że zakres szczegółowy robót, którego realizacja wynika z niniejszej umowy określają stanowiące integralną jej część dokumenty zgodnie z § 1 pkt. 3 umowy. Dokumenty opisujące przedmiot umowy należy traktować jako wzajemnie wyjaśniające i uzupełniające się.*

*Zamawiający informuje, że słupów oświetleniowych należy przyjąć do wyceny:*

- o wys. 5m - 8szt.
- o wys. 8m - 38 szt.

*Zamawiający informuje, że w poz. d.1. „Odtworzenie (wytyczenie) trasy linii w terenie przejrzystym ma być 1230,00 m. Patrz pytanie 137.*

*Załączamy kosztorys ofertowy zamienny.*

**Pytanie 50.** Proszę o potwierdzenie czy słupy mają być stalowe?

**Odpowiedź:** *Zamawiający informuje, że słupy oświetleniowe mają być stalowe ocynkowane.*

**Pytanie 51.** Czy oprawy mają być wyposażone w system sterowania (jaki?) lub czy ewentualnie mają mieć tylko ustawione nastawy mocy działania.

**Odpowiedź:** *Zamawiający informuje, że system sterowania ma być zgodny z istniejącym, tj. należy zastosować zegar astronomiczny + czujnik zmierzchowy.*

**Pytanie 52.** Dotyczy rozdziału X ust. 5 SWZ: czy w przypadku przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy w oparciu o jedną z przesłanek opisanych w § 18 ust. 2 załącznika nr 3 do SWZ do umowy zostaną wprowadzone postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia (art. 439 ust. 1 Pzp)? Jeśli tak – jakie będzie brzmienie tych postanowień?

**Odpowiedź:** *Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Zapisy umowy w tym zakresie są jasne i zrozumiałe dla Wykonawcy i nie wymagają wyjaśnienia. Zamawiający przejrzyście określił zapisy umowy, z treści pytania nie wynika kwestia wymagająca wyjaśnienia, a jedynie próba negocjacji zapisów umowy.*

**Pytanie 53.** Dotyczy rozdziału XIII ust. 3 i 6 SWZ: proszę podać termin, w którym wykonawca ma uzgodnić harmonogram rzeczowo-finansowy z Zamawiającym. Wniosek niniejszy jest podyktowany tym, że – z jednej strony – w rozdziale XIII ust. 6 SWZ przewidziano surowe konsekwencje dla wykonawcy, który „w wyznaczonym terminie” nie uzgodni z Zamawiającym ww. harmonogramu, a – z drugiej strony – w rozdziale XIII ust. 3 pkt 2 SWZ zobowiązano wykonawcę nie do uzgodnienia, ale do „przedstawienia harmonogramu rzeczowo-finansowego na maksymalnie 3 dni przed podpisaniem umowy w celu zatwierdzenia przez Zamawiającego”; z § 5 ust. 2 załącznika nr 3 do SWZ wydaje się natomiast wynikać, że nie tylko w przypadku harmonogramu aktualizowanego, ale także pierwotnego, tj. składanego przed zawarciem umowy, warunkiem zatwierdzenia go przez Zamawiającego jest „prawidłowość” tego harmonogramu. Niewątpliwie uzgodnienie harmonogramu może nastąpić dopiero po jego przedstawieniu, natomiast są to dwie różne czynności – a termin określono tylko dla jednej z nich, i to ten, którego naruszenie nie grozi uznaniem przez Zamawiającego, że wykonawca uchyla się od zawarcia umowy.

**Odpowiedź:** *Przed podpisaniem umowy, po wyborze Wykonawcy robót.*

**Pytanie 54.** Dotyczy załączników 2.1-2.5 do SWZ: w której pozycji lub w których pozycjach kosztorysowych należy uwzględnić koszty czyszczenia nawierzchni „maszyną płucząco-ssącą”, która ma nastąpić przed wykonaniem analizy porealizacyjnej rozprzestrzeniania się hałasu, a ponadto jeden raz na rok w okresie gwarancji? Wykonawca wskazuje w tym kontekście, że SST D-04.03.01 „Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych”, SST D-05.03.13a „Nawierzchnia z mieszanki grysowomastyksowej SMA” ani SST D-05.03.24 „Nawierzchnia z mieszanki BBTM” nie wspominają o ww. czyszczeniu nawierzchni – w tym nie wspominają o nim w podstawie płatności.

**Odpowiedź:** *Zamawiający informuje, że koszty czyszczenia nawierzchni „maszyną płucząco-ssącą”, która ma nastąpić przed wykonaniem analizy porealizacyjnej rozprzestrzeniania się hałasu, i ma być ponadto jeden raz w roku wykonywana w okresie gwarancji należy ująć w kosztach ogólnych zadania.*

**Pytanie 55.** Dotyczy załączników 2.1-2.5 do SWZ: w której pozycji lub w których pozycjach kosztorysowych należy uwzględnić koszty trzyletniej kontroli udatności nasadzeń drzew i krzewów i wykonywać ponowne nasadzenia uzupełniające w miejscach, gdzie osobniki nie zachowały żywotności (tj. obowiązku przewidzianego w rozdziale VI ust. 2 pkt 6 załącznika nr 5 do SWZ)? Wykonawca wskazuje w tym kontekście, że SST D-09.01.01 „Zieleń drogowa” nie wspomina o ww. kontroli ani nasadzeniach uzupełniających.

**Odpowiedź:** *Zamawiający informuje, że koszty trzyletniej kontroli udatności nasadzeń drzew i krzewów należy uwzględnić w kosztach ogólnych budowy. Wykonywanie ponownego nasadzenia uzupełniającego w miejscach, gdzie się nie przyjęły, Wykonawca zapewnia na koszt własny zgodnie z SST D 09-01-01, pkt. 6.1.*

**Pytanie 56.** Dotyczy załącznika nr 2.5 do SWZ i SST D-09.01.01 „Zieleń drogowa”: czy dla pozycji nr 2.1.1.-2.1.6 załącznika nr 2.5 do SWZ prawidłowo podano ww. SST? Wykonawca wskazuje, że pozycje te dotyczą sadzenia drzew i róż pomarszczonych, natomiast ww. SST dotyczy wyłącznie trawników; w efekcie wśród dokumentów zamówienia brak SST dotyczącej nasadzeń drzew i róż.

**Odpowiedź:** *Zamawiający informuje, że SST 09.01.01. zawarta w branży zieleni dotyczy nasadzeń drzew i krzewów, natomiast SST 09.01.01. zawarta w branży drogowej dotyczy humusowania terenu z obsianiem trawą. Przy odwoływaniu do SST Wykonawca ma dopisywać, której branży to dotyczy.*

**Pytanie 57.** Dotyczy SST D-09.01.01 „Zieleń drogowa”: proszę podać okres pielęgnacji trawników oraz podać kiedy zacznie on bieg. Wykonawca wskazuje w tym kontekście, że zawarte w ww. SST zdanie „Zabiegi pielęgnacyjne Wykonawca jest zobowiązany wykonywać przez 2 następne sezony po wydaniu Świadectwa Przejęcia” jest niezrozumiałe, skoro załącznik nr 3 do SWZ nie przewiduje „wydania Świadectwa Przejęcia”, sprawa jest zaś o tyle istotna, że powierzchnia trawników niewiele ustępuje łącznej powierzchni nawierzchni drogi.

**Odpowiedź:** *Zamawiający informuje, że okres pielęgnacji i gwarancji na wykonane trawniki zgodnie D – 09.01.01 ZIELEŃ DROGOWA, 5.2.2. Pielęgnacja trawników wynosi: 2 następne sezony po wydaniu Świadectwa Przejęcia tj. protokołu odbioru końcowego robót.*

**Pytanie 58.** Dotyczy SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”, D-01.01.01b „Wyniesienie i stabilizacja pasa drogowego”, D-01.02.02 „Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej” i pozostałych SST: w dokumentach tych stwierdzono, że „Podczas odbioru ostatecznego robót obowiązuje Zarządzenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy nr 7/2023 z dnia 21.02.2023 r.”. Wykonawca nie odnalazł ww. zarządzenia wśród załączników do SWZ ani na stronach internetowych Zamawiającego. Proszę opisać, czego dotyczy ww. zarządzenie względnie udostępnić je lub wskazać adres internetowy, pod którym się ono znajduje.

**Odpowiedź:** *Zamawiający informuje, iż Zarządzenie nr 7/2023 z dnia 21.02.2023 r. dotyczy informacji w sprawie powołania komisji do przeprowadzania odbiorów robót budowlanych realizowanych przez ZDW Bydgoszcz oraz wprowadzenia wzoru protokołu odbioru. Zarządzenie zawiera wzór druku protokołu odbioru i określa skład komisji odbioru do odbioru.*



**Pytanie 59.** Czy decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 2/ZRID/2015 z 23.06.2015 obowiązuje w brzmieniu jak udostępniony przez Zamawiającego skan tej decyzji? Jeśli doszło do uchylecia lub zmiany tej decyzji – proszę to wskazać.

**Odpowiedź:** *Zamawiający informuje, że decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 2/ZRID/2015 z 23.06.2015 obowiązuje w brzmieniu tak jak jest udostępniona. Nie doszło do jej uchylecia lub zmiany.*

**Pytanie 60.** Dotyczy decyzji Starosty Inowrocławskiego znak OSR.6341.60.2013 z 13.01.2014 udzielającej Zamawiającemu pozwolenia wodnoprawnego: decyzja ta była ważna do 13.01.2024. Czy wykonawca ma uzyskać nowe pozwolenie wodnoprawne? Jeśli tak – sześciomiesięczny termin realizacji przedmiotu umowy, określony w § 2 ust. 1 załącznika nr 3 do SWZ, jest oczywiście niemożliwy do dotrzymania, przede wszystkim wobec ryzyka przewlekłego prowadzenia postępowania ws. wydania ww. pozwolenia przez dyrektora właściwego zarządu zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Co więcej: nawet przyjmując, że wniosek o ww. pozwolenie zostałby złożony w dniu zawarcia umowy Zamawiającego z wykonawcą, a ww. pozwolenie zostałoby wydane w ustawowym terminie jednego miesiąca (art. 35 § 3 kpa), to na wykonanie m.in. rowów, przepustów czy zbiorników chłonno-odparowujących wykonawca będzie miał nie więcej jak pięć miesięcy – zamiast ww. sześciu.

**Odpowiedź:** *Zamawiający załącza decyzję PGWWP Inowrocław z dn. 31.01.2024r. i informuje, że nie wymaga od Wykonawcy ma uzyskania nowego pozwolenia wodnoprawnego.*

**Pytanie 61.** Jednym z załączników do projektu budowlanego – projektu zagospodarowania terenu jest pismo EuRoPol GAZ S.A. znak DTR/SKU/168/2013 z 21.01.2013, które – jak wynika z jego treści – jest pismem przewodnim do uzgodnionego przez ww. spółkę projektu budowlanego. W ww. piśmie wskazano, że chodzi o „skrzyżowanie przebudowywanej drogi wojewódzkiej nr 255 Pakość – Strzelno z gazociągiem tranzytowym DN 1400 mm. w gm. Strzelno”. Chodzi przy tym najprawdopodobniej o „gazociąg tranzytowy »Jamalski«” wzmiankowany w punkcie 2.3.4. „Infrastruktura techniczna na terenie projektowanej inwestycji” projektu wykonawczego branży drogowej. Niestety poza ww. pismem DTR/SKU/168/2013 z 21.01.2013 w załącznikach do SWZ brak jakiegokolwiek uzgodnienia, warunków technicznych czy innego dokumentu dot. ww. gazociągu tranzytowego DN 1400; brak też załącznika do ww. pisma DTR/SKU/168/2013 z 21.01.2013. Proszę wyjaśnić te braki, a ponadto wyjaśnić czy przedmiot zamówienia obejmuje jakiegokolwiek roboty związane z ww. gazociągiem tranzytowym DN 1400 oraz gdzie w SWZ i załącznikach do SWZ roboty te zostały opisane.

**Odpowiedź:** *Zamawiający informuje, że gazociąg tranzytowy DN 1400 jest zabezpieczony rura osłonową, co wskazują warunki decyzji ZRID i nie będzie przebudowywany w ramach tej inwestycji.*

**Pytanie 62.** Czy przed rozpoczęciem robót wykonawca ma przeprowadzić sprawdzenie terenu na obecność niewybuchów i niewypałów? Czy roboty ziemne należy prowadzić pod nadzorem saperskim? Jeśli tak – proszę szczegółowo i wyczerpująco opisać obowiązki wykonawcy w tym zakresie oraz wskazać pozycję kosztorysową, w której należy umieścić koszty wykonania ww. obowiązków. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie powyższego, gdyż w załącznikach do SWZ odniesiono się do niektórych konsekwencji ujawnienia na terenie budowy niewybuchów i

niewypałów (m.in. w § 18 ust. 2 pkt 12 załącznika nr 3 do SWZ i rozdziale VI ust. 10 załącznika nr 5 do SWZ), natomiast nie jest jasne, czy wykonawca ma przeprowadzić poszukiwania wybuchów i niewypałów – a jeśli tak, to w jakim zakresie (np. na jaką głębokość).

**Odpowiedź:** *Zamawiający informuje, że w razie natrafienia w czasie prowadzenia prac na niewypały/niewybuchy Wykonawca zobowiązany jest postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w OPZ rozdział VI ust. 10, a uprawnienia jakie mu przysługują z tego tytułu opisuje wzór umowy w §19.*

**Pytanie 63.** Dotyczy § 2 ust. 1 załącznika nr 3 do SWZ: wykonawca wskazuje, że – ze względu na to, że prawdopodobny termin zakończenia postępowania upłynie latem br. – termin realizacji przedmiotu umowy upłynie zimą 2024/2025. Oznacza to ryzyko wystąpienia, zwłaszcza w ostatnim miesiącu przed upływem terminu realizacji przedmiotu umowy, warunków atmosferycznych, które – zgodnie z odnośnymi SST – nie pozwalają na wykonanie robót, w szczególności opadów i niskich temperatur. Ryzyko to dotyczy w szczególności ułożenia warstwy ścieralnej nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 255 z mieszanek SMA i BBTM. Wykonawca jest świadomy, że załącznik nr 3 do SWZ przewiduje możliwość przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy w razie wystąpienia „warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają technologicznie prawidłowe wykonywanie robót budowlanych” (§ 18 ust. 2 pkt 1 załącznika nr 3 do SWZ), tym niemniej wnosi o rozważenie przez Zamawiającego zmiany § 2 ust. 1 załącznika nr 3 do SWZ w taki sposób, aby termin realizacji przedmiotu umowy nie obejmował tzw. okresu zimowego, tj. np. okresu od 15 grudnia do 15 marca.

**Odpowiedź:** *Termin wykonania robót ustala się na 13.12.2024r.*

**Pytanie 64.** Dotyczy § 3 ust. 4 załącznika nr 3 do SWZ, rozdziału V ust. 5 załącznika nr 5 do SWZ oraz punktu 7 SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Czy obmiary powykonawcze będące podstawą rozliczenia, o których mowa w § 3 ust. 4 załącznika nr 3 do SWZ, muszą być dokonane przez geodetę? Wątpliwość w tym zakresie wynika z tego, że SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” w punkcie 1.4.15. dot. książki obmiarów, punkcie 7 „Obmiar robót” ani w punkcie 8 „Odbiór robót” nie wspomina o tym (a dodatkowo z punktu 1.4.15 tej SST wynika, że obmiary do książki obmiaru wpisuje wykonawca), natomiast w rozdziale V ust. 5 załącznika nr 5 do SWZ – w kontekście odbiorów częściowych i, jak należy przyjąć, rozliczenia robót – mowa o szkicach geodezyjnych (podano też szczegółowe wytyczne co do ich przygotowania).

**Odpowiedź:** *Każdy szkic geodezyjny przygotowany do obmiaru powykonawczego (odbior częściowy i końcowy) musi być potwierdzony pieczęcią i podpisem geodety.*

*Dopuszcza się szkice geodezyjne opatrzone podpisem elektronicznym, jednak w takim przypadku konieczne jest dołączenie raportu weryfikacji podpisu elektronicznego.*

*Niedopuszczalne jest umieszczanie wielu elementów dotyczących różnych asortymentów i pozycji kosztorysowych na jednym szkicu geodezyjnym.*

*Na każdym szkicu geodezyjnym musi widnieć szczegółowy opis przedstawionego elementu w postaci jego podstawowych wymiarów (długość, szerokość, wysokość, powierzchnia lub objętość każdego pojedynczego elementu itp.) oraz suma zmierzonych ilości obmiarowych dotycząca tego konkretnego arkusza, a także lokalizacja km+hm względem drogi. Nie dopuszcza się wpisywania sumy wielkości obmiarowych z wielu szkiców. W przypadku gdy pomierzony element występuje na wielu arkuszach szkiców geodezyjnych, Wykonawca dołączy zestawienie tabelaryczne, w którym znajdzie się wykaz arkuszy wraz z sumami częściowymi wielkości obmiarowych oraz podsumowaniem całkowitym ilości.*

*Niedopuszczalne jest wprowadzanie odręcznych zapisów na wydruku szkicu opatrzonego podpisem elektronicznym.*

**Pytanie 65.** Dotyczy § 3 i 4 załącznika nr 3 do SWZ: czy obowiązki, których wykonanie ma nastąpić po odbiorze końcowym – takich jak czyszczenie nawierzchni „maszyną płucząco-ssącą” jeden raz w roku w okresie gwarancji, wykonanie porealizacyjnej analizy rozprzestrzeniania się hałasu czy kontrola udatności nasadzeń i ich ewentualne uzupełnianie – będą płatne z góry, przed ich wykonaniem, w ramach płatności częściowych i płatności końcowej?

**Odpowiedź:** *Zamawiający informuje, że czyszczenie nawierzchni „maszyną płucząco-ssącą” jeden raz w roku w okresie gwarancji i wykonanie porealizacyjnej analizy rozprzestrzeniania się hałasu należy ująć w kosztach ogólnych budowy.*

*Zamawiający informuje, że koszty trzyletniej kontroli udatności nasadzeń drzew i krzewów należy uwzględnić w kosztach ogólnych budowy. Wykonywanie ponownego nasadzenia uzupełniającego w miejscach, gdzie się nie przyjęły, Wykonawca zapewnia na koszt własny zgodnie z SST D 09-01-01, pkt. 6.1.*

**Pytanie 66.** Dotyczy § 4 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 pkt 2 załącznika nr 3 do SWZ: jakie warunki muszą być spełnione, aby dokumentacja odbiorowa została uznana za prawidłową?

**Odpowiedź:** *Zamawiający podał wymogi do dokumentacji w OPZ pkt. V, ppkt 4 – odbiór częściowy i ppkt 5 odbiór końcowy.*

**Pytanie 67.** Dotyczy § 5 ust. 2 załącznika nr 3 do SWZ: jakie warunki muszą być spełnione, aby harmonogram został uznany za prawidłowy?

**Odpowiedź:** *Harmonogram rzeczowo – finansowy zgodnie z § 5 umowy, pkt. 3.*

**Pytanie 68.** Dotyczy § 6 ust. 2 pkt 8 załącznika nr 3 do SWZ: czy wykonawca poniesie koszty badań arbitrażowych w każdym przypadku, tj. także wówczas, gdy – przy rozbieżności badań wykonawcy i Zamawiającego – potwierdzą one wyniki badań wykonawcy? Wykonawca wskazuje, że zwyczajowo koszty badań arbitrażowych obciążają tę stronę, której wyniki badań nie zostały potwierdzone przez arbitraż. Jeśli wykonawca ma ponieść koszty badań arbitrażowych w każdym przypadku proszę podać jaką kwotę wykonawca ma uwzględnić w cenie oferty na pokrycie kosztów badań arbitrażowych, których wyniki potwierdzą, że wykonawca zasadnie kwestionował wyniki badań Zamawiającego, a wyniki pierwotnych badań wykonawcy (z którymi sprzeczne były wyniki badań Zamawiającego) były poprawne.

**Odpowiedź:** *Wykonawca zobowiązany będzie ponieść koszty badań arbitrażowych, niezależnie od ich wyników.*

**Pytanie 69.** Dotyczy § 6 ust. 2 pkt 8 załącznika nr 3 do SWZ i rozdziału IV ust. 5 załącznika nr 5 do SWZ: czy wykonawca będzie obciążony kosztami badań Zamawiającego „w przypadku stwierdzenia, że materiały bądź roboty nie są zgodne z wymaganiami STWiORB oraz odpowiednimi normami i aprobatami” (tak stanowi rozdział IV ust. 5 załącznika nr 5 do SWZ) także w przypadku, gdy przeprowadzone następnie badania arbitrażowe (§ 6 ust. 2 pkt 8 załącznika nr 3 do SWZ) wykażą, że prawidłowe były wyniki badań wykonawcy, a nie ww. wyniki badań Zamawiającego?

**Odpowiedź:** *Zlecane przez Zamawiającego badania nie będą obciążały kosztami Wykonawcy robót, jedynie zlecane przez Wykonawcę badania arbitrażowe.*

**Pytanie 70.** Dotyczy § 6 ust. 2 pkt 21 załącznika nr 3 do SWZ i rozdziału VI ust. 2 pkt 4-5 załącznika nr 5 do SWZ: proszę określić minimalne wymagane parametry „maszyny płucząco-ssącej”, o której mowa w ww. dokumentach, a która ma przeprowadzić czyszczenie nawierzchni zarówno przed wykonaniem analizy porealizacyjnej rozprzestrzenienia się hałasu, jak i jeden raz na rok w okresie gwarancji. Wykonawca wskazuje przy tym, że SST D-04.03.01 „Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych”, SST D-05.03.13a „Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA” ani SST D-05.03.24 „Nawierzchnia z mieszanki BBTM” nie wspominają o ww. maszynie ani czyszczeniu nawierzchni za jej pomocą.

**Odpowiedź:** *Zamawiający podaje parametry „maszyny płucząco-ssącej” jak niżej:*

- *urządzenie samobieżne, zamontowane na pojeździe ciężarowym, praca w obiegu zamkniętym,*
- *system jednoczesnego zbierania odpadów i odsysania wody celem pozostawienia drogi w stanie prawie suchym bez odpadów na drodze,*
- *praca urządzenia z płynną regulacją ciśnienia wody ok. 500 - 1500 bar, max. 2500 bar, sterowanie ciśnienia poprzez komputer, uniemożliwia niekontrolowane skoki ciśnienia,*
- *głowica robocza porusza się ruchem poprzecznym do kierunku poruszania się maszyny z jak największą szerokością, szerokość pracy podczas jednokrotnego przejazdu w zakresie 20-220 cm,*
- *urządzenie nie niszczy nawierzchni.*

**Pytanie 71.** Dotyczy § 17 ust. 4 załącznika nr 3 do SWZ: czy wykonawca jest zobowiązany do opracowania raportu przyrodniczego, o którym mowa w tym przepisie, a jeśli tak – w jakim zakresie i terminie? Wniosek o wyjaśnienie treści SWZ w tym zakresie podyktowany jest tym, że z SWZ ani załączników do SWZ, w tym z decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy nr 13/2013 z 07.08.2013 (pismo WOO.4210.26.2011.KŚ.38) nie wynika konieczność ani obowiązek opracowania raportu przyrodniczego.

**Odpowiedź:** *Zamawiający informuje, że Wykonawca jest zobowiązany do opracowania raportu przyrodniczego. Jego zakres i termin oddania ma być zgodny z Decyzją 13/2013 z dnia 07.08.2013r. Dyrektora RDOŚ, tj. 18m-cy od oddania obiektu do użytkowania.*

**Pytanie 72.** Dotyczy § 17 ust. 4 załącznika nr 3 do SWZ: czy wykonawca jest zobowiązany do opracowania raportu środowiskowego, o którym mowa w tym przepisie, a jeśli tak – w jakim zakresie i terminie? Wniosek o wyjaśnienie treści SWZ w tym zakresie podyktowany jest tym, że z SWZ ani załączników do SWZ, w tym z decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy nr 13/2013 z 07.08.2013 (pismo WOO.4210.26.2011.KŚ.38) nie wynika konieczność ani obowiązek opracowania raportu środowiskowego.

**Odpowiedź:** *Zamawiający informuje, że Wykonawca jest zobowiązany do opracowania raportu przyrodniczego. Jego zakres i termin oddania ma być zgodny z Decyzją 13/2013 z dnia 07.08.2013r. Dyrektora RDOŚ, tj. 18m-cy od oddania obiektu do użytkowania.*

**Pytanie 73.** Dotyczy § 17 ust. 4 załącznika nr 3 do SWZ: czy wykonawca jest zobowiązany do opracowania raportu archeologicznego, o którym mowa w tym przepisie, a jeśli tak – w jakim zakresie i terminie? Wniosek o wyjaśnienie treści SWZ w tym zakresie podyktowany jest tym,

że z SWZ ani załączników do SWZ, w tym z rozdziału VI ust. 3 załącznika nr 5 do SWZ ani z punktu 1.5.14 „Wykopaliska” SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” nie wynika konieczność ani obowiązek opracowania raportu archeologicznego.

**Odpowiedź:** *W przypadku, gdy zajdzie konieczność wykonania prac archeologicznych na Wykonawcy będzie spoczywał obowiązek opracowania raportu archeologicznego.*

**Pytanie 74.** Dotyczy § 17 ust. 4 załącznika nr 3 do SWZ: czy wykonawca jest zobowiązany do opracowania raportu stanu osnowy geodezyjnej, o którym mowa w tym przepisie, a jeśli tak – w jakim zakresie i terminie? Wniosek o wyjaśnienie treści SWZ w tym zakresie podyktowany jest tym, że z SWZ ani załączników do SWZ, w tym z rozdziału VII załącznika nr 5 do SWZ ani z SST D-01.01.01 „Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych” czy SST GG-00.12.01 „Pomiar powyżk. zrealizowanych obiektów drogowych” nie wynika konieczność ani obowiązek opracowania raportu stanu osnowy geodezyjnej.

**Odpowiedź:** *Zamawiający wskazuje, że z treści paragrafu wynika wprost zapis, że obowiązek dotyczy dokumentów: „które były sporządzane/ aktualizowane i wykorzystywane w trakcie realizacji zadania” – jest to zapis ogólny, który należy czytać łącznie z pierwszą częścią zdania.*

**Pytanie 75.** Dotyczy § 18 ust. 2 pkt 1 załącznika nr 3 do SWZ: czy przesłanka „warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają technologicznie prawidłowe wykonywanie robót budowlanych” będzie spełniona, jeśli wystąpią warunki, w których – według odnośnej SST – nie można prowadzić danych robót (np. opisanych w punkcie 5.4.2 „Warunki przystąpienia do robót” SST D-04.06.01 „Podbudowa betonowa”, punkcie 5.4. „Warunki przystąpienia do robót” SST D-05.03.04 „Nawierzchnia z betonu cementowego”, czy punkcie 5.4. „Warunki atmosferyczne” SST D 05.03.05a „Nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa ścieralna”)? Jeśli nie – jakie dodatkowe okoliczności muszą wystąpić, aby ww. przesłanka była spełniona? Wykonawca wnosi o wyjaśnienie powyższego, gdyż § 18 ust. 2 pkt 1 załącznika nr 3 do SWZ mówi o ww. warunkach atmosferycznych m.in. i przykładowo w kontekście „długotrwałych opadów” – tymczasem SST, które zakazują wykonania danych robót w trakcie opadów, nie dodają, że chodzi o „długotrwałe opady”.

**Odpowiedź:** *Po spełnieniu zapisów umowy § 18 ust. 2 pkt 1. Zamawiający wskazuje, że z treści zapisu, wynika wprost, że jest to przykład na co wskazują słowa: „np. z uwagi na długotrwałe opady, temperatury itd.”. Każda sytuacja będzie oceniana indywidualnie.*

**Pytanie 76.** Dotyczy rozdziału II ust. 5 załącznika nr 5 do SWZ. Czy wykonawca ma zaktualizować warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o. jak w pismach OD1/ZR2/1173/2011 z 03.01.2012, OD1/ZR2/82/2012 z 03.02.2012, OD1/ZR5/13/2012 z 20.01.2012, OD1/ZR5/14/2012 z 23.01.2012, OD1/ZR5/15/2012 z 20.01.2012, OD1/ZR5/16/2012 z 20.01.2012, OD1/ZR5/17/2012 z 23.01.2012, OD1/ZR5/18/2012 z 23.01.2012, OD1/ZR5/19/2012 z 19.01.2012, OD1/ZR5/20/2012 z 23.01.2012, OD1/ZR5/21/2012 z 23.01.2012, OD1/ZR5/22/2012 z 23.01.2012, OD1/ZR5/82/2012 z 15.02.2012, OD1/ZR5/83/2012 z 15.02.2012, OD1/ZR5/84/2012 z 16.02.2012, OD1/ZR5/85/2012 z 15.02.2012, OD1/ZR5/144/2012 z 15.02.2012, OD1/ZR5/913/2012 z 29.11.2012, które straciły ważność w 2014 roku, tj. przed wydaniem decyzji Wojewody Kujawsko- Pomorskiego nr 2/ZRID/2015 z 23.06.2015, albo wystąpić o nowe warunki? Jeśli tak – proszę wskazać zakres, w jakim należy wystąpić o aktualizację albo nowe warunki, a przede wszystkim określić po jakim czasie od wystąpienia przez wykonawcę

o aktualizację albo nowe warunki będzie on mógł wnioskować o przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy w oparciu o § 18 ust. 2 pkt 7 umowy z Zamawiającym? Wykonawcy chodzi o ustalenie jaki – według Zamawiającego – jest termin na aktualizację albo wydanie nowych warunków jw., który wykonawca musi uwzględnić przygotowując się do wykonania zamówienia.

**Odpowiedź:** *Zamawiający w Tom I Projekt Wykonawczy załączył w T. I.9 Warunki, uzgodnienia, decyzje obowiązujące. Jeżeli w toku budowy zajdzie konieczność ich zaktualizowania to powinien to zrobić Wykonawca i ująć w kosztach ogólnych budowy.*

**Pytanie 77.** Dotyczy rozdziału II ust. 5 załącznika nr 5 do SWZ. Czy wykonawca ma zaktualizować warunki przebudowy kolizji jak w piśmie Telekomunikacja Polska S.A. znak TOTTNSBU/U14/24854/1356- 040/01/018 z 17.01.2012, które straciły ważność w 2012 roku, tj. przed wydaniem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 2/ZRID/2015 z 23.06.2015, albo wystąpić o nowe warunki? Jeśli tak – proszę wskazać zakres, w jakim należy wystąpić o aktualizację albo nowe warunki, a przede wszystkim określić po jakim czasie od wystąpienia przez wykonawcę o aktualizację albo nowe warunki będzie on mógł wnioskować o przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy w oparciu o § 18 ust. 2 pkt 7 umowy z Zamawiającym? Wykonawcy chodzi o ustalenie jaki – według Zamawiającego – jest termin na aktualizację albo wydanie nowych warunków jw., który wykonawca musi uwzględnić przygotowując się do wykonania zamówienia.

**Odpowiedź:** *Zamawiający w Tom I Projekt Wykonawczy załączył w T. I.9 Warunki, uzgodnienia, decyzje obowiązujące. Jeżeli w toku budowy zajdzie konieczność ich zaktualizowania to powinien to zrobić Wykonawca i ująć w kosztach ogólnych budowy.*

**Pytanie 78.** Dotyczy rozdziału II ust. 5 załącznika nr 5 do SWZ. Czy wykonawca ma zaktualizować warunki techniczne jak w piśmie Netia S.A. znak DUU-75/DP/13 z 26.03.2013, które straciły ważność w 2014 roku, tj. przed wydaniem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 2/ZRID/2015 z 23.06.2015, albo wystąpić o nowe warunki? Jeśli tak – proszę wskazać zakres, w jakim należy wystąpić o aktualizację albo nowe warunki, a przede wszystkim określić po jakim czasie od wystąpienia przez wykonawcę o aktualizację albo nowe warunki będzie on mógł wnioskować o przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy w oparciu o § 18 ust. 2 pkt 7 umowy z Zamawiającym? Wykonawcy chodzi o ustalenie jaki – według Zamawiającego – jest termin na aktualizację albo wydanie nowych warunków jw., który wykonawca musi uwzględnić przygotowując się do wykonania zamówienia.

**Odpowiedź:** *Zamawiający w Tom I Projekt Wykonawczy załączył w T. I.9 Warunki, uzgodnienia, decyzje obowiązujące. Jeżeli w toku budowy zajdzie konieczność ich zaktualizowania to powinien to zrobić Wykonawca i ująć w kosztach ogólnych budowy.*

**Pytanie 79.** Dotyczy rozdziału II ust. 6-7 załącznika nr 5 do SWZ: czy fotorejestracja stanu istniejącego na budowie może zostać wykonana za pomocą jednego urządzenia? Wykonawcy chodzi o wyjaśnienie – wobec stosunkowo krótkiego opisu fotorejestracji – czy Zamawiający wymaga, aby dokonać jej w wysokim standardzie (np. z użyciem kilku urządzeń/kamer jednocześnie o określonej orientacji każda, o określonej wysokiej rozdzielczości zdjęcia bądź nagrania, z pomiarem lokalizacji zdjęć etc.), który zapewnić może tylko zlecenie fotorejestracji wyspecjalizowanemu podwykonawcy, czy też Zamawiający nie ma tak wysokich wymagań i wykonawca może założyć, że przeprowadzi fotorejestrację we własnym zakresie, w tym bez konieczności użycia urządzeń/kamer, których aktualnie nie posiada.

**Odpowiedź:** *Zamawiający informuje, że fotorejestracja stanu istniejącego na budowie może zostać wykonana za pomocą jednego urządzenia. Zamawiający nie wymaga, aby dokonać jej w wysokim standardzie.*

**Pytanie 80.** Dotyczy rozdziału V ust. 6 załącznika nr 5 do SWZ: w którym momencie przeprowadzony będzie odbiór techniczny? Wykonawca nie znajduje wzmianki o takim odbiorze nigdzie w SWZ ani załącznikach do SWZ poza rozdziałem V ust. 6 załącznika nr 5 do SWZ.

**Odpowiedź:** *Odbiór techniczny będzie z chwilą zgłoszenia wykonania wszystkich robót zgodnie z dokumentacją i OPZ nie później niż odbiór końcowy.*

**Pytanie 81.** Dotyczy rozdziału VII ust. 1 pkt 2 załącznika nr 5 do SWZ. Proszę wyjaśnić – w miarę możliwości na przykładzie – jak należy rozumieć zawarte w tym przepisie zdanie „Specyfikacje techniczne i dokumenty dostarczone Wykonawcy przez Zamawiającego są istotnymi elementami zlecenia i jakiegokolwiek wymagania występujące w jednym z tych dokumentów są tak samo wiążące, jak gdyby występowały one we wszystkich innych dokumentach”. Wykonawca wskazuje, że SST dotyczą konkretnych rodzajów robót lub innych obowiązków, wobec czego nie jest jasne dlaczego „jakiegokolwiek wymaganie” zawarte np. w SST D-01.01.01b „Wyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego”, miałyby się odnosić czy mieć zastosowanie do np. SST D-01.03.04 „Branża telekomunikacyjna”.

**Odpowiedź:** *Zamawiający podtrzymuje zapisy VII ust. 1 pkt 2 załącznika nr 5 do SWZ.*

**Pytanie 82.** Dotyczy D.04.07.01. Treść SST jest niespójna w zakresie rodzaju asfaltu dla mieszanki AC22P, KR3-4. W pkt 1.3 wskazano lepiszcze PMB 25/55-60, natomiast pkt 2.1, tab.1 dopuszcza również inne asfalty. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie lepiszcza 35/50, zgodnie z pkt 2.1 niniejszej SST, pod warunkiem spełnienia wszystkich właściwości użytkowych dla końcowego wyrobu, podanych w SST?

**Odpowiedź:** *Zamawiający informuje, że do projektowania i wbudowania dla podbudowy AC 22P należy zastosować asfalty 35/50 lub 50/70.*

**Pytanie 83.** Dotyczy D-04.07.01 W STWIORB dla projektowanej mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwę podbudowy z AC22P, KR 3-4 w pkt. 2.1, tablica nr 1, lp.6 przywołano dokument RID I/6, który zawiera wiele błędów i niejasności, co w znaczny sposób ogranicza stosowanie granulatu asfaltowego. Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę i możliwość zastosowania granulatu asfaltowego w ilości 20%, do projektowanej mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwę podbudowy z AC22P, KR 3-4, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi technicznymi WT-2 2014. Wspomniany dokument został wdrożony zarządzeniem nr 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 2014 roku i został przywołany w pkt 10.2.92 niniejszej SST.

**Odpowiedź:** *Zamawiający informuje, że do projektowania i wbudowania dla podbudowy AC 22P można użyć granulatu asfaltowego w ilości 20%.*

**Pytanie 84.** Dotyczy D.05.03.05b. Treść SST jest niespójna w zakresie rodzaju asfaltu dla mieszanki AC16W, KR3-4. W pkt 1.3 wskazano lepiszcze PMB 25/55-60, natomiast pkt 2.1, tab.1 dopuszcza również inne asfalty. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie lepiszcza 35/50, zgodnie z pkt 2.1 niniejszej SST, pod warunkiem spełnienia wszystkich właściwości użytkowych dla końcowego wyrobu, podanych w SST?

***Odpowiedź: Do warstwy wiążącej należy zastosować asfalty PMB 25/55-60.***

**Pytanie 85.** Dotyczy D-05.03.05b W STWIORB w pkt. 1.2 wskazano do zaprojektowania mieszankę mineralnoasfaltową na warstwę wiążącą z AC16W dla kategorii ruchu KR 1-2 przy użyciu asfaltu modyfikowanego PMB 25/55-60. Obecnie obowiązujące wymagania techniczne WT-2 2014 przywołane w STWIORB pkt. 10.2 nie przewidują takiej mieszanki. Asfaltem dedykowanym do mieszanek na warstwę wiążącą/wyrównawczą dla kategorii ruchu KR 1-2, jest asfalt drogowy 50/70. Prosimy o potwierdzenie, że do projektowanej mieszanki z AC16W, dla kategorii ruchu KR 1-2 należy zastosować asfalt drogowy 50/70 lub o zmianę i wyrażenie zgody na możliwość zastosowania mieszanki dla wyższej kategorii ruchu AC16W PMB 25/55-60, KR 3-4.

***Odpowiedź: Zamawiający informuje, że do projektowania i wbudowania dla w-wy wiążącej AC 16W (KR1-2) zastosować ma asfalty zwykłe 35/50 i/lub 50/70.***

**Pytanie 86.** Dotyczy D.05.03.05b. W pkt 1,3 i 2.1.1 znajdują się zapisy wykluczające stosowanie granulatu asfaltowego, co jest niezgodne z dokumentem przywołanym w pkt 10.2.154, tj. WT2-2014, który jasno precyzuje warunki stosowania tego materiału. Granulat asfaltowy przy spełnieniu odpowiednich warunków jednorodności jest pełnowartościowym materiałem opisanym w normie PNEN 13 108-8 i stosowanym do dolnych warstw konstrukcyjnych na drogach każdej kategorii. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie granulatu asfaltowego do warstwy wiążącej w ilości zgodnej z WT2-2014, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymaganych właściwości dla mm-a, wskazanych w SST? To właściwości użytkowe końcowego wyrobu decydują o trwałości nawierzchni i długości okresu eksploatacji.

***Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody do zastosowania granulatu asfaltowego do warstwy wiążącej w ilości zgodnej z WT2-2014.***

**Pytanie 87.** Dotyczy D-05.03.05a W STWIORB w pkt. 1.3 wskazano do zaprojektowania mieszankę mineralnoasfaltową na warstwę ścieralną z AC11S dla kategorii ruchu KR 1-2 przy użyciu asfaltu modyfikowanego PMB 25/55-60. Obecnie obowiązujące wymagania techniczne WT-2 2014 pkt. 8.2.3.1 tablica 15 nie przewidują takiej mieszanki z podanym asfaltem. Asfaltem dedykowanym do mieszanek na warstwy ścieralne dla kategorii ruchu KR 1-2, jest asfalt drogowy 50/70. Prosimy o potwierdzenie, że do projektowanej mieszanki mineralnoasfaltowej z AC11S dla kategorii ruchu KR 1-2 należy zastosować asfalt drogowy 50/70 lub o zmianę i wyrażenie zgody na możliwość zastosowania mieszanki dla wyższej kategorii ruchu AC11S PMB 45/80-55, KR 3-4.

***Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na warstwę ścieralną z AC11S dla kategorii ruchu KR 1-2 należy zastosować asfalt 35/50 lub 50/70.***

**Pytanie 88.** Dotyczy D-05.03.13a W STWIORB w pkt. 1.3 wskazano do zaprojektowania mieszankę SMA8 przy użyciu asfaltu modyfikowanego PMB 25/55-60. Informujemy, że niedopuszczalne jest projektowanie mieszanki SMA przy użyciu asfaltu PMB 25/55-60, który zgodnie z obowiązującymi wytycznymi WT-2 2014 może być stosowany do mieszanek na warstwę podbudowy i wiążącą dla kategorii ruchu KR 3-7. Asfaltem dedykowanym dla mieszanki SMA8 dla kategorii ruchu KR 3 jest asfalt modyfikowany PMB 45/80-55. Prosimy o zmianę i potwierdzenie, że do projektowanej mieszanki mineralnoasfaltowej z SMA8 należy zastosować asfalt modyfikowany PMB 45/80-55 zgodny z normą PN-EN 14023.



***Odpowiedź: Zamawiający informuje, że do projektowanej mieszanki mineralno-asfaltowej z SMA8 należy zastosować asfalt modyfikowany PMB 45/80-55.***

**Pytanie 89.** Dotyczy D.05.03.24, pkt 2.2. Do zaprojektowania mieszanki BBTM8 wskazano asfalt PMB 65/105-60. Podane lepiszcze jest rzadko stosowane w polskim drogownictwie, a co za tym idzie nie ma ciągłej produkcji w rafineriach. Asfalt zamawiany jest na specjalne życzenie i przy stosunkowo niewielkim zapotrzebowaniu istnieje ryzyko niejednorodności. Brak popytu na ten rodzaj lepiszcza wymusza na producencie mm-a magazynowanie go przez dłuższy okres czasu, co niesie za sobą ryzyko utraty parametrów jakościowych. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie asfaltu PMB 45/80-55, który jest typowym lepiszczem stosowanym do mieszanek BBTM zgodnie z WT-2 2014, celem uproszczenia technologii produkcji i pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań dla końcowego wyrobu, podanych w SST?

***Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy zastosować asfalt PMB 45/80-55 do BBTM8.***

**Pytanie 90.** W dokumentacji przetargowej nie wskazano dokładnego rodzaju mieszanki BBTM8 jaką należy zaprojektować. Prosimy o potwierdzenie, że na warstwę ścieralną należy zaprojektować mieszankę z BBTM 8 B, która przewidziana jest w miejscach ruchu pojazdów ze stałą prędkością lub doprecyzować rodzaju mieszanki BBTM8 na przedmiotowym zadaniu.

***Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że na warstwę ścieralną należy zaprojektować mieszankę z BBTM 8 B.***

**Pytanie 91.** Dotyczy D-05.03.24 STWIORB dla projektowanej mieszanki z BBTM8 została opracowana w oparciu o nieaktualne dokumenty techniczne WT-1, WT-2 2008. Przywołane instrukcje WT-1 oraz WT-2 z 2008 zawierają wiele błędów i niejasności. Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę i możliwość projektowania mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwę ścieralną z BBTM8 dla kategorii ruchu KR 3 w oparciu o obowiązujące wymagania techniczne WT-1, WT-2 2014, które przywołano w STWIORB w pkt. 10.3. Wspomniane dokumenty zostały wdrożone zarządzeniami nr 46 i 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 2014 roku.

***Odpowiedź: Zamawiający informuje, że mieszankę należy wykonać zgodnie z aktualnymi wymaganiami WT-1 i WT-2***

**Pytanie 92.** Dotyczy D-05.03.24 W STWIORB dla projektowanej mieszanki z BBTM 8 w pkt. 5.6 tablica 9 podano niewłaściwe wartości wolnych przestrzeni w wykonanej warstwie. Prosimy o potwierdzenie, że wolne przestrzenie w wykonanej warstwie dla projektowanej mieszanki mineralno-asfaltowej z BBTM8 mają być zgodne z tablicą 16 obowiązujących wymagań technicznych WT-2 2016, część II "Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych".

***Odpowiedź: Zamawiający informuje, że mieszankę należy wykonać zgodnie z aktualnymi wymaganiami – WT-2 2016 cz. II***

**Pytanie 93.** Wykonawca zwraca się z prośbą o jednoznaczne określenie z jakiego materiału mają zostać wykonane wodociągi. W kosztorysie ofertowym wskazano rury PEHD SDR17 PN10, natomiast w projekcie i SST wskazano PE100 SDR11 PN16.

***Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wodociągi mają być z rury wodociągowej: PE100 SDR11 PN16.***

**Pytanie 94.** Prosimy o informację czy Zamawiający wyraża zgodę na zamulenie istniejącej sieci wodociągowej, która została zaznaczona w projekcie do likwidacji.

**Odpowiedź:** *Tak.*

**Pytanie 95.** Z załączonej do dokumentacji przetargowej geologii wynika, że w miejscu przebudowy wodociągu grunty to między innymi gliny piaszczyste i piaski gliniaste, które są słabo zagęszczalne. W związku z tym do zasypki wodociągu należałoby użyć materiału z dowozu. W załączonym do przetargu kosztorysie ofertowym (branża sanitarna) nie wskazano pozycji dotyczącej wymiany gruntu. Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z prośbą o weryfikację tego zagadnienia oraz ewentualne dodanie pozycji do kosztorysu.

**Odpowiedź:** *Zamawiający informuje, iż należy dokonać wymiany gruntu. Należy uwzględnić w wycenie zakup materiału i wykonanie wymiany gruntu. Załączamy zaktualizowany kosztorys ofertowy.*

**Pytanie 96.** Wykonawca zwraca się z prośbą o wytyczne do doboru osadnika, który ma zostać wbudowany przy przepuszczeniu w km 21+450.

**Odpowiedź:** *Zamawiający informuje, że zaprojektowany osadnik jest częścią odwodnienia drogi za pomocą rowów i stanowi część projektu drogowego.*

**Pytanie 97.** Wykonawca zwraca się z prośbą o dołączenie warunków i uzgodnień wydanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Strzelno. Do dokumentacji dołączono tylko Rysunki z pieczętkami zatwierdzającymi projekt.

**Odpowiedź:** *Wszystkie uzgodnienia i warunki były zamieszczone w pierwotnej dokumentacji (jak w załączeniu). W nowej dokumentacji uzgodniono tylko zmianę wodociągu bez uzyskiwania uzgodnienia. Zakład gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Strzelno wydał jedynie załączone rysunki.*

**Pytanie 98.** Wykonawca zwraca się z prośbą o informację, czy w ramach regulacji wysokościowej zaworów wodociągowych, należy przewidzieć wymianę skrzynek na nowe.

**Odpowiedź:** *Zamawiający informuje, że w ramach regulacji wysokościowej zaworów wodociągowych, należy przewidzieć wymianę skrzynek na nowe.*

**Pytanie 99.** Prosimy o informację czy Zamawiający dysponuje inwentaryzacją drzew? Jeśli tak, to prosimy o jej uzupełnienie.

**Odpowiedź:** *Zamawiający dysponuje inwentaryzacją drzew, jest załączona w dokumentacji.*

**Pytanie 100.** Prosimy o informację czy nasadzenia krzewów należy wykonać na agrowłókninie? Jeśli tak, to prosimy o podanie jej parametrów.

**Odpowiedź:** *Zamawiający informuje, że nasadzenia krzewów nie należy wykonać na agrowłókninie.*

**Pytanie 101.** Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza wykorzystanie zebranego humusu z budowy pod trawniki i nasadzenia?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza do wykorzystania zebrany humus z budowy pod trawniki i nasadzenia pod warunkiem spełnienia wymogów właściwej SST. Humus niespełniający wymogów powinien Wykonawca wywieźć i zutylizować.

**Pytanie 102.** Dot. wycinki drzew. Czy Zamawiający wymaga wykonania na koszt Wykonawcy operatu brakarskiego?

**Odpowiedź:** Sprawę operatu brakarskiego regulują zapisy § 1 ust. 8 i 9 wzoru Umowy. Prosimy o dokładne zapoznanie się z udostępnioną dokumentacją budowy.

**Pytanie 103.** Z uwagi na czas realizacji zadania, oraz konieczność przeprowadzenia wycinek w okresie lęgowym ptaków prosimy o informację czy na zadaniu wymagany jest nadzór przyrodniczy? Jeżeli tak, to prosimy o podanie wytycznych i zakresu nadzoru przyrodniczego i dodanie pozycji w kosztorysie ofertowym.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że przed wycinką drzew w okresie lęgowym Wykonawca zapewni nadzór przyrodniczy zgodnie z zapisami decyzji zezwalającej na wycinkę.

**Pytanie 104.** Prosimy o wskazanie wymaganego okresu gwarancji na wykonaną zieleni drogową (nasadzenia drzew i krzewów).

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że Wykonawca przez okres 3 lat od momentu oddania inwestycji do użytku ma przeprowadzać kontrolę udatności nasadzeń drzew i krzewów oraz wykonywać ponowne nasadzenia uzupełniające w miejscach, gdzie się nie przyjęły. Okres gwarancji wynosi na wykonaną zieleni – nasadzenia jak dla całego zadania.

**Pytanie 105.** Prosimy o wskazanie wymaganego okresu gwarancji na wykonaną zieleni drogową (humusowanie, trawniki).

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że okres pielęgnacji i gwarancji na wykonane trawniki zgodnie D – 09.01.01 ZIELEŃ DROGOWA, 5.2.2. Pielęgnacja trawników wynosi: 2 następne sezony po wydaniu Świadectwa Przejęcia tj. protokołu odbioru końcowego robót.

**Pytanie 106.** Prosimy o wskazanie wymaganego okresu i zakresu pielęgnacji zieleni drogowej (drzewa i krzewy).

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że Wykonawca przez okres 3 lat od momentu oddania inwestycji do użytku ma przeprowadzać kontrolę udatności nasadzeń drzew i krzewów oraz wykonywać ponowne nasadzenia uzupełniające w miejscach, gdzie się nie przyjęły.

**Pytanie 107.** Prosimy o informację czy Inwestor wymaga pielęgnacji trawników? Jeśli tak, to na jaki okres?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że okres pielęgnacji i gwarancji na wykonane trawniki zgodnie D – 09.01.01 ZIELEŃ DROGOWA, 5.2.2. Pielęgnacja trawników wynosi: 2 następne sezony po wydaniu Świadectwa Przejęcia tj. protokołu odbioru końcowego robót.

**Pytanie 108.** Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, czy w ramach inwestycji Zamawiający będzie wymagał realizacji odcinków próbnych? W przypadku odpowiedzi twierdzącej wnosimy o określenie rodzaju, ilości oraz lokalizacji odcinków próbnych.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie będzie wymagał wykonania odcinków próbnych, jednak nie będzie stawiał przeszkód, aby Wykonawca taki odcinek próbny chciał wykonać. Odcinki próbne będą mogły być pozostawione jako docelowe elementy konstrukcji jezdni pod

*warunkiem spełnienia wszystkich wymagań stawianych przez dokumentację projektową wraz z SST.*

**Pytanie 109.** Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy odcinki próbne mogą być wykonane w ramach planowanej inwestycji oraz pozostawione jako docelowe elementy konstrukcji?

**Odpowiedź:** *Zamawiający nie będzie wymagał wykonania odcinków próbnych, jednak nie będzie stawiał przeszkód, aby Wykonawca taki odcinek próbny chciał wykonać. Odcinki próbne będą mogły być pozostawione jako docelowe elementy konstrukcji jezdni pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań stawianych przez dokumentację projektową wraz z SST.*

**Pytanie 110.** Prosimy o informację czy Zamawiający dysponuje całym terenem, na którym przewidziane zostały do wykonania roboty budowlane.

**Odpowiedź:** *Zamawiający potwierdza, że Wykonawcy zostanie jednorazowo przekazany cały teren budowy, a ewentualny koszt zajęcia pasa drogowego nie obciąży Wykonawcy.*

**Pytanie 111.** Prosimy o wskazanie wymaganego okresu gwarancji na oznakowanie poziome.

**Odpowiedź:** *Zamawiający informuje, że okres gwarancji na oznakowanie poziome jest tożsamy z okresem gwarancji na całe zadanie.*

**Pytanie 112.** Prosimy o konkretne wskazanie materiałów z rozbiórki, które są własnością Zamawiającego oraz prosimy o wskazanie dokładnego miejsca odwozu (adres) materiałów pozostałych po rozbiórkach, które są własnością Zamawiającego.

**Odpowiedź:** *Zamawiający informuje, że materiały z rozbiórki, które są jego własnością to: frezowiny, materiały betonowe (do spaletowania), oznakowanie pionowe, pozostałe zgodnie k.ofertowym mają być wywiezione do utylizacji i stanowią Własność Wykonawcy. Materiały Zamawiającego należy wywieźć do ponownego wbudowania zgodnie z k.ofertowym oraz na plac składowy RDW Inowrocław.*

**Pytanie 113.** Prosimy o informację, czy Zamawiający będzie wymagał paletowania (posortowania, zważenia) materiałów rozbiórkowych. Prosimy o wskazanie, które materiały (należące do Zamawiającego) należy paletować.

**Zamawiający informuje, że materiały betonowe typu kostka betonowa z rozbiórki należy spaletować. Zakup palet Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w swojej wycenie.**

**Pytanie 114.** Dot. kosztorysu ofertowego branża drogowa poz. 5.2.1. Opis pozycji wskazuje wykonanie nawierzchni z Fibrobetonu o gr. 26 cm, zaś opis techniczny branży drogowej wskazuje na gr. 28 cm. Prosimy o podanie poprawnej grubości i korektę błędnych zapisów.

**Odpowiedź:** *Nawierzchnię z Fibrobetonu należy wykonać gr. 28cm.*

**Pytanie 115.** Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o tabelę robót ziemnych.

**Odpowiedź:** *Ze względu na zmienność danych elementów obliczeniowych (zatoki, zbiorniki, skrzyżowania itp.) tabela robót ziemnych nie odwzorowuje rzeczywistej ilości robót. Roboty ziemne zawarte w przedmiarach odwzorowują stan rzeczywisty i dotyczą wszystkich elementów objętych zagospodarowaniem. Poniżej skorygowane wartości robót:*

*- poz. 1.3.1. usunięcie humusu - 15443,52 m<sup>3</sup>*

*- poz. 2.1.2. wykopy – 27018,10 m<sup>3</sup>*

- poz. 2.2.1. nasypy – 5716,19 m<sup>3</sup>

*Wycenę wykonać w oparciu o dokumentację projektową i pomocniczy przedmiar robót.*

**Pytanie 116.** Proszę o potwierdzenie, że wykopy niezbędne do wykonania zbiorników odparowujących zawierają się w poz. 2.1.1. kosztorysu ofertowego branży drogowej. Jeżeli nie, to prosimy o dodanie odpowiedniej pozycji w której należy uwzględnić wykonanie wykopów.

**Odpowiedź:** *Załączamy skorygowaną wartość robót ziemnych:*

- poz. 1.3.1. usunięcie humusu - 15443,52 m<sup>3</sup>

- poz. 2.1.2. wykopy – 27018,10 m<sup>3</sup>

- poz. 2.2.1. nasypy – 5716,19 m<sup>3</sup>

*Wycenę wykonać w oparciu o dokumentację projektową i pomocniczy przedmiar robót.*

**Pytanie 117.** Dot. wykonania zbiorników odparowujących. Prosimy o podanie wymiarów płyt ażurowych do wykonania zbiorników.

**Odpowiedź:** *Do wykonania zbiorników odparowujących należy użyć płyt ażurowych o wymiarach 40x60cm.*

**Pytanie 118.** Prosimy o przekazanie przykładowych rysunków, zdjęć ogrodzenia i bram do wykonania wokół zbiorników odparowujących.

**Odpowiedź:** *Zamawiający przekazuje dane jak niżej:*

**SIATKA:**

- należy zastosować siatkę z drutu stalowego ocynkowanego. Siatka powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 22768-1.

- Drut w siatce powinien być okrągły, pokryty stopem cynku (95%) i aluminium (5%), według PN-EN10244-2. Minimalna powłoka 215 g/m<sup>2</sup>.

**SŁUPKI:**

- Słupki ogrodzeniowe stalowe z rur stalowych okrągłych walcowanych wykonanych ze stali dopuszczonych przez normę PN-EN 10219:

a) Słupki naciągowe Ø60x2,0mm długości pozwalającej na osadzenie słupka w fundamencie na głębokość min. 80cm wyposażone w kapturek i 5 uchwyty do zawieszenia siatki.

b) Słupki pośrednie:

Ø 48x1,50 mm długości pozwalającej na osadzenie słupka w fundamencie na głębokość min. 80cm, wyposażone w kapturek i wytłoczenia wycięte ze ścianki słupka będące integralną częścią słupka (uchwyty do zawieszania siatki).

c) Podpory

Ø 38x1,50 mm długości 270cm dla ogrodzenia wysokości 220cm, wyposażone w montażową śrubę mocującą hakową ocynkowaną montowaną w otworze słupka (otwór wykonać na budowie). W każdej podporze część ukośna wykonana jest z rury fi 38mm, pionowa część montowana na montażowej kotwie gruntowej wykonana z rury Ø 48 mm

**BRAMY:**

- konstrukcja bramy powinna zabezpieczać je przed kradzieżą lub niepowołanym otwarciem.

- ramę (oprócz słupów zewnętrznych) z kształtownika 40x40x1,5mm,

- *ślupek zewnętrzny z kształtownika 60x 60x1,5 mm, stanowiący jednocześnie zawias, obracający się na rurze stalowej Ø 51 mm, znajdującej się wewnątrz słupka,*
- *dodatkowy ślupek pionowy, usztywniający skrzydło bramy w środku jej rozpiętości z kształtownika 40x40x1,5mm,*
- *ślupek zamkowy z rury Ø 60x2,0 mm,*
- *wypełnienie skrzydeł bramy i furtki z siatki stalowej zgrzewanej o oczkach 50x50x3mm i prętach stalowych gatunku S235JRG2,*
- *zamknięcie na śrubę bezpieczną z systemem klucza straży pożarnej lub kłódkę w osłonie zabezpieczającej przed niepowołanym otwarciem oraz stanowiącym ochronę przed wpływem warunków atmosferycznych,*
- *rygiel blokujący w gruncie jedno ze skrzydeł bramy,*
- *całość konstrukcji bram zabezpieczona antykorozyjnie przez ocynkowanie ogniowe wg PNEN ISO 1461 z grubością warstwy cynku min. 55µm.*

**Pytanie 119.** Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o brakujące przekroje poprzeczne od km 18+910 do km 19+660.

**Odpowiedź:** *Załączamy brakujące przekroje na odc. 18+910 do 19+660.*

**Pytanie 120.** Dot. kosztorysu ofertowego branża drogowa poz. 5.7.1. „Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego do bardzo cienkich warstw (BBTM 8) (warstwa ścieralna) gr. 6 cm (dwie warstwy po 3 cm) – 12.528,13 m<sup>2</sup>”. Wg Wykonawcy pozycja ma błędny opis lub ma błędną ilość. Dokumentacja konkretnie wskazuje kilometrą, na którym należy wykonać nawierzchnię ścieralną z mieszanki BBTM 8 o gr. 6 cm - są to 4 odcinki o łącznej długości 855 m x szerokość drogi 7,0 m, co daje nam powierzchnię wykonania BBTM 8 o gr. 6 cm ok. 6000 m<sup>2</sup> (plus odsadki). Ilość (powierzchnia) wskazana w pozycji jest podwojona, co wskazywałoby, że dotyczy ona jednej warstwy mieszanki BBTM o gr. 3 cm. Prosimy o wyjaśnienie czy w pozycji należy wyliczyć koszt ułożenie 1 z dwóch warstw ścieralnych z mieszanki BBTM 8 o gr. 3 cm na łącznej powierzchni 12.528,13 m<sup>2</sup>? Jeżeli tak, to prosimy o korektę opisu w ww. pozycji.

**Odpowiedź:** *Wartość w poz. 5.7.1 jest sumą dwóch warstw BBTM 8 o gr. 3 cm o łącznej powierzchni 12.528,13 m<sup>2</sup>. Należy ułożyć na sobie dwie warstwy o gr. 3 cm każda. Na warstwie dolnej o pow. 6298,13 m<sup>2</sup> i gr.3 cm układana jest warstwa górna o pow. 6230,00 m<sup>2</sup>.*

**Pytanie 121.** Plan sytuacyjny branży drogowej wskazuje na konieczność wykonania dowiązania do istniejącego układu drogowego na początku odcinka jezdni na dł. 39,2 m + 3 zjazdy indywidualne i pobocza, na końcu odcinka jezdni na dł. 42,3 m + pobocza. Z uwagi na znaczny zakres robót prosimy o informację czy powierzchnia wykonania ww. zakresów są zawarte w odpowiednich pozycjach kosztorysu ofertowego. Jeżeli nie, to prosimy o uzupełnienie kosztorysu ofertowego branży drogowej o odpowiednie pozycje z uwzględnieniem dodatkowo wykonania oznakowania poziomego.

**Odpowiedź:** *Dowiązania są ujęte w przedmiarach. Wycenę wykonać w oparciu o dokumentację projektową i pomocniczy przedmiar robót.*

**Pytanie 122.** Z uwagi na przebieg pod przedmiotowym odcinkiem DW255 trasy gazociągu tranzytowego „Jamalskiego” DN1400 i brak dokumentacji / pozycji kosztorysowych

związanych z jakimikolwiek pracami przy gazociągu prosimy o potwierdzenie, że w zakresie zadania nie wchodzi prace związane z ww. gazociągiem.

**Odpowiedź:** *Prace w rejonie gazociągu wykonać zgodnie z uzgodnieniem zarządcy sieci.*

**Pytanie 123.** Prosimy o informację czy w ramach zadania zachodzi konieczność ustawienia wiat przystankowych? Jeżeli tak, to prosimy o dodanie odpowiednich pozycji w kosztorysie ofertowym oraz wskazanie parametrów wiat przystankowych.

**Odpowiedź:** *W ramach zadania nie zachodzi konieczność ustawienia wiat przystankowych.*

**Pytanie 124.** Dot. SST D-03.00.01 Przepusty pod koroną drogi i zjazdami. W SST znajduje się punkt 2.9 Materac, który nie ma swojego odzwierciedlenia w dokumentacji projektowej, ani w kosztorysie ofertowym. Prosimy o informację gdzie należy wykonać materac, na jakiej powierzchni, oraz prosimy o dodanie odpowiednich pozycji w kosztorysie ofertowym branży drogowej.

**Odpowiedź:** *Na odcinku objętym postępowaniem nie ma przepustów posadowionych na materacu.*

**Pytanie 125.** Dot. SST D-03.00.01 Przepusty pod koroną drogi i zjazdami. W SST punkt 7.2. Jednostka obmiarowa znacznie różni się od punktu 1.3. Zakres robót objętych SST. W punkcie 7.2. zakres robót wymieniony w myślniku 2 i 3 nie ma swojego odzwierciedlenia ani w punkcie 1.3 ww. SST, ani w dokumentacji projektowej czy też w kosztorysie ofertowym. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i wskazanie poprawnych zapisów dotyczących przepustów.

**Odpowiedź:** *W pkt. 1.3 podano zakres, natomiast w pkt. 7.2. podano zakres z jednostkami, które są spójne z k.offertowym pkt. 3. Wycenę Wykonawca wykonać w oparciu o dokumentację projektową i przedmiar robót.*

**Pytanie 126.** Dotyczy Załącznika nr. 5 - OPZ – wykonanie przed rozpoczęciem robót analizy w zakresie rozprzestrzeniania się hałasu. Czy Zamawiający potwierdza, iż analizę należy wykonać dwukrotnie – tzn. w porze dnia i w porze nocy?

**Odpowiedź:** *Zamawiający potwierdza, że zgodnie z OPZ pkt. VI.2, p.pkt. 3 i 4 analizę należy wykonać dwukrotnie – tzn. w porze dnia i w porze nocy, tj. przed rozpoczęciem robót i po ich zakończeniu.*

**Pytanie 127.** Dotyczy Załącznika nr. 5 - OPZ – wykonanie badań hałasu i przekazanie Zamawiającemu analizy akustycznej po upływie 1 roku od oddania obiektu do użytkowania. Czy Zamawiający potwierdza, iż analizę należy wykonać dwukrotnie – tzn. w porze dnia i w porze nocy?

**Odpowiedź:** *Zamawiający potwierdza, że zgodnie z OPZ pkt. VI.2, p.pkt. 3 i 4 analizę należy wykonać dwukrotnie – tzn. w porze dnia i w porze nocy. tj. przed rozpoczęciem robót i po ich zakończeniu.*

**Pytanie 128.** Dotyczy Załącznika nr. 5 – OPZ. Rozdział VI pkt 3.5.4) „(...) W przypadku stwierdzenia uszkodzenia zabudowy (na podstawie inwentaryzacji przed rozpoczęciem robót), będącego wynikiem robót budowlanych, Wykonawca na własny koszt (bądź w ramach ubezpieczenia OC) dokona naprawy uszkodzonych elementów (...)”. Wykonawca nie znalazł

w przekazanych przez Zamawiającego dokumentach wymogu mówiącego o konieczności przeprowadzenia inwentaryzacji przyległej zabudowy przez Wykonawcę i ujęcia jej kosztu w cenie kontraktowej. Jeżeli w ramach zadania należy wykonać inwentaryzację przyległej zabudowy, to prosimy o przekazanie wytycznych / zakresu ww. inwentaryzacji oraz wskazanie pozycji w której należy uwzględnić ww. koszt.

**Odpowiedź:** *W ramach zadania należy wykonać inwentaryzację przyległej zabudowy i należy to ująć w kosztach ogólnych budowy. W przypadku ewentualnych roszczeń właścicieli nieruchomości przyległych do pasa drogowego inwentaryzacja będzie materiałem dowodowym w sprawie.*

**Pytanie 129.** Dotyczy Załącznika nr. 5 – OPZ. Rozdział VI pkt 3.6 „(...) Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji (przed rozpoczęciem robót) Wykonawca dokona naprawy, remontu lub odbudowy na własny koszt zniszczonych elementów infrastruktury drogowej będących skutkiem prowadzenia robót. (...)”. Wykonawca nie znalazł w przekazanych przez Zamawiającego dokumentach wymogu mówiącego o konieczności przeprowadzenia inwentaryzacji elementów infrastruktury drogowej przez Wykonawcę i ujęcia jej kosztu w cenie kontraktowej. Jeżeli w ramach zadania należy wykonać inwentaryzację elementów infrastruktury drogowej, to prosimy o przekazanie wytycznych / zakresu ww. inwentaryzacji oraz wskazanie pozycji w której należy uwzględnić ww. koszt.

**Odpowiedź:** *W ramach zadania należy wykonać inwentaryzację elementów infrastruktury drogowej i należy to ująć w kosztach ogólnych budowy.*

**Pytanie 130.** Dot. opis techniczny branża drogowa pkt 2.2. Charakterystyka podłoża gruntowego. W punkcie widnieje zapis: „W przypadku natrafienia na etapie realizacji na lokalnie występujące warunki odmienne od założonych do projektowania należy zweryfikować przyjęte rozwiązania mając na uwadze przede wszystkim uzyskanie wymaganej nośności podłoża oraz zapewnienie warunku mrozoochronności konstrukcji.” Prosimy o wyjaśnienie powyższego zapisu. Ponadto prosimy o potwierdzenie, że w przypadku natrafienia podczas realizacji na odmienne - gorsze warunki od założonych w projekcie, co spowoduje konieczność zmiany rozwiązań projektowych, Wykonawca nie zostanie obciążony kosztami przeprowadzenia dodatkowych badań, przeprojektowania, ani wykonania dodatkowych prac związanych z uzyskaniem wymaganej nośności podłoża.

**Odpowiedź:** *Zamawiający informuje, że w przypadku natrafienia podczas realizacji na odmienne - gorsze warunki od założonych w projekcie, co spowoduje konieczność zmiany rozwiązań projektowych, Wykonawca nie zostanie obciążony kosztami przeprowadzenia dodatkowych badań, przeprojektowania, ani wykonania dodatkowych prac związanych z uzyskaniem wymaganej nośności podłoża. Mają wtedy zastosowania zapisy umowy § 3 i 18.*

**Pytanie 131.** Dot. opis techniczny branża drogowa pkt 3.9. Konstrukcja nawierzchni. Pierwszy akapit mówi: „(...) na całej długości odcinka drogi wojewódzkiej w celu zmniejszenia poziomu hałasu o 5 dB wywołanego przez pojazdy poruszające się drogą wojewódzką zaprojektowano nawierzchnie jezdni o warstwie ścieralnej z betonu asfaltowego do bardzo cienkich warstw (BBTM)(...)”. W następnym akapicie droga została podzielona na odcinki gdzie tylko na odcinku 855,0 m występuje nawierzchnia jezdni o warstwie ścieralnej z betonu asfaltowego do bardzo cienkich warstw (BBTM); na pozostałych odcinkach występuje warstwa ścieralna z mieszanki mastyksu grysowego SMA8. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżnych zapisów.

**Odpowiedź:** *Zamawiający informuje, że nawierzchnie dróg należy wykonać:*



- jezdnia drogi wojewódzkiej DW 255 z betonu asfaltowego do bardzo cienkich warstw (BBTM): dla lokalizacji km: 18+910-19+165, km: 20+550-20+880, km: 21+330-21+600.
- jezdnia drogi wojewódzkiej DW 255 z SMA 8, km: 19+165 – 20+550, 20+880 – 21+330 21+600 – 21+910.

**Pytanie 132.** Dotyczy konieczności wykonania pomiarów hałasu – analiz akustycznych. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o brakujący „aneks nr 1 do raportu ooś ze stycznia 2013” o którym mowa w punkcie IX Decyzji nr 13/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 7 sierpnia 2013r. Dokument ten jest niezbędny w celu prawidłowego odczytania ilości oraz lokalizacji punktów pomiarowych dotyczących przedmiotowego odcinka DW255, dla których należy wykonać analizy akustyczne i co za tym idzie prawidłowego oszacowania kosztów analiz akustycznych.

**Odpowiedź:** Zamawiający uzupełnia dokumentację o brakujący „aneks nr 1 do raportu ooś ze stycznia 2013” o którym mowa w punkcie IX Decyzji nr 13/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 7 sierpnia 2013r.

**Pytanie 133.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie do warstwy SMA 8 asfaltu modyfikowanego PMB 48/80-55? Szczegółowe Specyfikacje Techniczne SST D 05.03.13a wskazują na zastosowanie asfaltu PMB 25/55-60, który jest asfaltem twardym i zgodnie z zaleceniami producentów stosowany powinien być do warstw podbudów i wiążących z betonu asfaltowego AC oraz betonu asfaltowego o wysokim module sztywności AC WMS (przy wymaganym module sztywności 14 000 MPa). Natomiast do warstw ścieralnych z SMA można go stosować na odcinkach obciążonych ruchem ciężkim i powolnym. W naszym przypadku mamy do czynienia z ruchem KR 3-4, w związku z tym nie ma potrzeby stosowania asfaltu modyfikowanego PMB 25/55-60.

**Odpowiedź:** Należy zastosować asfalt na PMB 45/80-55 do SMA 8.

**Pytanie 134.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie do warstwy BBTM asfaltu modyfikowanego PMB 48/80-65? Powyższy asfalt jest zalecany do stosowania dla wszystkich warstw ścieralnych. Zastosowanie asfaltu PMB 48/80-65 zapewnia utrzymanie wymaganych parametrów dla warstwy BBTM stawianych w WT 2 2014. Ponadto to asfalt PMB 48/80-65 jest tańszy o 450 zł/t w stosunku do wymaganego w specyfikacji asfaltu PMB 65/105-60.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 135.** Jaki rodzaj mieszanki BBTM należy zastosować; BBTM 8A czy BBTM 8B?

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza, że na warstwę ścieralną należy zaprojektować mieszankę z BBTM 8 B.

**Pytanie 136.** Proszę o dostosowanie wymagań zawartych w tabeli nr 5 SST D 05.03.24 do wymagań WT 2 2014, na które powołuje się pkt 10.3 powyższej specyfikacji. Tabela nr 5 nie pokrywają się z wytycznymi WT 2 2014.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że należy zastosować wymagania aktualnych wytycznych np. WT-2 2014.

**Pytanie 137.** Dotyczy kosztorysu branży elektrycznej poz. 9 d.1 – proszę o weryfikację ilości robót. Podano omyłkowo ilość 12330 m zamiast 1230 m.

**Odpowiedź:** *Zamawiający informuje, że w poz. d.1. „Odtworzenie (wytyczenie) trasy linii w terenie przejrzystym ma być 1230,00 m.*

**Pytanie 138.** Dotyczy Załącznik nr 2.2. Kosztorys ofertowy b. elektryczna poz. 9 d.1. „Odtworzenie (wytyczenie) trasy lini w terenie przejrzystym – 12330 m”. Wg Wykonawcy w pozycji omyłkowo wpisany został zły obmiar. W przedmiarze robót (TOM III.4 B. elektryczna) w ww. pozycji znajduje się ilość 1230 m. Prosimy o dokonanie zmiany ilości w ww. pozycji.

**Odpowiedź:** *Zamawiający informuje, że w poz. d.1. „Odtworzenie (wytyczenie) trasy linii w terenie przejrzystym ma być 1230,00 m.*

**Pytanie 139.** W przekazanej dokumentacji znajdują się dwie SST o numerze D-09.01.01. Prosimy o przekazanie jednej SST wiążącej dla Wykonawców.

**Odpowiedź:** *Zamawiający informuje, że SST 09.01.01 zawarta w branży zieleni dotyczy nasadzeń drzew i krzewów, SST 09.01.01 zawarta w branży drogowej dotyczy humusowania terenu z obsianiem trawą. Specyfikacje stosować łącznie, przy ich stosowaniu Wykonawca ma wskazywać branżę.*

Termin składania i otwarcia ofert **nie ulega zmianie**, aktualny termin: **20.06.2024 r.**

godz. 09:45 – składanie ofert,

godz. 10:00 – otwarcie ofert.

Niniejsze pismo stanowi integralną część :

- 1) Specyfikacji Warunków Zamówienia dot. powyższego zamówienia;
- 2) Ogłoszenia o zamówieniu;
- 3) Wyjaśnień treści SWZ z dnia 06.06.2024 r.

Sporządziła:

Marta Tobolewska – Samodzielny Referent Wydziału Zamówień Publicznych

tel.: 52 37 05 717

email: [m.tobolewska@zdw-bydgoszcz.pl](mailto:m.tobolewska@zdw-bydgoszcz.pl)