

Przedmiot zamówienia:

Realizacja w ramach budżetu obywatelskiego, wybranego zadania dla okręgu nr 1 – Miasto Dzierżoń, tj. Przebudowa chodników na Osiedlu Władysława Jagiełły w Dzierżoniou.

**Zakres przewidzianych do wykonania robót i czynności
związanych z realizacją przedmiotowego zadania**

1. Zadanie polega na wykonaniu przebudowy istniejących chodników, zlokalizowanych wzdłuż drogi osiedlowej - zgodnie z załączonym szkicem sytuacyjnym (zał. nr 2 do zapytania ofertowego).
2. Odcinki chodników wskazane do remontu, o szerokości 2 m (łącna powierzchnia około 640 m²), są wykonane z płyt chodnikowych. Według przyjętych założeń dla realizowanej przebudowy, docelowa szerokość i lokalizacja chodników - nie ulega zmianie.
3. W miejscach istniejących odcinków chodnika wykonanych z kostki betonowej (na szkicu sytuacyjnym zał. nr 2 - oznaczonych literą A), zjazdów z ulicy utwardzonych masą bitumiczną lub kostką betonową - nie przewiduje się wykonywania nowej nawierzchni. We wskazanych jw. lokalizacjach przewiduje się ewentualne wykonanie doraźnego remontu nawierzchni (np. częściowa wymiana uszkodzonych elementów lub likwidacja istniejących kolein).
4. Podstawowe parametry konstrukcyjne, według przyjętych założeń do realizowanego remontu:
 - szerokość chodnika - 2 m;
 - chodnik od strony jezdni ograniczony krawężnikiem, od strony gruntowej (istniejąca skarpa/trawnik) oraz na zakończeniach poszczególnych odcinków - ograniczony obrzeżem betonowym;
 - nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 6cm, na podsypce cementowo-piaskowej;
 - w miejscach istniejących zjazdów z ulicy (nieutwardzonych) lub przewidzianych do wykonania w przyszłości - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej i odpowiednia do lokalnych warunków gruntowych, warstwa odsączająca z piasku oraz podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie;
 - na odcinku chodnika oznaczonym literą B (szkic sytuacyjny - zał. nr 2), w związku z planowaną w przyszłości budową miejsc postojowych dla pojazdów osobowych (na terenie przyległej działki nr 156/4), należy przewidzieć zastosowanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej i odpowiedniej do lokalnych warunków gruntowych, warstwy odsączającej z piasku oraz podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Od strony jezdni należy przewidzieć zastosowanie krawężnika najazdowego, z odpowiednim jego obniżeniem, umożliwiającym docelowo swobodny przejazd pojazdów przez chodnik do w/w miejsc postojowych.
5. Przewidziane do wykonania prace i czynności organizacyjne, według przyjętych założeń do realizowanego remontu:
 - demontaż istniejących chodników, z odzyskiem nieuszkodzonych płyt chodnikowych i przekazaniem ich do dyspozycji Gminy Dzierżoń;
 - prace konstrukcyjne przy wykonaniu nowych chodników (korytowanie, wykonanie podbudowy, zainstalowanie krawężników i obrzeży, ułożenie kostki brukowej na podsypce);
 - regulacja istniejących studzienek/włazów do instalacji sieciowych (11 szt.);
 - uporządkowanie terenu po wykonanych robotach (wywóz i utylizacja gruzu oraz uszkodzonych elementów poroziórkowych);
 - wykonanie wszystkich innych (nie wyszczególnionych powyżej) elementów towarzyszących wymienionym robotom budowlanym, niezbędnych dla ich prawidłowej realizacji.

Uwaga:

1. Niezbędnym jest, aby szczegółowe parametry dla podanego powyżej zakresu prac, ustalić osobiście - na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej i obmiaru z natury.
2. W celu przeprowadzenia oględzin oraz ustalenia szczegółowych parametrów dla prawidłowej realizacji zadania, należy kontaktować się bezpośrednio z merytorycznymi pracownikami Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu (Jerzy Sulim lub Sławomir Wasiński - tel. 55 276 25 01).
3. Ze względu na ściśle określoną kwotę, zarezerwowaną w budżecie na realizację przedmiotowego zadania - stosownie do otrzymanych ofert cenowych, przewiduje się możliwość częściowego ograniczenia w/w zakresu robót (do wysokości kwoty w budżecie).