

UWAGI OGÓLNE

1. Poziom projektowanej posadzki parteru ±0.00 ustala się na poziomie 156,43 m n.p.m..
2. Rysunek branży architektonicznej nie uwzględnia wszystkich elementów konstrukcji i instalacji oraz ich przebić i bruzd instalacyjnych. Ich rozmieszczenie i wykonanie na etapie budowy należy uwzględnić na podstawie dokumentacji poszczególnych branży.
3. Projekt rozpatrywać razem z opisem technicznym, projektami branżowymi, kosztorysami oraz specyfikacjami tworzącymi całość opracowania.
4. Wykonawca musi uwzględnić w ofercie i wykonać, w ramach istniejących pozycji kosztorysowych, wszystkie elementy wymagane przepisami oraz wynikające z zasad wiedzy technicznej, a nie uwzględnione w niniejszym opracowaniu np. mocowania elementów itp..
5. Przed zamówieniem elementów wykończeniowych (okna, drzwi, obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe itp.) wszystkie wymiary sprawdzić na budowie z natury.
6. Podane wymiary okien na rzutach są wymiarami w świetle ościeży, dla drzwi są wymiarami minimalnego światła przejścia w ościeżnicy.
9. Nową stolarkę należy zamontować w zewnętrznym licu ściany oraz docieplić wykonując węgarek (ok. 3 cm) w trakcie ocieplania elewacji.
10. Wszystkie nazwy własne rozwiązań materiałowych wskazane w dokumentacji należy traktować jako przykładowe, wyznaczające standard wykonania i minimalne parametry techniczne zastosowanych materiałów – dopuszcza się stosowanie materiałów o równoważnych lub lepszych parametrach technicznych, po zatwierdzeniu przez projektanta.
11. Wszystkie zmiany za zgodą projektanta.

UWAGA! OKŁADZINĘ SUFITOWĄ EI60 NALEŻY WYKONAĆ NA CAŁEJ POWIERZCHNI SUFITÓW, PONAD SUFITAMI PODWIESZANYMI WG WYTYCZNYCH PRODUCENTA SYSTEMU, ZAPEWNIAJĄC JEJ CAŁKOWITĄ SZCZELNOŚĆ NA ŁĄCZENIACH Z INNYMI ELEMENTAMI.

LEGENDA SUFITÓW

SUFIT PODWIESZANY KASETONOWY
PROFILE T-24, KRAWĘDŹ PODNIESIONA, PŁYTA GŁADKA 60x60cm gr.10mm
KOLOR: BIAŁY NCS 0500, NP. RIGIPS GYPTONE BASE 31, SYSTEM 4.07.501

SUFIT PODWIESZANY KASETONOWY POM. WILGOTNE
PROFILE T-24, KRAWĘDŹ TYP A, PŁYTA GK LAMINOWA 60x60cm gr.8mm
KOLOR: BIAŁY RAL 9016, NP. RIGIPS CYPREX ASEPTA, SYSTEM 4.07.80

SUFIT PODWIESZANY AKUSTYCZNY
PROFILE CD 60, UD 30, PŁYTA GK PERFOROWANA 240x120cm gr.12,5mm
KOLOR: CZARNY NCS 9000, NP. RIGIPS GYPTONE BIG QUATTRO 41, SYSTEM 4.07.20
MONTAŻ OKŁADZINY SUFITOWEJ I SUFITU PODWIESZANEGO NA CIĘGNACH DO ŁAT 12X12 NAD GÓRNYM PASEM KRATOWNICY

OKŁADZINA SUFITOWA
PROFILE CD 60, PŁYTA GK gr.2x12,5mm
KOLOR: BIAŁY NCS 0300, NP. RIGIPS PRO, SYSTEM 4.05.24

SIATKA ZABEZPIECZAJĄCA

SUFIT TYNKOWANY
TYNK WEWNĘTRZNY CEMENTOWO-WAPIENNY GR.1,5cm
GŁADŹ GIPSOWA

OPRAWY OŚWIETLENIOWE WG BRANŻY ELEKTRYCZNEJ

WENTYLACJA MECHANICZNA WG BRANŻY SANITARNEJ

DASTORE DORADZTWO I PROJEKTOWANIE

ARCHITEKTURA

Dastore Sp. z. o.o., ul. Kościuszki 13A, 63-400 Ostrów Wielkopolski; tel. 600 078 580; e-mail: biuro@dastore.pl; www: www.dastore.pl
REGON: 365332908 NIP: 622 279 65 28

RZUT SUFITÓW - PARTER

Projekt:	BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z ŁĄCZNIKIEM W MIEJSCOWOŚCI KOŹMINIEC		
Zadanie:	Rozbudowa Zespołu Szkół Publicznych w Koźmincu		
Inwestor:	GMINA DOBRZYCA Rynek 14 63-330 Dobrzyca		
Adres inwestycji:	działka nr 217/1; j.e. 302003_5 Dobrzyca-obszar wiejski; o.e. 0010 Koźmin Kozminiec 50, 63-330 Koźminiec		
Zespół projektowy:	Projektant architektura	mgr inż. arch. Maria Jastrzębska upr. nr UAN-8386/75/90	
	Sprawdzający architektura	mgr inż. arch. Marcin Rześniowiecki upr. nr 44/WPOKK/2012	
	Opracowanie architektura	mgr inż. arch. Agnieszka Jastrzębska-Orzeszyna	
	Opracowanie architektura	mgr inż. arch. Miłosz Musieł	
Skala: 1:100	Faza projektu: projekt budowlany	Data opracowania: sierpień 2019	Nr rys. A-9

Projekt chroniony ustawą o prawach autorskich. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wersja: