

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU

NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POSADZKA	WYSOKOŚĆ [cm]	POWIERZCHNIA [m²]
0.01	KLATKA SCHODOWA	PŁYTKI GRESOWE	314	28.44
0.02	PRZEDSIONEK TOALETY MĘSKIEJ	PŁYTKI GRESOWE	270	3.94
0.03	TOALETA MĘSKA	PŁYTKI GRESOWE	270	6.56
0.04	TOALETA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	PŁYTKI GRESOWE	270	4.93
0.05	PRZEDSIONEK TOALETY DAMSKIEJ	PŁYTKI GRESOWE	270	3.94
0.06	TOALETA DAMSKA	PŁYTKI GRESOWE	270	4.92
0.07	POKÓJ NAUCZYCIELA	PANELE PODŁOGOWE	270	14.33
0.08	POKÓJ NAUCZYCIELA	PANELE PODŁOGOWE	270	14.33
0.09	KOMUNIKACJA	PŁYTKI GRESOWE	270	19.76
0.10	SALA GIMNASTYCZNA	WYKŁADZINA PCV	700–1184	287.24
0.11	MAGAZYN SPRZĘTU	PŁYTKI GRESOWE	270	14.93
0.12	SZATNIA DAMSKA	PŁYTKI GRESOWE	270	7.80
0.13	UMYWALNIA DAMSKA	PŁYTKI GRESOWE	270	7.61
0.14	TOALETA DAMSKA	PŁYTKI GRESOWE	270	1.32
0.15	SZATNIA MĘSKA	PŁYTKI GRESOWE	270	7.80
0.16	UMYWALNIA MĘSKA	PŁYTKI GRESOWE	270	7.61
0.17	TOALETA MĘSKA	PŁYTKI GRESOWE	270	1.32
0.18	KOTŁOWNIA	PŁYTKI GRESOWE	314	13.53
0.19	ŁĄCZNIK Z NAŚWIETLEM	WYKŁADZINA PCV	310	62.52
SUMA POWIERZCHNI				512.82

OZNACZENIA:

W1 Hi - projektowane piony wodne
- woda zimna
- woda ciepła
- woda cyrkulacyjna
- woda pożarowa
- projektowany hydrant z wężem półsztywnym dn 25
- projektowany zestaw wodomierzowy wg PZT-IS

Uwaga dla pomieszczeń i przyborów dostępnych dla dzieci wszystkie baterie wyposażyć w termostaty ograniczające temp. wody odpowiednio do 38C dla baterii natryskowych i 43C do pozostałych.

DASTORE DORADZTWO I PROJEKTOWANIE

INSTALACJE SANITARNE

Dastore Sp. z o.o.; ul. Kokoszki 13A, 63-400 Ostrów Wielkopolski; tel. 600 078 560; e-mail: biuro@dastore.pl; www: www.dastore.pl
REGON: 366332908 NIP: 622 279 65 28

RZUT PARTERU-INSTALACJA WODY

Projekt:	BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z ŁĄCZNIKIEM W MIEJSCOWOŚCI KOŹMINIEC		
Zadanie:	Rozbudowa Zespołu Szkół Publicznych w Koźminiec		
Inwestor:	GMINA DOBRZYCA Rynek 14 63-330 Dobrzyca		
Adres inwestycji:	działka nr 217/1 j.e. 302003_5 Dobrzyca-obszar wiejski; o.e. 0010 Koźminiec Koźminiec 50, 63-330 Koźminiec		
Zespół projektowy:	Projektant	mgr inż. MARIUSZ NIEBUDEK upr. bud. bez ogr. DOŚ/0422/PWBS/17	
	Sprawdzający	mgr inż. MARIUSZ WAŚNIOWSKI upr. bud. bez ogr. 108/DOŚ/06	
Skala: 1:100	Faza projektu: projekt budowlany	Data opracowania: sierpień 2019	Nr rys. IS-3

Projekt chroniony ustawą o prawach autorskich. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wersja: