



LPD:
szafa dzielona 22U 19" głębokość 600mm
600x600x769

podłączyć kablem światłowodowym do budynku szkoły -
2 włókna jednomodowe 9/125 - ok 60 m



UWAGI:

- System okablowania strukturalnego objęty 25 letnią gwarancją producenta.
- We wszystkich gniazdach oraz w panelach krosowych należy stosować wymienne moduły RJ45 typu KeyStone.
- Wykonać pomiary spełnienia zaprojektowanych parametrów.
- Całość prac montażowych wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, stosując się do zaleceń obowiązujących w tym zakresie norm i przepisów, DTR producentów
- Całość prac powinna być wykonana przez osobę lub firmę uprawnioną do wykonywania prac związanych z montażem instalacji teletechnicznych.
- Wszystkie opisy aparatów, urządzeń podano jako przykładowe, określają ich podstawowe parametry i dopuszcza się ich zamianę na równoważne
- OKABLOWANIE NALEŻY DOPROWADZIĆ DO WSZYSTKICH PROJEKTOWANYCH PUKTÓW PL I PEL.



Kable z szafy strukturalnej doprowadzić do gniazda w każdym PEL
Gniazdo 4xRJ45 kat. 6 - kątowe 90 st lub 45 st w stronę podłogi

<div><div><div>DASTORE DORADZTWO I PROJEKTOWANIE</div></div><div><div>Instalacje Elektryczne</div><div>Dastore Sp. z o.o.; ul. Kościuszki 13A, 63-400 Ostrow Wielkopolski; tel. 600 078 580; e-mail: biuro@dastore.pl; www: www.dastore.pl REGON: 365332908 NIP: 622 279 65 28</div></div></div>			
SCHEMAT JEDNOKRESKOWY - LPD			
Projekt:	BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z ŁĄCZNIKIEM W MIEJSCOWOŚCI KOŹMINIEC		
Zadanie:	Rozbudowa Zespołu Szkół Publicznych w Koźminiecu		
Inwestor:	GMINA DOBRZYCA Rynek 14 63-330 Dobrzyca		
Adres inwestycji:	działka nr 217/1; j.e. 302003_5 Dobrzyca-obszar wiejski; o.e. 0010 Koźminiec Koźminiec 50, 63-330 Koźminiec		
Zespół projektowy:	Projektant inst. elektr.	inż. Henryk Domagała upr. nr UAN-8386/75/90	
	Sprawdzający inst. elektr.	mgr inż. Grzegorz Szurgut	
	Opracowanie	mgr inż. Marcin Domagała	
Skala: 1:100	Faza projektu: projekt budowlany	Data opracowania: sierpień 2019	Nr rys. E-9
Projekt chroniony ustawą o prawach autorskich. Wszelkie prawa zastrzeżone.			Wersja: 2