

Krótki opis przedmiotu zamówienia

SANITARIAT DAMSKO-MĘSKI

- 1 Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej **szt.-4**
- 2 Demontaż mieszacza natryskowego o śr. 15 x 20, 20 x 25 mm **szt.-2**
- 3 Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka **kpl.4**
- 4 Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową **kpl.-2**
- 5 Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - brodzików natryskowych **kpl.-2**
- 6 Rozebranie okładziny ściennej z płytek ceramicznych **m²-55,50**
- 7 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju **m²- 15,15**
- 8 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m² - **m² -2,05**
- 9 Montaż drzwi wejściowych "90" z obróbką osadzenia **kpl - 1**
- 10 Iniekcja ciśnieniowa jednorzędowa jednostronna w ścianie o grubości 51 cm - stopień przesiąknięcia wilgocią 60-95% **m -5,70**
- 11 Uszczelnienie pasa muru w strefie iniekcji przy zastosowaniu szlamu - iniekcja jednostronna **m 5,70**
- 12 Uszczelnienie pasa muru w strefie iniekcji przy zastosowaniu szpachlówki - iniekcja jednostronna **m -5,70**
- 13 Impregnacja przeciwwodna muru środkiem do hydrofobizacji **m²- 11,40**
- 14 Impregnacja przeciwsolna ręczna **m²-11,40**
- 15 Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całościowa **m²-55,50**
- 16 Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe **m² -55,50**
- 17 Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x30 cm **m²- 55,50**
- 18 Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża **m² -15,15**
19. Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm **m²- 15,15**
- 20 Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy szpachli o 1 mm **Krotność = 10 m²- 15,15**
- 21 Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe **m² -15,15**
- 22 Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm **m² -15,15**
- 23 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności **m² -38,43**
- 24 Gruntowanie podłoża przed malowaniem **m³-38,43**
- 25 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian **m²-21,00**
- 26 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów **m² 17.43**
- 27 Zabezpieczenie podłóg folią **m²- 17.40**

28 Montaż umywalki pojedynczej porcelanowe z półpostumentem z syfonem gruszkowym
kpl. -4.00

29 Montaż ustępu z płuczką ustępową typu "kompakt" **kpl.- 2.00**

30 Montaż Brodzika natryskowego **kpl.-2.00**

31 Montaż ścianki przesuwnej **kpl.- 2.00**

32 Montaż baterii umywalkowej lub zmywakowej stojącej o śr. nominalnej 15 mm
szt.4.00

2 SANITARIAT PERSONELU

33 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności **m²-14,02**

34 Gruntowanie podłoża przed malowaniem **m³-14.02**

35 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
m²- 10,15

36 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
m² -3.87

3 SZATNIA

37 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer. do 30
m -5,75

38 Iniekcja ciśnieniowa jednorzędowa jednostronna w ścianie o grubości 51 cm – stopień
przeziąknięcia wilgocią 60-95% **m- 5,75**

39 Uszczelnienie pasa muru w strefie iniekcji przy zastosowaniu szlamu – iniekcja
jednostronna **m -5.75**

40 Uszczelnienie pasa muru w strefie iniekcji przy zastosowaniu szpachłówki – iniekcja
jednostronna **m -5,75**

41 Impregnacja przeciwwodna muru środkiem do hydrofobizacji **m²- 1,73**

42 Impregnacja przeciwsolna ręczna **m²- 1.73**

43 Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całościowa
m²- 1.75

44 Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku
w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m² **m²- 2,00**

45 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków
z poszpachlowaniem nierówności **m² -20.26**

46 Gruntowanie podłoża przed malowaniem **m³- 20,26**

47 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
m²-13.85

48 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
m²-6.41

4 GABINET CHEMICZNY

49 Rozebranie okładziny ściennej **m²-2.84**

50 Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych
- umywalka **kpl.-1.00**

51 Zlokalizowanie przecieku, wymiana odcinka rury z PVC o śr. 50 mm z uszczelnieniem
pierścieniami gumowymi lub za pomocą klejenia- łączna długość 4 m **szt.-1**

52 Iniekcja ciśnieniowa jednorzędowa jednostronna w ścianie o grubości 51 cm - stopień
przeziąknięcia wilgocią 60-95% **m- 4.05**

53 Uszczelnienie pasa muru w strefie iniekcji przy zastosowaniu szlamu - iniekcja
Jednostronna **m- 4.0**

54 Uszczelnienie pasa muru w strefie iniekcji przy zastosowaniu szpachłówki - iniekcja
Jednostronna **m 4.05**

55 Impregnacja przeciwwodna muru środkiem do hydrofobizacji **m²- 2,84**

- 56 Impregnacja przeciwsolna ręczna **m²- 2,84**
- 57 Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całościowa **m²- 5,84**
- 58 Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe **m²- 2,84**
- 59 Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x30 cm **m²-2,84**
- 60 Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m² **m²- 2,00**
- 61 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności **m²-77,18**
- 62 Gruntowanie podłoża przed malowaniem **m³- 77,18**
- 63 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian **m²-20,44**
- 64 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów **m²- 56.74**
- 65 Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm **m- 17.60**
- 66 Zabezpieczenie podłóg folią **m²- 56.70**
- 67 Montaż umywalki pojedynczej porcelanowej z syfonem gruszkowym **kpl.- 1**
- 5 POMIESZCZENIE NR 08**
- 68 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności **m²-17,66**
- 69 Gruntowanie podłoża przed malowaniem **m³ – 17,66**
- 70 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian **m²-13.50**
- 71 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów **m²- 4,16**
- 72 Montaż wentylatora kanałowego z programatorem **kpl.-1**
- 73 Montaż tulei wentylacyjnych w drzwiach wejściowych **kpl.-5**
- 6 POKÓJ NAUCZYCIELSKI**
- 74 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności **m²- 51,83**
- 75 Gruntowanie podłoża przed malowaniem **m³- 51,83**
- 76 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian **m² -39,62**
- 77 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów **m² -12,20**
- 78 Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczulek o powierzchni ponad 8 m² **m²- 12,20**
- 79 Posadzki drewniane układane na klej - lakierowanie posadzek **m²- 12.20**
- 80 Dwukrotne lakierowania cokołów przyściennych wys. do 10 cm **m- 13,34**
- 81 Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50 mm **m- 2,50**
- 82 Obsadzenie drobnych elementów - drzwiczki rewizyjne **szt.-1**
- 7 POKÓJ NR 011**
- 83 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności **m² – 64,63**
- 84 Gruntowanie podłoża przed malowaniem **m³- 64,63**
- 85 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian

m²- 44,79

86 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
m² -19,84

87 Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczulek o powierzchni ponad 8 m²
m²- 16,74

88 Posadzki drewniane układane na klej - lakierowanie posadzek **m²- 16,74**

88 Dwukrotne lakierowania cokołów przyściennych wys. do 10 cm **m-14,80**

89 Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm
m-3.00

8 POKÓJ NR 010

90 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności **m² -77,81**

91 Gruntowanie podłóży przed malowaniem **m³- 77,81**

92 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
m²- 51,46

104 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
m² -26,35

105 Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczulek o powierzchni ponad 8 m²
m²-22,95

106 Posadzki drewniane układane na klej - lakierowanie posadzek **m²-22,90**

107 Dwukrotne lakierowania cokołów przyściennych wys. do 10 cm **m- 17.10**

108 Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm
m- 6.50

109 Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego **kpl-1**

9 POKÓJ NR 014

110 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności **m²- 40,64**

111 Gruntowanie podłóży przed malowaniem **m³-40,64**

113 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
m²- 13,20

114 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
m²-27,44

116 Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm
m - 7.00

10 POKÓJ NR 015, 016

117 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności **m²-79,64**

118 Gruntowanie podłóży przed malowaniem **m³- 79,64**

119 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
m²- 46,93

120 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
m²- 32,25

121 Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm
m -7.00

11 POKÓJ NR 017

122 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności **m²-23,10**

123 Gruntowanie podłóży przed malowaniem **m³- 23,10**

124 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
m²-19,01

125 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
m²-4,09

126 Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm
m-5,90

12 POMIESZCZENIE NR 018

127 Iniekcja ciśnieniowa jednorzędowa jednostronna w ścianie o grubości 51 cm - stopień
przeziąknięcia wilgocią 60-95% **m - 4,05**

128 Uszczelnienie pasa muru w strefie iniekcji przy zastosowaniu szlamu - iniekcja
jednostronna **m- 4,05**

132 Uszczelnienie pasa muru w strefie iniekcji przy zastosowaniu szpachlówki - iniekcja
jednostronna **m- 4.05**

133 Impregnacja przeciwwodna muru środkiem do hydrofobizacji **m²- 2,84**

134 Impregnacja przeciwsolna ręczna **m²- 2.84**

135 Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierzchniowa
m- 25,84

136 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków
z poszpachlowaniem nierówności **m²- 60,22**

137 Gruntowanie podłoża przed malowaniem **m³- 60,22**

138 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
m²-43,84

139 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
m²- 16,38

13 SALA GIMNASTYCZNA

140 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do
30 cm- 5.75

145 Iniekcja ciśnieniowa jednorzędowa jednostronna w ścianie o grubości 51 cm - stopień
przeziąknięcia wilgocią 60-95 **m -5.75**

146 Uszczelnienie pasa muru w strefie iniekcji przy zastosowaniu szlamu - iniekcja
Jednostronna m -5.75

147 Uszczelnienie pasa muru w strefie iniekcji przy zastosowaniu szpachlówki - iniekcja
jednostronna **m -5,75**

148 Impregnacja przeciwwodna muru środkiem do hydrofobizacji **m²- 1,73**

149 Impregnacja przeciwsolna ręczna **m²- 1,73**

150 Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierzchniowa
m²- 1.75

151 Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w
pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m² **m² – 2,00**

152 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków
z poszpachlowaniem nierówności **m²-141,41**

153 Gruntowanie podłoża przed malowaniem **m³-141,41**

154 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
m²-141,10

155 Lakierowanie powierzchni drewnianych - boazerii i belek sufitu Krotność = 2
m²- 129,39

156 Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczulek o powierzchni ponad 8m²
m²- 98,49

157 Posadzki drewniane układane na klej - lakierowanie posadzek **m²- 98,50**

158 Dwukrotne lakierowania cokołów przyściennych wys. do 10 cm m **m- 100,80**

159 Dwukrotne lakierowanie poręczy schodów o powierzchni ponad 1.0 m²
m²- 2,10

160 Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm
m-18,00

161 Zabudowy grzejników **szt-4**

162 Montaż wentylatora kanałowego z programatorem załączenia **kpl.- 1**

163 Montaż narożników ochronnych z PCV **kpl - 6**

14 TARAS POD ARKADAMI

165 Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - schody na gruncie **m³- 2,27**

166 Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej schodów prostych **m²- 3,24**

167 Uzupełnienie zbrojonych schodów prostych z betonu monolitycznego **m³- 2,30**

168 Przygotowanie masy betonowej - beton żwirowy kl. B-20 **m³- 2,30**

169 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju **m²-8,25**

170 Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża **m² -8,25**

171 Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości **1 mm m²- 8,25**

172 Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy szpachli o 1 mm Krotność = **10 m²- 8,35**

173 Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe **m²-8,25**

174 Wykonanie posadzki z płytek klinkierowych **m²- 8,25**

175 Wykonanie okładzin schodów - prefabrykowane elementy z granitu **m²- 3,78**

176 Przecieranie istniejących tynków z zeszkobaniem farby na stropach, **m²- 12,10**

177 Przecieranie istniejących tynków z zeszkobaniem farby na ścianach **m² – 45,43**

178 Gruntowanie podłoża przed malowaniem **m³- 45,43**

179 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie **m²- 45,43**

180 Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych **m²- 1,00**

15 KORYTARZE, KLATKI SCHODOWE

15.1 Korytarz przy sanitariatach

181 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 **m²- 4,03**

182 Iniekcja ciśnieniowa jednorzędowa jednostronna w ścianie o grubości 51 cm - stopień przesiąknięcia wilgocią 60-95% **m-5,75**

183 Uszczelnienie pasa muru w strefie iniekcji przy zastosowaniu szlamu - iniekcja jednostronna **m- 5,75**

184 Uszczelnienie pasa muru w strefie iniekcji przy zastosowaniu szpachłówki - iniekcja jednostronna **m- 5,75**

185 Impregnacja przeciwwodna muru środkiem do hydrofobizacji **m²- 4,03**

186 Impregnacja przeciwsolna ręczna **m²- 4,03**

187 Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierzchniowa **m²- 4,03**

188 Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 **m²-4,03**

189 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności **m²-59,86**

190 Gruntowanie podłoża przed malowaniem **m³- 59,86**

191 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian **m² - 44,41**

192 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów **m²-33,21**

- 193 Wykładziny ścian o powierzchni szorstkiej - system STO AG - warstwa gruntująca
m²-22,33
- 194 Wykładziny ścian o powierzchni szorstkiej - system STO AG - warstwa kolorowa
m² – 22,33
- 195 Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m² w jednym miejscu z płytek terakotowych 30x20 i 30x40 cm na zaprawie cementowej **m²- 0,27**
- 196 Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. .do 50 mm
m-19,00

15.2 Korytarz przy pom. 07,08

- 197 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - korytarz przy pok. 07, 08. **m²-17,94**
- 198 Gruntowanie podłoża przed malowaniem **m³- 17,94**
- 199 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
m² 9,30
- 200 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
m² -8,46
- 201 Wykładziny ścian o powierzchni szorstkiej - system STO AG - warstwa gruntująca
m²-6,5
- 202 Wykładziny ścian o powierzchni szorstkiej - system STO AG - warstwa kolorowa
m² 6,51

15.3 Korytarz przy tarasie

- 203 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - korytarz przy pok. 07, 08. **m² 26,99**
- 204 Gruntowanie podłoża przed malowaniem **m³- 27,00**
- 205 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
m² -19,18
- 206 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
m²-7.82
- 207 Wykładziny ścian o powierzchni szorstkiej - system STO AG - warstwa gruntująca
m²-5,08
- 208 Wykładziny ścian o powierzchni szorstkiej - system STO AG - warstwa kolorowa
m² -5,08
- 209 Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m² w jednym miejscu z płytek terakotowych 30x20 i 30x40 cm na zaprawie cementowej **m²- 0,36**

15.4 Korytarz przy pom. 015

- 210 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - korytarz przy pok. 07, 08 **m²- 87,94**
- 211 Gruntowanie podłoża przed malowaniem **m³- 87.94**
- 212 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
m²-64,91
- 213 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
m²-23.03
- 214 Wykładziny ścian o powierzchni szorstkiej - system STO AG - warstwa gruntująca
m² -19,60
- 215 Wykładziny ścian o powierzchni szorstkiej - system STO AG - warstwa kolorowa
m²-1960

15.5 Korytarz przy sali gimnastycznej

- 216 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m² **m²-5,08**

- 217 Zerwania cokolika z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie grubowarstwowej; kształtki o długości 18-28 cm **m-16,90**
- 218 Iniekcja ciśnieniowa jednorzędowa jednostronna w ścianie o grubości 51 cm - stopień przesiąknięcia wilgocią 60-95% **m-7,25**
- 219 Uszczelnienie pasa muru w strefie iniekcji przy zastosowaniu szlamu - iniekcja jednostronna **m- 7,25**
- 220 Uszczelnienie pasa muru w strefie iniekcji przy zastosowaniu szpachłówki - iniekcja jednostronna **m-7,25**
- 221 Impregnacja przeciwwodna muru środkiem do hydrofobizacji **m²- 5,08**
- 222 Impregnacja przeciwsolna ręczna **m²- 5,08**
- 223 Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całościowa **m²-5,08**
- 224 Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m² **m²-5,08**
- 225 Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie grubowarstwowej; kształtki o długości 18-28 cm **m-16,90**
- 226 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności **m²-63,74**
- 227 Gruntowanie podłoża przed malowaniem **m³-63,74**
- 228 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian **m²-47,06**
- 229 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów **m² -16,68**
- 230 Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego 80x60 **kpl.-1**
- 15.6 Korytarz przy klatce schodowej**
- 231 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności **m²-38,74**
- 232 Gruntowanie podłoża przed malowaniem **m³-38,74**
- 233 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian **m²-29,19**
- 234 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów **m² -9,55**
- 235 Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm **m- 17,10**
- 15.7 Klatka schodowa - zejście do piwnicy**
- 236 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - korytarz przy pok. 07, 08. **m² -40,92**
- 237 Gruntowanie podłoża przed malowaniem **m³- 40,92**
- 238 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian **m²- 32,80**
- 239 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów **m² -8,12**
- 240 Wykładziny ścian o powierzchni szorstkiej - system STO AG - warstwa gruntująca **m²-7,14**
- 241 Wykładziny ścian o powierzchni szorstkiej - system STO AG - warstwa kolorowa **m² -714**
- 242 Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych **m²- 4,34**
- 243 Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie **m²- 2,05**
- 15.8 Klatka schodowa - główna**

- 244 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - korytarz przy pok. 07, 08 **m²-104,96**
- 245 Gruntowanie podłoży przed malowaniem **m³- 104,96**
- 246 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian **m²-59,65**
- 247 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów **m²-45,32**
- 248 Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m² **m²-18,20**
- 249 Szlifowanie powierzchni po opaleniu z farby **m²-18,20**
- 250 Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 **m² -18,20**
- 16 OPASKA PRZY BUDYNKU**
- 251 Wykop pod opaskę gr. do 15 cm **m³- 8,25**
- 252 Rowki pod obrzeża o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. III-IV **m-115.00**
- 253 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem **m- 115,00**
- 254 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm **m²- 57,50**
- 255 Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 3 **m²-57,50**
- 256 Opaska z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem **m²-57,50**
- 257 Transport ziemi i gruzu samochodem samowładoczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km **m³-23.99**
- 258 Transport gruzu samochodem samowładoczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 6 **m³-1,0**
- 259 Utylizacja ziemi i gruzu na wysypisku **t- 43,18**
- 17 KOSZTY POZOSTAŁE**
- 260 Wyposażenie sanitariatów **kpl- 1**