

Budynek mieszkalny wielorodzinny - remont gruntowny mieszkania

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 4,45*4,85	m2	21,583
		razem	m2	21,583
2	KNR 4-01 0708/03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 40cm na podłozach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów 2,05*2+0,90	m	5,000
		razem	m	5,000
3	KNR 4-01 0307/01	Przemurowanie ciągle pęknięć przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 3,30+3,05+3,10	m	9,450
		razem	m	9,450
4	KNR 4-01 0705/02	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 30cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami 3,30*2+3,05*2	m	12,700
		razem	m	12,700
5	KNR 4-01 0308/04	Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach o powierzchni do 0,25m2 1	szt	1,000
		razem	szt	1,000
6	KNR 4-01 0308/05	Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach o powierzchni do 0,50m2 1	szt	1,000
		razem	szt	1,000
7	KNR 4-01 0308/01	Naprawa uszkodzonej w murze 1 cegły 2	szt	2,000
		razem	szt	2,000
8	KNR 4-01 0709/07	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowej na ścianach o powierzchni w jednym miejscu do 0,5m2 na podłozach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu 4	szt	4,000
		razem	szt	4,000
9	KNR 4-01 0621/05	Odrzybianie dwukrotne ścian ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania $4,85*3,30+4,85*3,05+(4,45*(3,30+3,05)/2)*2-(1,50*1,50)+0,25*2*4,45*6$	m2	70,155
		razem	m2	70,155
10	KNR 4-01 0622/05	Odrzybianie dwukrotne stropów ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania 4,45*4,85	m2	21,583
		razem	m2	21,583
11	KNR 4-01 0622/06	Odrzybianie stropów ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania - każde następne ponad dwukrotne 4,45*4,85	m2	21,583
		razem	m2	21,583
12	KNR 4-01 0713/02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na biegach i spocznikach 4,45*4,85	m2	21,583
		razem	m2	21,583
13	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach $5,05*3,30+5,05*3,05+(4,55*(3,30+3,05)/2)*2-(0,85*1,50+1,60*0,75)+0,25*2*4,55*7$	m2	74,410
		razem	m2	74,410
14	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłozu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm $5,05*3,30+5,05*3,05+(4,55*(3,30+3,05)/2)*2-(0,85*1,50+1,60*0,75)+0,25*2*4,55*7$	m2	74,410
		razem	m2	74,410
15	KNR 2-02 2009/07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - dodatek za pogrubienie tynków o 2mm		