

Przedmiar do kosztorysu			
Chechło ul. Kwiatowa - długość odcinka 41,5mb			
lp	Nazwa pozycji	j.m.	ilość
1	Prace pomiarowe	km	0,045
2	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych - cięcie na głębokość 9cm	mb	9,30
3	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o grubości 6 cm, z wywozem materiału z rozbiórki	m2	129,45
4	Rozbiórka istniejącej podbudowy gr. 15cm	m2	129,45
5	Korytowanie na gr. 20cm wraz z odwozem	m2	129,45
6	Wykonanie rowka pod krawężniki	mb	6,00
7	Krawężnik betonowy 15x22x100 wraz z ławą bet	mb	6,00
8	Podbudowa dolna z kruszywa 0/63mm o gr 20cm	m2	129,45
9	Podbudowa z kruszywa 0/31,5mm o gr 15cm	m2	129,45
10	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	258,90
11	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa warstwa wiążąca o grub. Średnia 5 cm (po zagęszczeniu)	m2	129,45
12	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa ścierna ,asfaltowa o grub. 4 cm po zagęszczeniu	m2	129,45
13	ściananie poboczy na szer 0,5m	m2	41,50
14	Pobocza z kruszywa łamanego o gr. 15cm szerokość 0,40m	m2	41,50