

Nr umowy:  
WIM/113/2019  
z dn. 8.11.2019

Inwestor:



**Prezydent Miasta Świnoujście**  
ul. Wojska Polskiego 1/5  
72-600 Świnoujście

Jednostka projektowa:



**IVIA S.A.**  
Siedziba spółki:  
Al. W. Roździeńskiego 91, 40-203 Katowice  
Biuro w Czechowicach - Dziedzicach:  
ul. Kasprowicza 46, 43-502 Czechowice - Dziedzice

Rodzaj opracowania	<b>PROJEKT WYKONAWCZY</b>	
Zamierzenie budowlane:	<b>„Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu – etap I” – Część 4</b> Zadanie 1: „Przebudowa drogi powiatowej (ul. Barlickiego) pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Wolińską i Dworcową - odcinek od przejazdu kolejowego PKP km LK401 98+630 (km ul. Barlickiego od km 0+470,71 do skrzyżowania z ul. Wolińską)”	
Nr tomu/ Przedmiot Opracowania:	<b>IX</b>	<b>STWiORB branża drogowa</b>
Adres budowli:	województwo zachodniopomorskie powiat M. Świnoujście, gmina M. Świnoujście, miasto Świnoujście	
Kategoria obiektu budowlanego:	IV, XXV, XXVI	
	Podpisy projektantów znajdują się na stronie 2	

Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień specjalność	Podpisy
Główny Projektant:	inż. Krzysztof PACH	SLK/0171/POOD/06, drogowa	12.2021
Projektant:	mgr inż. Michał DURAJ	SLK/5369/POOD/14, drogowa	12.2021
Sprawdził:	mgr inż. Dawid CHMIELIK	SLK/7343/PWBD/17, drogowa	12.2021

<b>SPIS SPECYFIKACJI</b>	<b>Str.</b>
<b><i>SPECYFIKACJE BRANŻY DROGOWEJ</i></b>	
<b>D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE – CPV 45111200-0</b>	
D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	5 - 10
D.01.02.01. Usunięcie drzew i krzewów	11 - 15
D.01.02.02. Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/	17 - 20
D.01.02.04. Rozbiórki elementów dróg, ulic i ogrodzeń	21 - 24
<b>D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE – CPV 45111200-0</b>	
D.02.01.01. Wykonanie wykopów	25 - 37
D.02.03.01. Wykonanie nasypów	39 - 51
<b>D.03.00.00.ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO – CPV 45231000-5, CPV 45233000-9</b>	
D.03.03.00. Drenaż francuski	53 - 58
<b>D.04.00.00 PODBUDOWY – CPV 45233000-9</b>	
D.04.02.02 Ulepszone podłoże i warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej i gruntu niewysadzinowego	59 - 70
D.04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	71 - 76
D.04.04.02. Podbudowa z mieszanki niezwiązanej	77 - 87
D.04.05.00. Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym	89 - 97
D.04.06.01. Podbudowa z betonu cementowego	99 - 109
D.04.07.01. Podbudowa z betonu asfaltowego	111 - 128
<b>D.05.00.00 NAWIERZCHNIE – CPV 45233000-9</b>	
D.05.03.01. Nawierzchnia z kostki kamiennej	129 - 134
D.05.03.05a. Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna	135 - 148
D.05.03.05b. Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca	149 - 164
D.05.03.13. Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA)	165 - 181
D.05.03.23. Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej	183 - 190
<b>D.06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE – CPV 45233000-9</b>	
D.06.01.01. Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków	191 - 194
D.06.03.01. Pobocze o nawierzchni z mieszanki niezwiązanej	195 - 203

<b>D.07.00.00. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU – CPV 45233000-9</b>	
D.07.05.01. Bariery energochłonne	205 - 211
D.07.06.02. Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych	213 - 217
<b>D.08.00.00. ELEMENTY ULIC – CPV 45233000-9</b>	
D.08.01.01. Krawężniki betonowe	219 - 225
D.08.03.01. Obrzeża betonowe	227 - 231
<b>D.09.00.00. ZIELEŃ DROGOWA – CPV 45112710-5</b>	
D.09.01.01. Zieleń drogowa	233 - 242
<b>D.10.00.00. INNE ROBOTY – CPV 45233000-9</b>	
D.10.01.01. Murek oporowy z prefabrykowanych elementów betonowych	243 - 247