


|           |                         |     |
|-----------|-------------------------|-----|
| <b>S1</b> | 2x DYSPERBIT            | 1   |
|           | TYNK NA SIATCE          | 10  |
|           | STYROPIAN               | 10  |
|           | 2xdysperbit             |     |
|           | BLOCZKI M-6 + "rapówka" | 1,5 |
|           | 2xdysperbit             |     |

|           |                   |     |
|-----------|-------------------|-----|
| <b>S2</b> | TYNK CIENKOARSTW. | 0,5 |
|           | STYROPIAN         | 12  |
|           | BLOCZKI YTONG     | 24  |
|           | TYNK CEM-WAP.     | 1,0 |



|           |                        |    |
|-----------|------------------------|----|
| <b>P1</b> | PLYTA ŻELBETOWA B25    | 12 |
|           | 2XPAPA NA LEPIKU       | 1  |
|           | PODŁOŻE BETONOWE       | 5  |
|           | PODŁOŻE MINER. 0/31/60 | 30 |
|           | GRUNT RODZIMY          |    |

|           |              |      |
|-----------|--------------|------|
| <b>P2</b> | PLYTA OSB    | 1.80 |
|           | WEŁNA MIN.   | 15   |
|           | PAROIZOLACJA |      |
|           | KONTRŁATY    |      |
|           | PLYTA G-K    | 1,2  |

|           |                          |  |
|-----------|--------------------------|--|
| <b>P4</b> | DACHÓWKA KARP.           |  |
|           | FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA |  |
|           | ŁATY, KONTRŁATY          |  |

|           |                          |     |
|-----------|--------------------------|-----|
| <b>P3</b> | DACHÓWKA KARP.           |     |
|           | ŁATY I KONTRŁATY         | 5   |
|           | FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA |     |
|           | PUSTKA POWIETRZNA        | 2,0 |
|           | WEŁNA MINERALNA          | 15  |
|           | PAROIZOLACJA             |     |
|           | PLYTA GIPS-KART.         | 1,2 |

|           |                          |      |
|-----------|--------------------------|------|
| <b>PS</b> | PLYTA OSB                | 1.80 |
|           | WEŁNA MIN.               | 15   |
|           | BELKI DREW. 8/16 co 72cm |      |
|           | PAROIZOLACJA             |      |
|           | KONTRŁATY                | 4,0  |
|           | PLYTA G-K                | 1,2  |

|   |                           |  |             |                        |
|---|---------------------------|--|-------------|------------------------|
|  |                           | 56-100 Wołów ul. Browarna 5<br>tel. 071/7232300 i 502407321<br>email: lemar@firma.pl; NIP: 917-000-20-95 |             | Stadium:<br>PB         |
|   |                           | 56-100 Wołów Rynek-Ratusz  |             | Branża:<br>Arch.       |
| Obiekt:   | Remiza OSP                | Inwestor:  | Gmina Wołów | Data:<br>20.01.2021 r. |
| 56-100 Wołów Warzęgowa dz. nr 23  |                           | 56-100 Wołów Rynek-Ratusz  |             | Skala:<br>1:50         |
| Architektura:   | mgr inż. arch. W. Bardian | Nr upr.  | 268/98/UW   | Nr rys.<br>03/A        |
| Tytuł<br>rysunku:   | PRZEKRÓJ POPRZECZNY       |  |             |                        |

STAROSTWO POWIATOWE  
w WOŁOWIE  
WYDZIAŁ URBANISTYKI, ARCHITEKTURY  
I BUDOWNICTWA  
56-100 Wołów, pl. Piastowski 2  
tel. 71/ 723 23 00